

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 窗尺寸：800*600mm 2. 部位：一层③~④轴交A轴	樘	1		
2	011710002002	金属门窗拆除	1. 窗尺寸：1400*1800mm 2. 部位：二层③~④轴交A轴	樘	1		
3	011710002003	金属门窗拆除	1. 窗尺寸：1400*2100mm 2. 部位：三层③~④轴交A轴	樘	1		
4	011710002004	金属门窗拆除	1. 门尺寸：1000*2700mm 2. 部位：二层A~B轴交④轴	樘	1		
5	011710002005	金属门窗拆除	1. 门尺寸：1500*2700mm 2. 部位：三层A~B轴交④轴	樘	1		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 原有240mm墙体拆除 2. 部位：二~三层A~B轴交④轴	m3	3.65		
7	011709001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除原1000mm高不锈钢防火栏杆 2. 部位：屋面做钢连廊处	m	4.68		
8	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除原150mm高钢筋砼女儿墙 2. 部位：屋面做钢连廊处	m3	0.17		
		新做部分					
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块封堵，耐火极限不低于3小时 2. 墙体厚度：240mm 3. 部位：一~三层③-④轴交A轴	m3	2.3		
10	011303005001	挡烟垂壁	1. 防火玻璃挡烟垂壁，距地2700mm	m2	4.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011303005002	挡烟垂壁	1. 防火玻璃挡烟垂壁，距地2500mm	m2	2.64		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 部位：拆除及封堵墙体处内墙	m2	10.6		
13	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 部位：封堵墙体处外墙	m2	5.94		
14	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机内墙涂料两遍 2. 部位：拆除及封堵墙体处内墙	m2	10.6		
15	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 无机内墙涂料两遍 2. 部位：封堵墙体处内外墙	m2	5.94		
		钢连廊					
16	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. DB-1 -240X440 X20 3. -50x50x10垫板	t	0.053		
17	010506008001	螺栓	1. 4M20化学锚栓	t	0.012		
18	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 钢结构应涂装无机富锌底漆, 喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不大于3小时, 油漆应能同防火涂料配合使用。钢结构防腐蚀涂装最终应达到:无机富锌底漆(75 μm)+环氧云铁中间漆(75 μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μm)	t	0.994		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	010607005001	钢走道	1. 钢材品种、规格:6厚花纹钢板, Q235B 2. 钢结构应涂装无机富锌底漆, 喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不大于3小时, 油漆应能同防火涂料配合使用。钢结构防腐蚀涂装最终应达到: 无机富锌底漆(75 μm)+环氧云铁中间漆(75 μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μm)	t	0.43		
20	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 参见图集09J08第48页, 保证栏杆高度不小于1200, 栏杆间距不大于110mm。 2. Φ60*3不锈钢管扶手, Φ60*3不锈钢管立柱间距780mm, Φ25*1.0不锈钢管栏杆	m	8.3		
		垃圾清理及外运					
21	01B001	楼层运出垃圾	1. 楼层运出垃圾垂直运距6.9m 2. 人工背运下楼 3. 部位: 三楼及屋面	m3	2.55		
22	01B002	楼层运出垃圾	1. 楼层运出垃圾垂直运距3.6m 2. 人工背运下楼 3. 部位: 二楼	m3	2.5		
23	010103002001	垃圾外运	1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 建筑垃圾外运、弃土地及消纳费自行考虑	m3	5.1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼消火栓管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901012001	室内消火栓	1. 名称:柜式消火栓箱SG20E65Z-J型 2. 安装方式:落地 3. 规格:1800mm*700mm*200mm 4. 附件材质、规格:消火栓箱材质为钢制,消火栓栓口直径为DN65,水枪喷嘴的口径为DN19,水龙带长度25m,配消防软管卷盘,长度为30m、报警按钮一只 5. 灭火器:MF/ABC 5*2	套	16		
2	030901012002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓SG24A65Z 2. 安装方式:明装 3. 规格:SN65 1200mm*700mm*220mm 4. 附件材质、规格:消火栓箱材质为铝合金,消火栓栓口直径为DN65,水枪喷嘴的口径为DN19,水龙带长度25m,含压力表	套	1		
3	030901017001	阀门	1. 名称:对夹式蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接法兰连接	个	10		
4	030901017002	阀门	1. 名称:对夹式蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼消火栓管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	030901003001	沟槽式管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN100 3. 防腐措施: 刷红色漆二道	m	157.8		
6	030901003002	沟槽式管道	1. 材质: 内外壁热镀锌钢管 2. 规格: DN70 3. 防腐措施: 刷红色漆二道	m	45.1		
7	030901004001	沟槽式管件	1. 材质: 沟槽式管件 2. 规格: DN100 3. 卡箍材质: 不锈钢	个	94		
8	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位: 楼层开洞 2. 打洞部位材质: 混凝土楼板 3. 洞尺寸: $\Phi 132$	个	8		
9	011715001003	开孔(打洞)	1. 部位: 楼层开洞 2. 打洞部位材质: 混凝土楼板 3. 洞尺寸: $\Phi 83$	个	2		
10	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位: 外墙开洞 2. 洞尺寸: $\Phi 150$	个	2		
11	030901019002	水灭火系统管道调试	1. 水灭火系统管道调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼消火栓管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905004001	按钮	1. 名称: 消火栓启泵按钮 2. 安装形式: 消火栓箱内安装	个	17		
2	030909005001	隔离器	1. 名称: 总线隔离器 2. 型号、规格: TX3219	个	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 沿线管剔沟槽, 线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	228.5		
4	030412003001	配线	1. 名称: 消防报警回路总线 2. 配线形式: WS, CE 3. 型号: WDZB1N-RYJS-4X1.5	m	223.5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼应急照明安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头应急灯拆除	套	47		
2	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:安全出口灯拆除	套	18		
3	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:疏散指示灯拆除	套	33		
		安装					
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:双头应急灯PAK-Y10(带蓄电池应急时间≥60Min) 2. 安装形式:距地2.6米壁装	套	47		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯PAK-Y01(自带蓄电池应急时间≥60Min) (常亮)距地2.6米或门上0.3m ² . 型号:A型LED3W应急工作时间:大于90分钟	套	18		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯PAK-Y01(自带蓄电池应急时间≥60Min) (常亮)距地2.6米	套	33		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 沿线管剔沟槽,线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	345.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：门诊综合楼应急照明安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 门诊综合楼应急照明安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 窗尺寸：2000*1200mm 2. 部位：一层①-②轴交B轴	樘	1		
2	011710002006	金属门窗拆除	1. 窗尺寸：1860*1600mm 2. 部位：二~三层②-③轴交A轴	樘	2		
3	011710002005	金属门窗拆除	1. 门尺寸：1500*2700mm 2. 部位：一层②-③轴交A轴	樘	1		
4	011710002003	金属门窗拆除	1. 门尺寸：1500*2100mm 2. 部位：一层②轴交D轴	樘	1		
5	011710002007	金属门窗拆除	1. 门尺寸：900*2100mm 2. 部位：二~三层A~B轴交③轴	樘	2		
6	011701001001	砖砌体拆除	1. 原有240mm墙体拆除 2. 部位：二~三层②-③轴交A轴窗改门处，二~三层A~B轴交③轴	m3	3.68		
7	011702002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 现有钢筋混凝土雨棚应拆除 1.5mX2.1m	m3	0.32		
8	01B003	拆除盥洗池	1. 拆除原有盥洗池 2. 拆除垃圾清理、下楼及外运 3. 部位：二~三层②~③轴交A轴处室内走廊	座	2		
		新做部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块封堵,耐火极限不低于3小时 2. 墙体厚度:240mm 3. 部位: 一层①-②轴交B轴, 二~三层②-③轴交A轴窗改门处	m3	1.32		
10	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2700. 2. 防火等级:乙级 3. 门编码: FM乙1527 4. 部位: 一层①-③轴交A轴	m2	4.05		
11	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1500*2100. 2. 防火等级:乙级 3. 门编码: FM乙1521 4. 部位: 一层厨房	m2	3.15		
12	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1100*2200. 2. 防火等级:乙级 3. 门编码: FM乙1122 4. 部位: 二~三层②-③轴交A轴	m2	4.84		
13	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:3000*3000. 2. 防火等级:成品防火卷帘,耐火极限不小于2小时,带电动装置 3. 门编码: FJLM3030 4. 部位: 一层餐厅取餐窗处	m2	12.1		
14	011303005001	挡烟垂壁	1. 防火玻璃挡烟垂壁,距地2700mm	m2	1.23		
15	011303005002	挡烟垂壁	1. 防火玻璃挡烟垂壁,距地2500mm	m2	1.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 部位：封堵墙体处内墙	m2	12.29		
17	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚水泥砂浆抹面 2. 部位：拆除墙体处外墙	m2	3.08		
18	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 无机内墙涂料两遍 2. 部位：封堵墙体处内墙	m2	12.29		
19	011404001002	墙面喷刷涂料	1. 无机内墙涂料两遍 2. 部位：拆除墙体处内外墙	m2	3.08		
20	011203003001	块料墙、柱面	1. 水泥砂浆粘贴300*600墙砖 2. 基层水泥砂浆抹灰 3. 部位：一层厨房内封堵窗户处	m2	2.4		
		钢楼梯					
21	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内 3. 开挖方式：机械配合人工开挖，不装车	m3	45.93		
22	010102009001	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：600厚天然级配砂夹石换填 3. 密实度：详见图纸设计	m3	17.78		
23	040201020001	褥垫层	1. 200厚粗砂褥垫层	m3	6.81		
24	010102009002	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：一、二类土 3. 密实度：详见图纸设计	m3	6.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 运输距离及场地 施工单位自行考虑	m3	39.25		
26	010501001001	基础垫层	1. 基础形式：筏板基础 2. 厚度：100 3. 材料品种、强度要求、配比：C20商品混凝土	m3	2.81		
27	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	10.37		
28	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30混凝土	m3	0.23		
29	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：筏板基础	m2	2.25		
30	010505002001	基础模板	1. 基础类型：筏板基础	m2	8.69		
31	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：柱面模板 2. 柱截面形式：矩形	m2	1.76		
32	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	0.718		
33	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤ 10 2. 部位：箍筋	t	0.148		
34	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. -预埋板YMJ-1，MJ-2	t	0.456		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 钢梯形式:踏步式 3. 钢结构应涂装无机富锌底漆, 喷砂除锈完成后至底漆喷涂的时间间隔不大于3小时, 油漆应能同防火涂料配合使用。钢结构防腐蚀涂装最终应达到: 无机富锌底漆(75 μm)+环氧云铁中间漆(75 μm)+脂肪族聚氨酯面漆(70 μm)	t	7.458		
36	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 参见图集09J08第48页, 保证栏杆高度不小于1200, 栏杆间距不大于110mm。 2. Φ60*3不锈钢管扶手, Φ60*3不锈钢管立柱间距780mm, Φ25*1.0不锈钢管栏杆	m	35.27		
		垃圾清理及外运					
37	01B001	楼层运出垃圾	1. 楼层运出垃圾垂直运距6.9m 2. 人工背运下楼 3. 部位: 三楼	m3	2.33		
38	01B002	楼层运出垃圾	1. 楼层运出垃圾垂直运距3.6m 2. 人工背运下楼 3. 部位: 二楼	m3	2.33		
39	010103002001	垃圾外运	1. 土石类别: 建筑垃圾 2. 建筑垃圾外运、弃土场地及消纳费自行考虑	m3	5.93		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 办公楼房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额			58000	
1.1	暂列金	项			58000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计				58000	

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼消火栓管道工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		办公楼消火栓拆除					
1	030901012003	室内消火栓	1. 名称:柜式消火栓箱 2. 安装方式:嵌入式 3. 规格:800mm*700mm*200mm	套	7		
2	030901003003	沟槽式管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 防腐措施:刷红色漆二道	m	97.1		
3	030901003004	沟槽式管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 防腐措施:刷红色漆二道	m	19.6		
		办公楼消火栓安装					
4	030901012001	室内消火栓	1. 名称:柜式消火栓箱 2. 安装方式:落地 3. 规格:1800mm*700mm*200mm 4. 附件材质、规格:消火栓箱材质为钢制,消火栓栓口直径为DN65,水枪喷嘴的口径为DN19,水龙带长度25m,配消防软管卷盘,长度为30m、 5. 灭火器:MF/ABC 5*2	套	9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼消火栓管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901012002	室内消火栓	1. 名称:试验消火栓 2. 安装方式:明装 3. 规格:SN65 1200mm*700mm*220mm 4. 附件材质、规格:消火栓箱材质为铝合金,消火栓栓口直径为DN65,水枪喷嘴的口径为DN19,水龙带长度25m,含压力表	套	1		
6	030901017001	阀门	1. 名称:对夹式蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN100 4. 连接形式:焊接法兰连接	个	6		
7	030901017002	阀门	1. 名称:对夹式蝶阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN65 4. 连接形式:螺纹法兰连接	个	2		
8	030901003001	沟槽式管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN100 3. 防腐措施:刷红色漆二道	m	105.5		
9	030901003002	沟槽式管道	1. 材质:内外壁热镀锌钢管 2. 规格:DN70 3. 防腐措施:刷红色漆二道	m	30		
10	030901004001	沟槽式管件	1. 材质:沟槽式管件 2. 规格:DN100 3. 卡箍材质:不锈钢	个	62		
11	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 水灭火系统管道调试	系统	1		
12	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:楼层开洞	个	6		
13	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位:外墙开洞	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼消火栓管道工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030413002004	装饰灯	1. 名称:双头应急灯拆除	套	26		
2	030413002005	装饰灯	1. 名称: 安全出口灯拆除	套	7		
3	030413002006	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯拆除	套	17		
		安装					
4	030413002001	装饰灯	1. 名称:双头应急灯PAK-Y10(带蓄电池应急时间≥60Min) 距地2.6米壁装	套	26		
5	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯PAK-Y01(自带蓄电池应急时间≥60Min) (常亮)距地2.6米或门上0.3m	套	7		
6	030413002003	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯PAK-Y01(自带蓄电池应急时间≥60Min) (常亮)距地0.5米	套	17		
7	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 沿线管剔沟槽,线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	207.44		
8	030412003001	配线	1. 名称:应急照明专用回路 2. 配线形式:WS, CE 3. 型号:WDZNb1-BYJ- 2.5MM2	m	622.33		
9	030415006001	输配电装置系统	1. 名称:交流电输配电装置系统 2. 容量 (kV) :1KV	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：办公楼应急照明安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030905004001	按钮	1. 名称:消火栓启泵按钮 2. 安装形式:消火栓箱内安装	个	10		
2	030909005001	隔离器	1. 名称:总线隔离器 2. 型号、规格:TX3219	个	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 沿线管剔沟槽,线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	114.32		
4	030412003001	配线	1. 名称:消防报警回路总线 2. 配线形式:WS, CE 3. 型号:WDZB1N-RYJS-4X1.5	m	118.69		
5	030905010002	消防模块	1. 名称:联动控制模块 2. 类型:单输入单输出模块	个	2		
6	030905001001	点型探测器	1. 名称:感温探测器	个	1		
7	030905001002	点型探测器	1. 名称:感烟探测器	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：办公楼火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外土建部分

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		消防水泵房					
1	011101007001	混凝土地面	1. 混凝土强度等级: 150厚C25素混凝土铺设	m2	35.25		
		水箱基础					
2	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖, 不装车	m3	18.02		
3	010102009002	回填方	1. 填方部位: 基础 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 详见图纸设计	m3	4.56		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 一、二类土 2. 运输距离及场地 施工单位自行考虑	m3	13.46		
5	010501001001	基础垫层	1. 基础形式: 筏板基础 2. 厚度: 100 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品混凝土	m3	2.36		
6	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土	m3	10.8		
7	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30混凝土	m3	3.6		
8	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 筏板基础	m2	2		
9	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 筏板基础	m2	9.6		
10	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 梁面 2. 梁截面形式: 矩形	m2	30		
11	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤ 18	t	1.026		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.132		
		破除路面及恢复					
13	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土面层 2. 破除厚度18cm 3. 锯缝机锯缝 4. 建筑垃圾外运、弃土场地及消纳费自行考虑	m2	173.26		
14	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 180厚C25混凝土面层分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，缝宽10~15，沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝； 2. 300厚级配砂石垫层；路基碾压，压实系数>0.93(环刀取样)	m2	173.28		
		阀门井					
15	010102002002	挖基坑土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：4m以内 3. 开挖方式：机械开挖，不装车	m3	52.94		
16	010102009003	回填方	1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 3. 密实度：详见图纸设计	m3	37.85		
17	010103002002	余方弃置	1. 土石类别：一、二类土 2. 运输距离及场地施工单位自行考虑	m3	15.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	040504001001	砖砌给水阀门井	1. 做法见07MS101-2-14 2. 100厚C10砼垫层 3. 200厚C25钢筋砼底板 4. MU10级砖M10水泥砂浆砌筑井室, 壁厚240mm, 5. 150厚C25钢筋砼预制盖板 6. Φ800砖砌井筒400mm高 7. Φ800井盖及井圈安装 8. 塑钢踏步制作及安装	座	3		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外土建部分

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消火栓管道敷设工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	室外给水管	1. 安装部位：室外给水管 2. 材质：PE管，管道公称压力为1.0MPa。 3. 规格：DN100 4. 连接形式：热熔连接，	m	142.7		
2	030901002003	室外消火栓管道	1. 安装部位：室外消防埋地管 2. 材质：钢丝骨架PE复合管，管道公称压力等级1.6MPa， 3. 规格：DN100 4. 连接形式：卡箍连接	m	97.97		
3	010101001002	挖管沟土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 挖掘方式：机械开挖 4. 弃土：1m以外，5m以内 5. 基底处理方式：修整边底	m3	80.87		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源：场内堆土 2. 密实度： ≥ 0.94 3. 材料品种、规格：素土 4. 填土方式：人工夯填	m3	166.35		
5	040502005002	阀门	1. 种类：沟槽式闸阀 2. 材质：铸铁 3. 规格：DN100Z45X-10CQ 4. 连接方式：沟槽连接	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消火栓管道敷设工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外消火栓管道敷设工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:SC 3. 规格:25 4. 沿线管剔沟槽,线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	64.1		
2	030412003001	配线	1. 名称:消火栓按钮启泵信号线WDZNB1-RYJS-4x1.5-SC25-FC(综合楼、办公楼启泵按钮信号线引至消火栓泵配电柜) 2. 配线形式:WS, CE 3. 型号:WDZB1N-RYJS-4X1.5	m	64.1		
3	010101001001	挖管沟土方	1. 土的类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 挖掘方式:机械开挖 4. 弃土:1m以外, 5m以内 5. 基底处理方式:修整边底	m3	28.85		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:场内堆土 2. 密实度:≥0.94 3. 材料品种、规格:素土 4. 填土方式:人工夯填	m3	28.85		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外火灾报警工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		泵房强电系统					
1	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电力进线管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN65 4. 沿线管剔沟槽, 线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	7.14		
2	030409001001	电力电缆	1. 名称: 泵房总进线电源 2. 型号规格: WDZN-YJE22-4x35+1x16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式、部位: 穿管敷设 5. 电压等级: 1KV以下	m	11.22		
3	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 型号: 干包式 3. 规格: WDZN-YJE22-4x35+1x16 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级(kV): 1KV以下	个	1		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC20 3. 规格: DN20 4. 沿线管剔沟槽, 线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	60		
5	030412003002	配线	1. 型号: WDZNb1-BYJ-2.5MM2	m	172.8		
6	030412003003	配线	1. 型号: WDZNb1-BYJ-4MM2	m	27.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:NHCT200X100梁下0.15米吊装 2. 规格:200*100	m	3.6		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:穿线管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN50 4. 沿线管剔沟槽,线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	10.8		
9	030409001002	电力电缆	1. 型号:WDZNb1-YJY-3x10	m	21.8		
10	030409001003	电力电缆	1. 型号:WDZNb1-YJY-4x10	m	21.8		
11	030409002002	电力电缆头	1. 规格:WDZNb1-YJY-4x10	个	2		
12	030409002003	电力电缆头	1. 规格:WDZNb1-YJY-3X10	个	2		
13	030413003001	荧光灯	1. 名称:单管防水型LED灯 2. 型号:22w(自带蓄电池应急时间≥120Min) 3. 安装形式:吊装距地3.0m	套	4		
14	030413013001	插座	1. 名称:安全型防水五孔插座10AV426/10USL 2. 安装形式:h=0.5m	套	4		
15	030413013002	插座	1. 名称:安全型防水五孔插座10AV426/10USL 2. 安装形式:h=2.2m	套	2		
16	030413012001	开关、按钮	1. 名称:双联单控防溅开关	套	2		
17	030402012001	成套配电箱	1. 名称:XHAP(消防栓泵控制柜) 2. 规格:600*1800*600	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030402012002	成套配电箱	1. 名称: APBF (水泵房电源进线柜) 2. 规格: 600*1800*600	台	1		
19	030410002001	接地母线-40*4镀锌扁钢		m	20.7		
20	030410001001	接地极	1. 名称: 镀锌钢管 Φ 50mm*2500mm	根	3		
21	030410007001	MEB箱子		台	1		
22	030410011001	接地跨接		处	5		
		泵房消防工程					
23	030505018001	显示设备	1. 名称: 液位显示器	台	1		
24	030905004001	水位计	1. 名称: 水位计	组	1		
25	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力开关启动泵	套	1		
26	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 沿线管剔沟槽, 线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	19.2		
27	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称: 穿线管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 沿线管剔沟槽, 线管预埋好后恢复墙面 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 穿引线 3. 接地	m	21.86		
28	030412003001	配线	1. 名称: 信号线 2. 配线形式: WS, CE 3. 型号: WDZB1N-RYJS-4X1.5	m	9.45		
29	030412003004	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: WDZNb1-RvS-2*2.5	m	5.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓管道安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		泵房					
1	030901003004	沟槽式管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN200	m	9		
2	030901003003	沟槽式管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN150	m	6		
3	030901003005	沟槽式管道	1. 材质：内外壁热镀锌钢管 2. 规格：DN100	m	12.38		
4	030109001002	泵	1. 名称：室内消火栓泵 2. 规格：室内消火栓泵XBD6.0/15-22(2台，一用一备)UxN=380Vx22KW 3. 其他：含电动机检查接线；含配套附件安装	台	2		
5	030901017003	阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN200 4. 连接形式：焊接法兰连接	个	2		
6	030901017005	阀门	1. 名称：闸阀 2. 材质：碳钢 3. 规格：DN150 4. 连接形式：焊接法兰连接	个	2		
7	031002008001	软接头(软管)	1. 名称：法兰式软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN200 4. 连接形式：法兰连接	个	2		
8	031002008002	软接头(软管)	1. 名称：法兰式软接头 2. 材质：橡胶 3. 规格：DN150 4. 连接形式：法兰连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房消火栓管道安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	031002001002	阀门	1. 名称:法兰电磁阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:焊接 法兰连接	个	2		
10	030901017004	阀门	1. 名称:止回阀 2. 材质:碳钢 3. 规格:DN150 4. 连接形式:焊接 法兰连接	个	2		
11	031005004001	气压罐	1. 名称:气压给水设备 2. 材质:不锈钢 3. 规格:XQG-15/0.6-800L 4. 安装方式:落地	台	1		
12	031005024001	成品转输水箱	1. 容量:有效容积30m3 2. 规格: 3长*宽*高=3.5m*6m*2.5m 3. DN200通气管 4. 50mm厚石棉管壳进行保温, 外包油毡、聚乙烯薄膜及镀锌铁皮 5. 暂定主材单价35000元/台	台	1		
13	011715001001	开孔(打洞)	1. 部位:墙体开洞 2. 洞口尺寸: ϕ 150	个	2		
14	011715001002	开孔(打洞)	1. 部位:墙体开洞 2. 洞口尺寸: ϕ 250	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 泵房消火栓管道安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。