

工程量清单扉页

工程名称： 2025年略阳县五龙洞镇中川坝村
天麻原种生产建设项目

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	【项目特征】 1. 机械挖土方	m3	193.66		
2	010102009001	回填方	【项目特征】 1. 素土回填，分层夯实	m3	129.28		
3	010103001001	平整场地	【项目特征】 1. 机械平整场地	m2	1112.31		
4	010103001002	钻探及回填孔		m2	1260.23		
5	010103002001	余方弃置	【项目特征】 1. 运距：5KM	m3	44.99		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401001002	砖基础	【项目特征】 1. 材质类型：页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	12.19		
7	010401002002	实心砖墙	【项目特征】 1. 材质类型：页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	34.84		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	混凝土包脚 【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C15砾石 2. 混凝土拌合料要求：现场搅拌		m3	0.19		
9	010501001002	基础垫层	【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C20砾石 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	12.09		
10	010502001001	独立基础	【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	34.06		
11	010502005001	基础连系梁	【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	11.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502006001	钢筋混凝土柱	【项目特征】 1. 混凝土强度等级：C30砾石 2. 混凝土拌合料要求：商品砼	m3	3		
13	010502025001	散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚砂夹石垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	72.19		
14	010502027001	坡道	1. 50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土 4. 300厚砂夹石垫层分两层夯实 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	15		
15	010505002001	基础模板	【项目特征】 1. 部位：独立基础	m2	76.8		
16	010505002002	基础模板	【项目特征】 1. 部位：垫层	m2	37.18		
17	010505003001	基础连系梁模板	【项目特征】 1. 部位：基础连系梁模板	m2	110.58		
18	010505004001	柱面模板	【项目特征】 1. 部位：柱模板	m2	24.6		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径（mm）≤18	t	3.416		
20	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径（mm）≤10	t	0.557		
21	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300以内 直径（mm）≤10	t	0.104		
22	010506009001	预埋铁件		t	0.564		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010602003001	钢桁架	【项目特征】 1. 钢材种类规格： Φ 32*2.5、Φ 60* 3.5	t	3.444		
24	010603003001	钢管柱	【项目特征】 1. 钢材种类规格： Φ 165*6钢管	t	3.39		
25	010604001001	墙檩条	【项目特征】 1. 钢材种类规格： 镀锌矩管100*50*2	t	3.281		
26	010605002002	墙板	【项目特征】 1. 100厚岩棉夹芯板	m ²	738.2		
27	010605003002	屋面板	【项目特征】 1. 0.5mm, 840型压型钢板	m ²	832.5		
28	010607002001	钢支撑	【项目特征】 1. 钢材种类规格： Φ 32*2.5、Φ 20圆钢	t	1.288		
29	010607003001	钢檩条	【项目特征】 1. 钢材种类规格： 镀锌矩管100*50*2	t	3.713		
30	010607009001	钢板天沟	1. 3厚镀锌钢板雨水槽：250*250	t	1.589		
	A.8	门窗工程					
31	010802002001	成品钢板门 M3035	【项目特征】 1. 洞口尺寸：3000*3500mm	m ²	21		
32	010807001003	断桥铝合金窗 C3015	【项目特征】 1. 洞口尺寸：3000*1500mm 2. 材质：断桥铝合金	m ²	72		
33	010807001004	断桥铝合金窗 C43009	【项目特征】 1. 洞口尺寸：4300*900mm 2. 材质：断桥固定窗	m ²	77.4		
	A.9	屋面及防水工程					
34	010902004001	屋面排水管 【项目特征】 1. Φ 110UPVC水落管 2. 落水斗8个 3. 水口8个		m	49.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
35	011101002002	混凝土地面	【项目特征】 1、100厚C25混凝土面层，表面撒1：1水泥砂子，压实抹光 2、100厚C15混凝土垫层 3、200厚砂夹石垫层 4、素土夯实	m2	810		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	内墙面一般抹灰	1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底	m2	145.78		
37	011201001002	外墙面一般抹灰	1. 8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 刷聚合物水泥砂浆一道（砖墙无此道工序）	m2	155.9		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 部位：外墙面	m2	155.9		
39	011404001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆两遍 2. 部位：内墙面	m2	145.78		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 A L1 2. 规格、型号；800 *520*260 3. 落地安装 4. 端子板接线	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称；配电箱ALE 2. 据地1.5m安装	台	1		
3	030412001001	配管	1. 规格、型号：SC 100 2. 敷设	m	2.5		
4	030412001003	配管	1. 规格、型号：JD G25 2. 敷设	m	554.2		
5	030412003001	配线	1. 规格、型号：WD Z-BYJ-6mm2 2. 管内穿线	m	320.5		
6	030412003004	配线	1. 规格、型号：WD Z-BYJ-4mm2 2. 管内穿线	m	817.44		
7	030412003002	配线	1. 规格、型号：WD ZN-BYJ-4mm2 2. 管内穿线	m	364.5		
8	030412005001	接线盒	1. 钢制接线盒制安	个	80		
9	030413005001	LED工矿灯	1. 名称：LED工矿 灯 2. 规格、型号：80 W 3. 屋架下玄吊装	套	44		
10	040801028001	轴流风扇	1. 名称：轴流风扇 2. 规格、型号：50 0W 600MM 3. 壁挂, 墙体开孔 固定距地3.0米	个	16		
11	030413002001	消防应急出口标志灯	1. 名称；消防应急 出口标志灯 2. 门上0.20m安装	套	2		
12	030413002002	集中电源疏散照明灯	1. 名称；集中电源 疏散照明灯 2. 距地2.30m壁装	套	12		
13	030413002003	消防应急方向标志灯	1. 名称；消防应急 方向标志灯 2. 灯具底边距地2. 5米处吊装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413002004	消防应急方向标志灯	1. 名称;消防应急方向标志灯 2. 距地0.5m壁装	套	6		
15	030410002001	接地网	1. 利用基础地梁底部钢筋连续焊接,作为自然接地体。	m	298.8		
16	030410002003	户内接地母线敷设	1. 40*4镀锌扁钢做户内接地母线	m	2		
17	030410002002	接地母线	1. 40*4镀锌扁钢做户外接地母线	m	8.5		
18	030410007001	等电位端子箱	1. MED箱制安	台	1		
19	030410005001	避雷网	1. 利用压型钢板屋面檩条和桁架作为接闪器,可靠焊接连接形成不大于10mx10m或12mx8m的接闪网格	m	45.5		
20	030410003001	引下线	1. 利用钢柱作为避雷引下线 2. 柱主筋与圈梁钢筋焊接	m	149.6		
21	030410012001	测试卡子	1. 名称: 测试卡子	台	4		
22	030415006001	输配电装置系统	1. 送配电调试	系统	1		
23	030415027001	接地装置	1. 接地网调试	系统	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901002001	消火栓管道	1. 名称：消火栓管道 2. 规格、型号；DN50 3. 材质：镀锌钢管 4. 连接方式：螺纹 5. 管道压力实验 6. 穿外墙钢套管	m	105		
2	030904001001	管道支架	1. 管道支架制安 2. 支架除锈、刷防锈漆	kg	78		
3	030901012001	消防卷盘箱	1. 名称：消防卷盘箱 2. 规格、型号：SG24AZ JPS-0.8-19/25 3. 据地1.1m安装	套	4		
4	030912001001	手提式灭火器	1. 规格：MF/ABC4	具	8		
5	030901019001	水灭火系统管道调试		系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。