

略阳县国有三岔林场
2025 年第二批中央财政森林修复项目

施
工
合
同

二〇二五年十一月

2025 年第二批中央财政森林修复 项目施工合同

甲方（建设单位）：略阳县国有三岔林林场

乙方（施工单位）：陕西景瑄建设工程有限公司

为了确保天保工程 2025 年第二批中央财政森林修复项目顺利实施，加强工程项目管理，切实做好森林资源培育工作，按照《略阳县 2025 年第二批中央财政森林修复项目成交通知书》，以及市局 2025 年森林修复实施要求和指导意见，结合我场 2025 年第二批中央财政森林修复项目设计实施要求标准，签订以下森林修复项目施工合同，需共同遵守：

一、工程项目：略阳县国有三岔林林场 2025 年第二批中央财政森林修复项目。

二、实施方式：由略阳县国有三岔林林场（甲方）负责实施，由（乙方）负责组织劳动力，按照甲方要求进行森林修复项目施工。

三、实施地点与面积

甲方将略阳县国有三岔林林场（铧厂沟张家山作业区），共计 10 个作业小班，作业面积 2000 亩，详见《略阳县国有三岔林林场 2025 年中央财政森林修复项目作业设计》，由乙方按照甲方指定的地点组织施工。

四、实施时间

合同期限：项目于 2025 年 11 月 25 开工，2026 年 2 月 25

日结束，工期 90 天。

五、工程承包费用

略阳县国有三岔林林场 2025 年中央财政森林修复项目，依照工程招标总造价按照公开招标结果，中标通知书价格，单价 347.755 元/亩，共计 695510.00 元 大写（陆拾玖万伍仟伍佰壹拾元整）为合同价款，不做决算调整，其中包括森林修复工程的所有人工费、工器具费、苗木费、运输及税费，合同签订后按照项目实施进度和上级拨付补助资金情况预付工程款，涉及涉农资金项目的工程，工程项目实施前按照涉农资金使用管理办法的规定，预付工程款为合同总造价的 30%，开工后按照工程进度拨付剩余工程款，甲方每次预付工程款时乙方须提供正规税务发票或在第一次预付时提供招标总造价发票。结算方式：银行转账。

六、作业内容及技术要求

1. 甲方负责跟踪督促，确保按期完成任务。
2. 甲方派施工技术人员全程跟踪项目实施情况，关键环节做好指导培训及示范，逐块小班检查施工情况，确保质量合格。
3. 乙方严格按照作业设计中各小班作业措施施工作业，作业措施主要为生态疏伐、定株抚育及补植。本次森林修复主要对象为天然栎类、阔叶幼龄林。本次森林修复主要对目的树种林木进行生态疏伐抚育，并对影响目的树种林木生长的、植株四周 1 平方米（1×1 米）范围内的草灌予以割除，对通风透光不良的林木 1/3 至 1/2 高度以下的枝条人工去除。主要进行生

生态疏伐及局部割灌，同时清理枯枝、改善林分卫生状况。生态疏伐抚育强度为 15%。对需割灌作业小班的局部地块进行割灌。对需进行补植的林中空地实施清林整地及补植，补植面积详见作业设计。

4. 剩余物清理。修复作业剩余物应按照森林病虫害防治、森林防火、环境保护等要求，采取顺山归带或运出等适当方式予以处理。部分胸径大于 5 厘米的要负责运出堆放在甲方指定的堆放地点。

5. 乙方积极向甲方报告实施工作进展情况，出现问题协助尽快处理和解决。

6. 乙方接受、服从甲方等上级主管部门对森林质量提升项目实施质量的指导、监督、检查。

七、组织验收

甲方检查验收依据《森林修复技术规程》和《作业设计》执行。乙方按照作业设计标准完成各项抚育措施后，甲方组织相关技术人员进行验收合格后，再报请县林业主管部门检查验收。

1、验收方法：面积以设计面积为准，其方法用图纸勾绘法，面积为水平面积，其作业小班采用抽样法，对验收不合格的小班责令乙方返工直至验收合格为止，返工费用由乙方承担。

2、验收合格标准。

严格按照作业设计施工，达到设计要求。

八、其他方面

本次设计的森林修复助项目为略阳县国有三岔林林场（铨厂沟张家山作业区），乙方施工过程中要严格按照《略阳县国有三岔林林场 2025 年第二批中央财政森林修复项目作业设计》进行施工，严禁出现乱砍滥伐、乱挖乱采、野外违规用火等损害森林资源的行为，如由此引发的一切不良后果均由乙方负责，乙方在施工过程中一切不安全事故自负，甲方不负任何责任。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份。

十、本合同自双方签订之日起生效。

甲方：（签章）

法人：何新华

代理人：

联系电话：0916-4932335

乙方：（签章）

法人：李军

代理人：

联系电话：18091665366

开户行：中国农业银行汉中南

郑区天汉大道支行

账号：26610601040009968

签订时间：2025 年 11 月 25 日