

政府采购项目合同书

合同编号：

项 目 名 称：2025 年度略阳县横现河街道办石坝社区药
食同源物质有效成分提取生产线建设项目

采 购 人：略阳县国有金池院林场

供 应 商：陕西秦巴道地生物科技有限公司

签约时间：2025 年 08 月 22 日



略阳县政府采购项目合同书

甲 方：略阳县国有金池院林场 (采购单位)

乙 方：陕西秦巴道地生物科技有限公司 (供应商)

甲方就 2025 年度略阳县横现河街道办石坝社区药食同源物质有效成分提取生产线建设项目采购事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规之规定，在遵循公开、公平、公正及诚信自愿原则下，经甲乙双方共同协商一致，于 2025 年 08 月 22 日，签订本采购合同。

一、合同金额：

人民币大写：叁佰肆拾玖万伍仟元整 (¥ 3495000.00 元)。

合同金额包括：设备费、包装费、运费、安装费、质保期内维修费、利润、税金等各项全部费用。

二、采购设备参数明细

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价	合计
1	1000L 提取平台	华远	平台尺寸：长 2800 × 宽 2200 × 高 2200, 平台承载 3000Kg。 1. 立柱：方钢 100x100x3 材质：Q235 13. 平台方钢：方钢 100x100x3 材质：Q235 14. 护栏：方钢 30x30x2 护栏高度：1100 材质：304 15. 梯子：宽度：800mm, 斜梯, 材质：Q235 5. 花纹板：长 2800x2200x3mm (含斜梯部分) 材质：304	广州	套	1	180000.00	180000.00
2	1000L 提取罐	华远	提取罐体部分： 1. 结构形式：直筒正锥型，带夹套，带保温，保温采用聚氨酯发泡，二气缸快开出渣门，冷却器，油水分离器。 2. 有效容积：1000L 3. 材质：内筒体及封头：SUS304 夹套：SUS304 保温皮：SUS304 4. 壁厚：内筒体及封头 5mm 夹套 4mm 保温皮 2mm 5. 工作压力：内筒体 0.08 Mpa 夹套 0.2 Mpa 6. 工作温度：内筒体 95℃	广州	套	1	360000.00	360000.00

			夹套 110℃ 7.粗糙度: 内表面抛光 Ra0.4um, 外表面亚光处理; 冷凝器部分: 8.结构形式: 列管冷凝, 冷凝面积 5m²; 冷却面积 0.6m² 9.材质: 筒体及封头: SUS304 10.壁厚: 筒体及封头 3mm 11.工作压力: 壳程 0.25 Mpa (水压) 管程 0.08 Mpa 12.工作温度: 壳程 35℃ 管程 100℃ 配件: 1. 卫生级人孔: 法兰人孔: DN350 1 个, 2. 视镜及视镜 DN80 2 个, 3. 温度表: 温度测量范围 0-150、精度 1.6、显示方式 (指针式), 螺纹接口。1 个, 4. 压力表: 量程 0-0.6Mpa、等级 1.6, 螺纹接口。1 个, 5. 清洗口: 快装接口 Φ38, 配旋转清洗球 1 个, 6. 排气口: Φ159*250 1 个, 7. 排渣口: 三气缸旋转渣门 DN800 1 个, 8. 进料口参数: DN50					
3	1000L 单效浓缩器/手动	华远	加热器部分: 16.结构形式: 上法兰太阳盘, 下锥形, 列管加热, 带保温, 保温采用岩棉, 加热面积 18m² 容积 1500L。 17.材质: 内胆及封头: SUS304 保温皮: SUS304 18.壁厚: 内胆及封头 5mm 保温皮 2mm 19.工作压力: 壳程 0.08 Mpa 管程-0.08 Mpa 20.工作温度: 壳程 100℃ 管程: 100℃ 21.粗糙度: 外表面亚光处理; 蒸发器部分: 22.结构形式: 上椭圆封头, 下锥底, 带保温, 保温采用发泡, 带捕沫器; 23.材质: 内筒体及封头: SUS304 保温皮: SUS304, 24.壁厚: 内筒体及封头 4mm 保温皮 2mm 25.工作压力: 内筒体-0.08 Mpa, 26.工作温度: 内筒体 100℃ 27.粗糙度: 内表面抛光 Ra0.4um, 外表面亚光处理 28.蒸发量 1000L/h。 冷凝器部分: 29.结构形式: 列管冷凝, 冷凝面积 47m²; 30.材质: 筒体及封头: SUS304 31.壁厚: 筒体及封头 4mm 32.工作压力: 壳程-0.08 Mpa 管程 0.25 Mpa (水压) 33.工作温度: 壳程 100℃ 管程 20℃ 34.粗糙度: 外表面亚光处理;	广州	套	1	505000.00	505000.00

			受液槽部分: 35. 结构形式: 上下椭圆封头; 36. 材质: 筒体及封头: SUS304 37. 壁厚: 筒体及封头 4mm 38. 粗糙度: 内表面抛光 Ra0.4um、外表面亚光处理; 1. 视镜: DN80 4 个, 2. 真空表: 温度测量范围 0-150、精度 1.6、显示方式 (指针式), 螺纹接口、1 个, 3. 温度表: 量程 0-0.6Mpa、等级 1.6、螺纹接口、1 个, 4. 清洗球: 快装接口 Φ32, 配旋转清洗球: 1 个, 5. 排放口: 外螺纹接口 G1/2", 配排气阀 1 个, 6. 真空泵: 配水循环式真空泵: 功率 4kw、极限真空度: -0.098MPa, 抽气速度: 140L/min, 耗水量: 30L/h, 1 台。					
4	1000L 储液罐	华远	罐体部分: 39. 结构形式: 上、下椭圆形封头, 容积 1000L. 40. 材质: SUS304 不锈钢, 壁厚 3mm 41. 进液口、出液口尺寸 Φ38mm 42. 粗糙度: 容器内壁抛光, 表面粗糙度 Ra0.6 μm, 外表面抛光处理, 表面粗糙度 Ra0.8 μm。	广州	台	1	155000.00	155000.00
5	1000L 浓缩液储罐	华远	罐体部分: 43. 结构形式: 上、下椭圆形封头, 罐体容积 1000L. 44. 材质: SUS304 不锈钢, 厚度 3mm. 3. 出料口尺寸、进料口尺寸 Φ38mm 4. 表面粗糙度: 容器内壁抛光, 表面粗糙度 Ra0.6 μm, 外表面抛光处理, 表面粗糙度 Ra0.8 μm。	广州	台	1	155000.00	155000.00
6	500 升球型浓缩器	华远	球体部分: 45. 结构形式: 球形, 带夹套, 带保温, 保温采用聚氨酯发泡; 容积 500L 46. 内胆尺寸: 蒸发量 120kg/h, 蒸汽压力 0.15MPa, 加热面积 2 m², 冷凝面积 6 m² 47. 材质: 内胆及封头: SUS304 夹套: SUS304 保温皮: SUS304 48. 壁厚: 内胆及封头 4mm 夹套 3mm 保温皮 3mm 49. 使用压力: 内胆-0.08Mpa 夹套: 0.08Mpa 50. 工作温度: 内胆 60℃ 夹套 95℃ 51. 刮板搅拌功率 1.5kw/30rpm 52. 粗糙度: 内表面抛光 Ra0.4um, 外表面亚光处理; 分离器部分: 53. 结构形式: 上太阳盘封头, 下锥形封头; 54. 材质: 筒体: SUS304 不锈钢 55. 壁厚: 筒体 3mm 56. 粗糙度: 内表面 1 抛光 Ra0.4um, 外表面亚光处理;	广州	套	1	155000.00	155000.00

			冷凝器部分: 57. 结构形式: 列管冷凝, 冷凝面积 6m²; 冷却面积 0.5m² 58. 材质: 筒体: SUS304 不锈钢 59. 壁厚: 筒体 3mm 60. 使用压力: 壳程 0.30Mpa (水压) 管程: -0.08Mpa 61. 工作温度: 壳程 15℃ 管程: 95℃ 62. 粗度: 外表面亚光处理 受液槽部分: 1 台 63. 结构形式: 上下椭圆封头; 64. 材质: 筒体: SUS304 65. 壁厚: 筒体 3mm 66. 粗糙度: 内表面抛光 Ra0.4um, 外表面亚光处理; 配件: 1. 卫生级人孔: DN400 1 个, 2. 视镜及视镜: DN100 3 个, 3. 清洗球: 快装接口 Φ32 1 个, 4. 真空表: 温度测量范围 0-150、精度 1.6、显示方式 (指针式), 螺纹接口, 1 个, 5. 温度表: 量程 0-0.6Mpa、等级 1.6, 螺纹接口, 1 个, 6. 真空泵: 水循环式真空泵, 功率 3.0kw, 极限真空度: -0.098MPa, 抽气速度: 140L/min, 耗水量: 30L/h, 1 个。 控制柜: LPG-25 型 碳钢, 鼓风机和引风机变频 连接风管: 物料经过处为不锈钢 (304) 且加热器至塔体进风管为不锈钢带保温, 尾气管路为不锈钢制作; 螺杆泵 (供料): G15-II					
7	喷雾干燥	华远	67. 进风温度: 135℃; 68. 出风温度: 75℃ 69. 水分蒸发量: 25kg/h ; 70. 蒸汽耗量 100kg/h; 71. 干燥时间 30s 72. 蒸汽加热补偿功率 100 平方米; 73. 引风机功率 5.5kw 74. 电加热补偿功率 60kw; 75. 鼓风机功率 2.0kw 76. 空气过滤器材质: 外框 304 不锈钢 (厚度 1.5MM); 蒸汽加热器材质: 304 不锈钢管、框铝翅片, (厚度 3MM); 电加热补偿器材质: 304 不锈钢电热管、框 (厚度 2MM); 电动离心喷头材质: 304 不锈钢组件; 变频控制柜材质: 碳钢。主塔体: 内外 304 不锈钢组件 (内 304 厚度 2.5MM, 外 304 厚度 1.5MM) 锥体装三只气锤, 顶部装有视镜灯, 支架为碳钢 一级旋风分离器: 304 不锈钢 (厚度 2.5MM) 11、流量: Q=2500m³/h 12、各蒸汽加热器 100m²/片 13、电加热补偿器 60KW, 翅片式, 带保	广州	套	1	1230000.00	1230000.00

			温 14、电动离心喷头含 0.75KW 电机 15、功能性参数: 15-1 控制系统: PUC+触摸屏程序控制 1)、可任意设定喷雾频率 2、自动控制进风温度; 3)、启动连锁保护电加热; 4)、数显温度、压力、压差、进风风量; 5)、触摸屏动画显示系统; 6)、模糊技术跟踪出风温度; 7)、自动调节进料量,变频调节雾化转速。 15-2、加热系统: 1)、蒸汽加热+电加热补偿 15-3、收集系统: 二级旋风分离+水膜除尘,具备收料桶和塑料袋连续收料功能,防止物料返潮、结块。预留清洗口。冷风输送系统整体为快装结构,输送风机要能实现快速拆装和清洗。 15-4、介质循环系统: 1)、送引风机开式循环 15-5、空气过滤系统: 1)、初、中、高效空气过滤器 15-6、供料系统: 1)、蠕动泵步进可调式供料					
8	80T 冷却塔	华远	设计参数: 冷却塔类型机械抽出风圆形逆流标准冷却塔 参数 77. 塔体水压 25kPa; 78. 噪音 dB (A) 59 16 米处; 79. 漂水损失 0.005%; 80. 蒸发损失 0.85%; 81. 补充水量: 1.27%; 82. 布水方式: 旋转布水 构造材质: 本体、水盆玻璃钢优质玻璃纤维毡和树脂合成; 风扇铝合金。 83. 风机参数: 1)、风扇转速 rpm: 700 ; 2)、风量 m³/h: 32400 84. 电机参数: 1)、电机型式全封闭式; 2)、防护/绝缘等级: IP55/B; 3)、传动方式: 直接传动; 4)、电机功率/极数 Hp-p=2-8; 5)、电压/相位/频率 380V/3 Phases/50Hz 9、基础: 不锈钢 (304) 支架及基础制作	广州	台	1	305000.00	305000.00
9	蒸汽发生器	华远	蒸汽发生器配件: 85. 高压漩涡泵流量: 0.5m³/H; 86. 水泵功率: 550W 3、蒸汽发生器: 96KW 4、额定蒸发量 130Kg/H; 5、蒸汽温度 160° ; 6、额定压力 0.65Mpa;	广州	台	1	110000.00	110000.00

			7、额定电压 380V; 8、蒸汽发生器输出功率 96KW; 9、电加热管组数 24kw*4 组 (设备包含管道、阀门、配件安装连接)					
10	离心机	华远	1、转鼓直径 600mm; 2、转速 1600r/min 3、转鼓容积 52L; 4、最大装料量 120kg; 5、分离因数 860; 6、电机功率 4KW, (设备包含管道、阀门、配件安装连接)	广州	台	1	340000.00	340000.00
总报价(人民币大写): 叁佰肆拾玖万伍仟元整								(¥3495000.00 元)

三、质量要求技术标准、乙方对质量负责的条件和期限:

(一) 产品技术标准(包括质量要求)必须满足招标文件要求以及国家相关技术标准要求。

(二) 乙方应按照合同承诺对产品提供售后服务和质量保证,乙方所供所有设备质保期为两年,对质保期内出现的非人为损坏及其他质量问题,乙方必须 24 小时内到达现场解决,并负责免费包换、包修、包退,否则应承担由此给甲方造成的经济损失。

(三) 供货期限: 2025 年 8 月 22 日至 2025 年 10 月 22 日。

四、交(提)货地点:

略阳县横现河街道办石坝社区嘉木杜仲有限公司项目建设区。

五、运输方式及到达站港和费用负担:

运输方式由乙方自行选择并承担一切运输费用。

六、包装标准、包装物的供应与回收:

(一) 乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装,以确保产品安全无损运抵指定现场。

(二) 包装物不予回收。

七、验收标准、方法及提出异议的期限：

(一) 甲方应根据合同约定，组成验收小组，当面对货物进行开箱检验。

(二) 如果甲方对产品质量、技术问题等其他问题有异议的，则应在发现问题之后5个工作日内以书面形式提出。

(三) 乙方应在收到书面异议之日起7个工作日内按照合同的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此给甲方带来的一切损失。

八、随机备品、配件工具数量及供应办法：

随机备品以及配件以生产厂家提供为准，并应随同货物一起交付。

九、结算方式及期限：

合同总价：人民币大写：叁佰肆拾玖万伍仟元整（¥ 3495000.00元）。合同总价包括：设备的供应费及所发生的包装费、运输费（含保险）、搬运费、安装调试费、培训费、税费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

供货合同价款支付方式为：

合同签订后按照项目实施进度预付合同价款，项目动工后预付30%合同总价款；项目在实施过程中甲方根据项目进度质量预付合同价款，项目实施全部完工验收合格后支付剩余合同价款，合同价款支付率达到100%；甲方每次预付合同价款时乙方须提供正规税务发票或在第一次预付时提供招标总造价发票。

十、违约责任：

(一) 乙方的违约责任：(1) 若乙方不能全部或部分交货，应向甲方退回相应货款并赔付合同总价 5 %的违约金。同时，甲

方有权终止合同；（2）若乙方逾期交货，应当及时将拖延交货的原因和期限书面通知甲方及鉴证方。甲方可以根据情况敦促乙方继续履行或者终止合同。情节严重的，鉴证方可以根据具体情况将乙方列入“供应商不良行为记录名单”；（3）若乙方所供货物不符合合同约定的产品质量标准，乙方除退换货之外还应向甲方赔付5%的违约金。情节严重的，鉴证方可以根据具体情况将乙方列入“供应商不良行为记录名单”，同时甲方有权终止合同。

（二）甲方的违约责任：（1）甲方未按合同约定时间支付全部货款，乙方可在逾期后5个工作日内向甲方提出书面异议（同时送鉴证方1份），甲方应在收到书面异议之后7个工作日内支付全部货款。若在指定期限甲方未及时支付货款，则乙方有权向县财政局提起投诉，追究甲方相关责任；（2）甲方无正当理由中途退货，应向乙方赔偿由此造成的直接经济损失。（3）甲方违反合同约定拒绝接货的，应当向乙方赔偿由此造成的直接经济损失。

（三）逾期交货的，遇价格上涨时，按原价格执行；价格下降时，按新价格执行。逾期提货或者逾期付款的，遇价格上涨时，按新价格执行；价格下降时，按原价格执行。

十一、安全责任：

乙方在项目实施过程中，设备采购运输、搬运安装、调试维护及厂房维修和电路安装等过程中，安全责任乙方自负，甲方不承担任何安全责任。

十二、解决合同纠纷的方式：

（一）由双方协商解决；

（二）协商不成时，可向甲方所在地仲裁部门提请仲裁或向甲

方所在地人民法院提起诉讼。

十三、其他约定事项:

(一) 本合同以鉴证方采购文件及乙方(投标)响应文件为签订依据, 如有特殊情况调整, 必须另附相关说明。

(二) 本合同壹式叁份, 甲方、乙方及鉴证方各执壹份。

(三) 合同中未尽事宜, 经双方协商, 做出补充协议; 补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方: 略阳县国有金池院林场



法定代表人: 李洪涛

委托代理人: 孙永健

地址: 略阳县五龙洞镇

电话: 0946-4958239

乙方: 陕西秦巴道地生物科技有限公司



法定代表人:

委托代理人: 王林

地址: 汉中市汉台区石马路

时代嘉都

电话: 18191681528

开户银行: 中国工商银行汉中分行

账号: 2606053609200184524



签订时间: 2025年8月22日