





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		二号办公楼					
1	011704001001	原水泥砂浆地面破除	1、拆除原60mm厚散水面层 2、拆除部位：散水	m2	11.35		
2	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、塑料吊顶拆除（含龙骨）	m2	95.75		
3	011707001001	屋面拆除	1、拆除原瓦屋面，挂瓦条，木望板等	m2	162.54		
4	011708001001	铲除油漆面	1、拆除部位：外墙 面 2、抹灰层种类：原乳胶漆面层 3、部位：外墙正立面	m2	43.26		
5	011708001002	铲除油漆面	1、拆除部位：内墙 面 2、抹灰层种类：原乳胶漆面层	m2	236.36		
6	011710002001	拆除原防盗门	1、门尺寸：900*2400mm 2、门类型：防盗门	樘	5		
		一号办公楼					
7	011704001002	原水泥砂浆地面破除	1、拆除原60mm厚散水面层 2、拆除部位：散水	m2	12.61		
8	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1、塑料吊顶拆除（含龙骨）	m2	114.86		
9	011707001002	屋面拆除	1、拆除原瓦屋面，挂瓦条，木望板等	m2	188.15		
10	011708001003	铲除油漆面	1、拆除部位：外墙 面 2、抹灰层种类：原乳胶漆面层 3、部位：外墙正立面	m2	50.41		
11	011708001004	铲除油漆面	1、拆除部位：内墙 面 2、抹灰层种类：原乳胶漆面层	m2	274.68		
12	011709002001	隔断隔墙拆除	1、拆除卫生间隔断（含门）	m2	6.48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	011710002002	拆除原防盗门	1、门尺寸:900*2400mm 2、门类型:防盗门	樘	6		
14	011714001001	暖气罩拆除	1. 暖气罩材质:铸铁暖气片	个	5		
15	011714006001	窗帘轨及窗帘拆除	1. 窗帘轨及窗帘拆除	m	11		
		室外					
16	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌花池	m3	1.08		
17	011701001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:砖砌挡墙	m3	5.86		
18	011710002003	金属门窗拆除	1. 门尺寸:3500*2600mm 2. 部位: 原铁艺大门	樘	1		
		小二层					
19	011708001005	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 铲除材料名称:乳胶漆面层	m2	93.25		
20	011708001006	铲除油漆面	1. 铲除部位名称:内墙及室内外天棚 2. 铲除材料名称:乳胶漆面层	m2	314.65		
21	011710001001	木窗拆除	1. 窗尺寸: 1500*1600mm	樘	1		
22	011710001002	木窗拆除	1. 窗尺寸:1200*1600mm	樘	1		
23	011710001003	木窗拆除	1. 窗尺寸:1000*1500mm	樘	3		
24	011710001004	木窗拆除	1. 窗尺寸:1500*1500mm	樘	3		
25	011710002004	金属门窗拆除	1. 门尺寸:1000*2100mm	樘	1		
26	011710002005	金属门窗拆除	1. 门尺寸:900*2400mm	樘	1		
27	011710002006	金属门窗拆除	1. 门尺寸:1200*2400mm	樘	1		
28	011710002007	金属门窗拆除	1. 门尺寸:900*2500mm	樘	3		
29	B:0000000004	拆除原屋面卷材防水	1、拆除原屋面卷材防水	m2	72.39		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程-  
-拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程--  
拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程--拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-建筑垃圾外运

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	建筑垃圾外运	1. 建筑垃圾清理、归堆、外运 2. 运输距离：5km	m <sup>3</sup>	18.61		
合                计							





## 其他项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程--建筑垃圾外运

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		二号办公楼					
1	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1、抗裂砂浆抹灰 2、耐碱玻纤网格布恢复 3、部位：外墙面原清水墙	m2	105.62		
2	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.2mm厚涂膜防水 2、防水高度0.9~1.2m 3、部位：外墙墙裙四周	m2	46.05		
3	011403001001	抹灰面油漆	1、外墙面刷真石漆	m2	148.88		
4	011403001002	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：内墙面	m2	236.36		
5	010802003001	防盗门	1、门类型：成品防盗门 2、门规格：0.9*2.4m	m2	10.8		
6	010901001001	瓦屋面	1、木望板 2、干铺3厚高聚物改性沥青卷材一道 3、30*10木顺水条 4、35*25木挂瓦条 5、灰色脊瓦 6、部位：坡屋面	m2	162.54		
7	010607003001	钢檩条	1、钢檩条 100*100*3.5 2、部位：坡屋面	t	2.373		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011302001001	平面吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板低膨胀螺栓固定,双向中距 $\leq 1200(1500)$ 2、10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊环,双向中距 $\leq 1200(1500)$ 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距 $\leq 1200(1500)$ 用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距 $\leq 600(750)$ 5、铝合金方板600*600与配套专用龙骨固定;	m2	95.75		
9	011302001002	平面吊顶天棚	1、碰撞螺栓固定,中距横向500,纵向 $\leq 900$ 2、U型轻钢龙骨CB50x20,中距500,找平后用吊件直接吊挂 3、U型轻钢龙骨CB50x20,设于条板纵向接缝处 4、9厚阻燃型PVC条板面层,宽136(或186),用自攻螺丝固定 5、钉(粘)塑料线脚 6、部位：正立面及背立面挑出屋檐部分	m2	26.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011402003001	金属面油漆	1、清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St2级 2、刷防锈漆一至两遍 3、满刮腻子磨平 4、涂饰调和漆两遍 5、部位：窗铁艺护栏	m2	17.6		
11	010810003001	窗帘轨	1. 更换铝合金罗马杆、 1.2*1.8 5付 1.8*1.8 5付	m	11		
12	010807003001	百叶窗帘	1. 窗洞口尺寸:1000*1600 2. 百叶材料品种、规格:百叶窗帘	m2	8		
13	010807003002	百叶窗帘	1. 窗洞口尺寸:1200*1600 2. 百叶材料品种、规格:百叶窗帘	m2	9.6		
		一号办公楼					
14	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1、抗裂砂浆抹灰 2、耐碱玻纤网格布恢复 3、部位：外墙面	m2	123.61		
15	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.2mm厚涂膜防水 2、防水高度0.9~1.2m 3、部位：外墙墙裙四周	m2	49.41		
16	011403001003	抹灰面油漆	1、外墙面刷真石漆	m2	174.19		
17	011403001004	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：内墙面	m2	274.68		
18	010802003002	防盗门	1、门类型：成品防盗门 2、门规格：0.9*2.4m	m2	14.04		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010901001002	瓦屋面	1、木望板 2、干铺3厚高聚物改性沥青卷材一道 3、30*10木顺水条 4、35*25木挂瓦条 5、彩色水泥瓦 6、部位：坡屋面	m2	188.15		
20	010607003002	钢檩条	1、钢檩条 100*100*3.5 2、部位：坡屋面	t	2.691		
21	011302001003	平面吊顶天棚	1、现浇钢筋混凝土板低膨胀螺栓固定,双向中距≤1200(1500) 2、10号镀锌低碳钢丝(或8钢筋)吊环,双向中距≤1200(1500) 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200(1500)用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结间距≤600(750) 5、铝合金方板600*600与配套专用龙骨固定;	m2	101.12		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	011302001004	平面吊顶天棚	1、碰撞螺栓固定，中距横向500，纵向≤900 2、U型轻钢龙骨CB50x20，中距500，找平后用吊件直接吊挂 3、U型轻钢龙骨CB50x20，设于条板纵向接缝处 4、9厚阻燃型PVC条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定 5、钉（粘）塑料线脚 6、部位：四周挑出屋檐部分	m2	29.2		
23	011302001005	平面吊顶天棚	1、10号镀锌低碳钢丝（或8钢筋）吊环，中距≤800*500螺栓固定； 2、U型轻钢龙骨横撑CB60*27（或CB50*20），中距1200 3、9.5厚纸面石膏板底面板，自攻螺丝固定中距≤200 4、3-4厚塑铝板面层，专用粘黏剂粘贴 5、部位：卫生间	m2	13.22		
24	011207003001	成品隔断	1、塑料隔断 2、具体做法详见图集：陕09J05 2/27 3、部位：卫生间蹲台	m2	6.48		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011402003002	金属面油漆	1、清理基层，除锈等级不低于Sa2.5或St2级 2、刷防锈漆一至两遍 3、满刮腻子磨平 4、涂饰调和漆两遍 5、部位：窗铁艺护栏	m2	29.16		
26	010810003002	窗帘轨	1. 更换铝合金罗马杆、 1.2*1.8 5付 1.8*1.8 5付	m	15		
27	010807003003	百叶窗帘	1. 窗洞口尺寸:1200*1800 2. 百叶材料品种、规格:百叶窗帘	m2	10.8		
28	010807003004	百叶窗帘	1. 窗洞口尺寸:1800*1800 2. 百叶材料品种、规格:百叶窗帘	m2	16.2		
		室外					
		室外					
29	011403001005	围墙抹灰面油漆	1. 乳胶漆面层两遍 2. 乳胶漆底漆一遍 3. 刮涂柔性耐水腻子磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理墙面 6. 部位：大门口原水泥砂浆墙面及柱面	m2	38.96		
30	040203007001	水泥混凝土路面	1. 厚度:150厚C25混凝土路面分块捣制，随打随抹平，每块长度不大于6m，沥青沙子嵌缝处理 2. 路基碾压，压实度>0.93 3. 部位：拆除花池处	m2	18.71		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	010502025001	散水混凝土楼地面	1. 陕09J01建筑用料及做法-地3 2. 60厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光	m <sup>2</sup>	20.64		
32	040501005001	雨水双壁波纹管	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：雨水 3. 材质：聚乙烯-聚氯乙烯（HDPE）双壁波纹管 4. 规格：DN300 环刚度8KN/m <sup>2</sup> 5. 连接形式：活套橡胶圈 6. 100厚中砂垫层 7. 闭水试验	m	81.4		
33	040204006001	砖砌雨水篦子检查井	1. 规格：420*220*1000 2. 80厚C15砼垫层 3. 240厚砖砌井壁 5. C25预制井圈 6. 520*320成品混凝土篦子 7. 井底及井壁20厚1:2防水砂浆 8. 成品混凝土篦子	座	3		
34	010401009001	砖砌排水沟	1. 120厚C15砼垫层 2. 100厚C15砼沟底 3. 240厚砖砌沟壁，深0.6m 4. 沟底及沟壁1:3防水砂浆抹面 5. 400*600成品铸铁地沟盖板	m	14		
35	040501005002	弱电预埋管	1. 安装部位：室外 2. 材质：聚乙烯波纹管 3. 规格：DN100 4. 100中砂垫层	m	50.8		
36	010102003001	管沟土方	1. 机械挖管沟土方 2. 挖土深度：1m以内 3. 部位：院内支管道及地沟、雨水井、雨水篦子	m <sup>3</sup>	62.42		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	010102009001	素土回填	1. 土质要求:机械回填素土 2. 部位: 院内支管道及地沟、雨水井、雨水篦子	m3	58.44		
38	010804005001	金属格栅门	1. 门洞口尺寸:3500*2600 2. 开启方式:平开	m2	9.1		
		挡墙					
39	011403001006	围墙	1、新建围墙240mm厚 长8.1m*高3.3m 长13.8m*高1.6m	m3	11.71		
40	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:挡墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:D P M10 干混抹灰砂浆20mm厚	m2	97.62		
41	011403001007	围墙抹灰面油漆	1. 乳胶漆面层两遍 2. 乳胶漆底漆一遍 3. 刮涂柔性耐水腻子磨平 4. 填补缝隙、局部腻子磨平 5. 清理墙面 6. 部位: 围墙	m2	97.62		
42	B:0000000002	围墙上安装防盗网 长32.16m*高1.1m	围墙上安装防盗网长32.16m*高1.1m	m2	35.38		
		库房					
43	010901001003	瓦屋面	1、木望板 2、干铺3厚高聚物改性沥青卷材一道 3、30*10木顺水条 4、35*25木挂瓦条 5、彩色水泥瓦 6、部位: 坡屋面	m2	62.13		
44	011403001008	实心砖墙	120厚砖墙, 改造后墙体厚240mm	m3	9.57		
45	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:80*60*2.5镀锌方钢, 40*60*2.5镀锌方钢	t	0.195		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：D P M10 干混抹灰砂浆20mm厚	m2	86.1		
47	011403001009	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：内墙面	m2	102.09		
48	011403001010	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：外墙面	m2	86.1		
		库房处围墙					
49	011403001011	围墙	1、新建240mm厚砖砌围墙 长13.0m*高1.5m+长2.0m*高1.0m	m3	5.16		
50	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：围墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：D P M10 干混抹灰砂浆20mm厚	m2	43		
		小二层					
51	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1、1.5厚抗裂砂浆抹灰 2、耐碱玻纤网格布恢复 3、部位：外墙面	m2	18.72		
52	011403001012	抹灰面油漆	1、外墙面刷真石漆	m2	93.25		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 11  
页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011403001013	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：内墙面、天棚面	m2	314.65		
54	010902001001	屋面卷材防水	1、4厚SBS卷材防水，上翻250mm 2、部位：平屋面	m2	74.61		
55	010901001004	瓦屋面	1、木望板 2、干铺3厚高聚物改性沥青卷材一道 3、30*10木顺水条 4、35*25木挂瓦条 5、树脂瓦 6、部位：坡屋面	m2	72.39		
56	010603001001	实腹钢柱		t	0.012		
57	010602001002	钢屋架		t	0.288		
58	010607003003	钢檩条	1、钢檩条60*40*2.5 2、部位：坡屋面	t	0.369		
59	010802003003	防盗门	1、门类型：成品防盗门 2、门规格：0.9*2.4m、0.9*2.5m、1.0*2.1m、1.2*2.4m	m2	13.86		
60	010807001001	塑钢窗	1、窗类型：玻璃门窗框料选用中空玻璃塑钢，灰色型材 2、窗规格：1*1.5m、1.2*1.6m、1.5*1.5m、1.5*1.6m	m2	15.57		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程-  
-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
61	010502031001	化粪池	1、原址重建4m3砖砌化粪池，做法参照砖砌化粪池图集02S701-Z2 2、100厚C10砼垫层 3、200厚C25砼底板 4、M7.5水泥砂浆砌筑240砖井壁， 5、内外墙1:2防水砂浆抹面20厚 6、C25砼预制盖板、井圈 7、C25现浇顶板 8、Φ700加重铸铁井盖 9、含土方挖填运	座	1		
		13间办公室					
62	011403001014	抹灰面油漆	1、局部刮腻子找平 2、刷稀释乳胶漆一道 3、满刮腻子两道 4、乳胶漆两道 5、部位：内墙面、天棚面	m2	918.06		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程--  
土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1	对储藏室进行局部抹灰、清洗、开槽等工作，按人工 8工日计算	工日	8		
3.2	对储藏室进行局部抹灰、清洗、开槽增设DN25截止阀、给排水管道、地面修补等，材料费按600元计算	项	1		
3.3	对原化粪池清掏、拆除、倒流	项	1		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		2#楼-电气					
1	030402012001	配电箱	【项目特征】 1. 名称：总配电箱 AL 2. 规格、型号：80 0*600*200 3. 距地1.6m安装 4. 端子板接线	台	1		
2	030402012002	配电箱	【项目特征】 1. 名称：总配电箱 AL-1, 2 2. 规格、型号：42 0*300*260 共2台 3. 距地1.6m安装 4. 端子板接线	台	2		
3	030409001001	电力电缆	【项目特征】 1. 规格、型号：YJ V-5*16 2. 管内穿线	m	28.5		
4	030409001002	电力电缆	【项目特征】 1. 规格、型号：YJ V-5*10 2. 管内穿线	m	52.34		
5	030409002001	电力电缆头	1. 规格、型号：YJ V-5*16	个	1		
6	030409002002	电力电缆头	【项目特征】 1. 规格、型号：YJ V-5*10	个	4		
7	030412003001	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV -2.5mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	316.4		
8	030412003002	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV -4mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	422.8		
9	030412005001	接线盒	1. 规格：86*86接线 盒、开关盒、灯头 盒	个	51		
10	030413001001	普通灯具	【项目特征】 1. 名称：LED平板 灯 1200*300 2. 距地2.4m	套	10		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030413001002	普通灯具	【项目特征】 1. 名称：半圆球天棚灯 2. 安装(包括淋浴间、卫生间)	套	3		
12	030413012001	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称：单联开关 2. 距地1.3m安装	套	3		
13	030413012002	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称：双联开关 2. 距地1.3m安装	套	5		
14	030413013001	插座	【项目特征】 1. 名称：五孔插座 2. 距地0.3m安装	套	25		
15	030413013002	插座	空调插座 【项目特征】 1. 名称：空调插座 2. 距地2.0m安装	套	5		
16	030409016001	桥架槽盒安装	【项目特征】 1. 规格、型号：100*100 2. 梁下敷设 3. 桥架支架制安	m	20.6		
17	030412002001	线槽	1. 塑料线槽 20*12mm 2. 墙上明敷	m	148.9		
18	030912001001	手提式灭火器	磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC5一具，沿墙壁挂H=1.5m	具	4		
19	030409016002	桥架槽盒安装	弱电电缆桥架 【项目特征】 1. 规格、型号：100*100 2. 梁下敷设 3. 桥架支架制安	m	21.3		
20	030412002002	线槽	弱电线槽 1. 塑料线槽 20*12mm 2. 墙上明敷	m	152.3		
21	030412001001	电缆保护管	【项目特征】 1. 规格、型号：PV40 2. 埋地敷设	m	48.1		
		1#楼-电气					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030412003003	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV-4mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	436.4		
23	030412003004	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	352.8		
24	030413001003	普通灯具	【项目特征】 1. 名称：LED平板灯 1200*300 2. 距地2.4m	套	10		
25	030413001004	普通灯具	【项目特征】 1. 名称：半圆球天棚灯 2. 安装(包括淋浴间、卫生间)	套	3		
26	030413012003	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称：单联开关 2. 距地1.3m安装	套	3		
27	030413012004	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称：双联开关 2. 距地1.3m安装	套	5		
28	030413013003	插座	【项目特征】 1. 名称：五孔插座 2. 距地0.3m安装	套	25		
29	030413013004	插座	空调插座 【项目特征】 1. 名称：空调插座 2. 距地2.0m安装	套	5		
30	030412005002	接线盒	1. 规格：86*86接线盒、开关盒、灯头盒	个	51		
31	030409016003	桥架槽盒安装	弱电电缆桥架 【项目特征】 1. 规格、型号：100*100 2. 梁下敷设 3. 桥架支架制安	m	20.3		
32	030412002003	线槽	1. 塑料线槽 20*12mm 2. 墙上明敷	m	148.9		
33	030912001002	手提式灭火器	磷酸铵盐手提式灭火器MF/ABC5一具, 沿墙壁挂H=1.5m	具	4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	030409016004	桥架槽盒安装	弱电电缆桥架 【项目特征】 1. 规格、型号：100*100 2. 梁下敷设 3. 桥架支架制安	m	20.4		
35	030412002004	线槽	弱电线槽 1. 塑料线槽 20*12mm 2. 墙上明敷	m	152.3		
		1#楼-采暖					
36	031004002001	钢制散热器	铜铝复合柱翼型散热器 [项目特征] 1. 散热器片数:14片 2. 散热器高度:600mm 3. 手动跑风阀 4. 挂墙安装, 其底距地0.15m 5、拆除原暖气片	组	5		
		2#楼-采暖					
37	031004002002	钢制散热器	铜铝复合柱翼型散热器 [项目特征] 1. 散热器片数:14片 2. 散热器高度:600mm 3. 手动跑风阀 4. 挂墙安装, 其底距地0.15m 5、拆除原暖气片	组	5		
		小二层--电气					
38	030412003005	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	148.9		
39	030412003006	配线	【项目特征】 1. 规格、型号：BV-4mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	205.2		
40	030412005003	接线盒	1. 规格:86*86接线盒、开关盒、灯头盒	个	55		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：略阳县县委办公室维修改造工程-  
-电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
41	030413001005	普通灯具	【项目特征】 1. 名称: LED平板灯 1200*300 2. 距地2. 4m	套	12		
42	030413001006	普通灯具	【项目特征】 1. 名称: 半圆球天棚灯 2. 安装(包括淋浴间、卫生间)	套	5		
43	030413012005	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称: 单联开关 2. 距地1. 3m安装	套	5		
44	030413012006	开关、按钮	【项目特征】 1. 名称: 双联开关 2. 距地1. 3m安装	套	6		
45	030413013005	插座	【项目特征】 1. 名称: 五孔插座 2. 距地0. 3m安装	套	22		
46	030413013006	插座	空调插座 【项目特征】 1. 名称: 空调插座 2. 距地2. 0m安装	套	5		
47	030412002005	线槽	1. 塑料线槽 20*12mm 2. 墙上明敷	m	72. 69		
48	030402012003	配电箱	【项目特征】 1. 名称: 总配电箱 AL 2. 规格、型号: 800*600*200 3. 距地1. 6m安装 4. 端子板接线	台	1		
合 计							



## 其他项目清单计价表

工程名称: 略阳县县委办公室维修改造工程--电气改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。