

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县白水江镇长征文化主题公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:古渡驿站

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m 2. 挖掘机挖土配自卸汽车运土	m3	14.83		
2	010102001002	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	97.75		
3	010102009001	回填方	1. 坑边取土, 原土回填	m3	97.75		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
4	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	2.47		
5	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	6.88		
6	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	6.37		
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	20.16		
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 柱类型:圆形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	5.76		
9	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:圆形柱 定型复合模板	m2	54.65		
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	7.37		
11	010505006001	梁模板	1. 模板形式:矩形梁 复合模板	m2	107.89		
12	010502017001	坡屋面板	1. 板厚:120mm 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	13.82		
13	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:坡屋面 复合模板	m2	110.84		
14	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ18以内HRB400三级螺纹钢	t	2.131		
15	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内HRB400三级螺纹钢	t	1.561		
16	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内HPB300圆钢	t	0.013		
	A. 7	木结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:200*200矩形装饰木柱	m3	0.29		
18	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:200*200矩形装饰木梁	m3	0.12		
	A. 9	屋面及防水工程					
19	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦 (搭三露七) 2. 1: 1: 4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20mm厚 3. 30厚水泥砂浆, 满铺钢丝网, 用18号镀锌钢丝绑扎并于屋面板预埋的Φ6钢筋头绑牢	m2	108.58		
20	010902001001	屋面卷材防水	1. 3厚SBS改性沥青防水卷材两道 2. 20mm厚1: 3水泥砂浆找平层	m2	108.58		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
21	011207003001	成品隔断	1. 成品木格栅高度: 2.78m 2. 外刷防腐木纹漆	m2	31.41		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
22	011401004001	木材面油漆	1. 涂饰2遍氟碳仿真木纹漆 2. 刷1~2遍氟碳底漆, 用800#砂纸打磨 3. 满刮2遍透明腻子、磨平 4. 局部腻子、填平 5. 部位: 装饰木柱、装饰木梁	m2	18.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011403001001	抹灰面油漆	1. 涂饰2遍氟碳仿真木纹漆 2. 刷1~2遍氟碳底漆，用800#砂纸打磨 3. 满刮2遍透明腻子、磨平 4. 局部腻子、填平 5. 部位：混凝土柱	m2	41.48		
	B.01	补充分部					
24	01B001	青石柱基	1. ϕ 550mm青石柱基 2. 两半对拼，石胶粘合 3. 暂定综合单价：130元/套	套	12		
25	01B002	木制仿古购物亭成品购置	1. 木制仿古购物亭 2. 规格：3400mm*3500mm*3100mm 3. 暂定综合单价：10000元/座	座	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：古渡驿站-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合		计			

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 古渡驿站-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:游客中心

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001002	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	156.09		
2	010102009001	回填方	1. 坑边取土, 原土回填	m3	117.73		
	A. 4	砌筑工程					
3	010401003001	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型烧结多孔砖 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:D M M10干混砌筑砂浆	m3	51.39		
4	010401003002	多孔砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:KP1型烧结多孔砖 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:D M M10干混砌筑砂浆	m3	1.58		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	5.89		
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	8.68		
7	010501002001	楼地面垫层	1. 详见工程做法表“地面1” 2. 150厚碎石夯入土中, 压实系数不小于90%	m3	3.25		
8	010501002002	楼地面垫层	1. 详见工程做法表“地面2” 2. 150厚碎石夯入土中, 压实系数不小于90%	m3	11.75		
9	010501002003	楼地面垫层	1. 详见工程做法表“地面1” 2. 80mm厚C15商品混凝土垫层	m3	1.73		
10	010501002004	楼地面垫层	1. 详见工程做法表“地面2” 2. 80mm厚C15商品混凝土垫层	m3	6.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游客中心-房屋建筑与装饰工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	010501002005	楼地面垫层	1. 详见工程做法表中“散1” 2. 150厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100	m3	4.21		
12	010501002006	楼地面垫层	1. 详见工程做法表中“坡1” 2. 300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层300	m3	6.68		
13	010501002007	楼地面垫层	1. 详见工程做法表中“台1” 2. 300厚粒径10-40碎石灌M2.5混合砂浆, 宽出面层100	m3	28.84		
14	010502001001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	20.31		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础 复合模板	m2	38.16		
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 柱类型: 矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	10.2		
17	010505004001	柱面模板	1. 模板类型: 矩形柱 复合模板	m2	90.01		
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	19.38		
19	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 矩形梁 复合模板	m2	195.72		
20	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	11.29		
21	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板类型: 有梁板 复合模板	m2	109.08		
22	010502017001	坡屋面板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	26.88		
23	010505007002	楼板、屋面板模板	1. 模板类型: 坡屋面 复合模板	m2	202.41		
24	010502020001	楼梯	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	2.84		
25	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式: 直行楼梯 2. 模板形式: 复合模板	m2	9.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	3.65		
27	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱 复合模板	m2	42.36		
28	010502025001	散水	1. 详见工程做法表中“散水1” 2. 60厚C20细石混凝土面层1：1水泥砂子压光	m2	24.8		
29	010502027001	坡道	1. 详见工程做法表中“坡1” 2. 60厚C20混凝土随抹随砌，留出横向凹槽 3. 素水泥浆一道（内参建筑胶） 4. 80厚C20混凝土	m2	17.46		
30	010502032002	零星现浇构件	1. 构件名称：窗台压顶 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	0.54		
31	010505020001	零星现浇构件模板	1. 模板形式：窗台压顶 复合模板	m2	6		
32	010503006001	预制过梁	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 模板类型：复合模板	m3	0.66		
33	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300圆钢10以内	t	0.179		
34	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢10以内	t	5.101		
35	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢18以内	t	5.966		
36	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400三级螺纹钢25以内	t	3.537		
37	010506007001	钢丝网	1. 使用部位：不同材料交界处	m2	60.13		
38	010506009001	预埋铁件	1. 详细做法详见图集国标15J304-1 C7 2. 楼梯栏杆扶手预埋铁件	t	0.031		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 9	屋面及防水工程					
39	010901001001	瓦屋面	1. 做法详见：工程做法表中“屋面1” 2. 红色琉璃瓦 3. 木挂瓦条30*30，中距按瓦材规格 4. 木顺水条30*30，@500 5. 40厚C20细石混凝土持钉层（内配双向Φ4@150与屋面板预埋Φ10钢筋头绑牢）	m2	208.86		
40	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1. 骨架材料种类及型号：200*100*6方钢矩管 2. 面层材料品种、规格、表面处理：3厚铝塑板造型	m2	2.22		
41	010902001001	屋面卷材防水	1. 做法详见：工程做法表中“屋面1” 2. 3+3厚SBS防水卷材（聚胎脂二型） 3. 20厚DS M15砂浆（1：3水泥砂浆）保护层	m2	208.86		
42	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1道1.5mm厚反应性高分子类防水涂料 2. 部位：卫生间墙面满做	m2	92.99		
43	010903002002	墙面涂膜防水	1. 1道1.5mm厚反应性高分子类防水涂料 2. 部位：卫生间墙面2.1m高范围内	m2	54.24		
44	010903002003	墙面涂膜防水	1. 工程做法表中“外墙” 2. 1道1.5mm厚反应性高分子类防水涂料，内压耐碱玻纤网格布一层	m2	298.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010903003001	墙面砂浆防水	1. 工程做法表中“外墙” 2. 1道20mm厚防水砂浆	m2	298.78		
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 详见工程做法表“地面1” 2. 2道1.5mm厚反应性高分子类防水涂料 3. 最薄处20厚1:3水泥砂浆	m2	21.64		
47	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 20厚1:2水泥砂浆内加3-5%防水剂 2. 部位:墙身防潮层	m2	30.02		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
48	011001001001	保温隔热屋面	1. 做法详见:工程做法表中“屋面1” 2. 60厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温隔热层	m2	208.86		
49	011001003001	保温隔热墙面	1. 工程做法表中“外墙” 2. 30厚岩棉保温板(燃烧性能A级)	m2	298.78		
	A.11	楼地面装饰工程					
50	011102003001	块料楼地面	1. 详见工程做法表“地面1” 2. 600*600防滑地砖,干水泥擦缝 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 素水泥浆一道	m2	21.64		
51	011102003002	块料楼地面	1. 详见工程做法表“地面2” 2. 800*800地砖面层,DTG砂浆擦缝 3. 10厚DTA砂浆结合层 4. 30厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层 5. 素水泥浆一道	m2	78.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
52	011102003003	块料楼地面	1. 详见工程做法表“楼面1” 2. 800*800地砖面层，DTG砂浆擦缝 3. 10厚DTA砂浆结合层 4. 30厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5. 素水泥浆一道	m2	89.29		
53	011105003001	块料踢脚线	1. 详见工程做法表“踢脚1” 2. 8-10厚彩色釉面，DTG砂浆勾缝 3. 5厚DTA砂浆粘贴 4. 8-10厚DPM5砂浆（1：1：6水泥石灰砂浆）打底并划出纹道 5. 界面剂一道 6. 踢脚线高度：150mm	m	86.8		
54	011106003001	块料楼梯	1. 详见工程做法表“楼面1” 2. 600*600地砖面层，DTG砂浆擦缝 3. 10厚DTA砂浆结合层 4. 30厚DS M20砂浆（1：2.5水泥砂浆）找平层 5. 素水泥浆一道	m2	11.52		
55	011107004001	块料台阶平台面	1. 详见工程做法表中“台1” 2. 600*600室外面砖，缝宽5-8，1：1水泥砂浆填缝（台阶外边缘安装防滑条） 3. 25厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 80厚C20混凝土台阶面向外坡1%	m2	26.64		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 工程做法表中“外墙” 2. 6厚1：2.5水泥砂浆（内掺建筑胶） 3. 10厚普通砂浆打底，拉毛 4. 基层清理+15厚1：3水泥砂浆找平层	m2	298.78		
57	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 详见工程做法表中“内墙2” 2. 刷无机涂料一遍 3. 刮腻子两遍 4. 20厚1：2.5水泥砂浆找平 5. 砌体墙刷水泥浆一道，形成毛面 6. 柱与砌体墙交界处挂镀锌钢丝网片（已另做）	m2	273.44		
58	011203001001	石材墙、柱面	1. 工程做法表中“外墙1” 2. 1：1水泥砂浆（细沙勾缝） 3. 贴8-10厚薄型石材贴面，在粘贴面上随贴随抹一道混凝土界面处理剂，增强粘结力	m2	25		
59	011203003001	块料墙、柱面	1. 工程做法表中“内墙1” 2. 600*300陶瓷锦砖面层，白水泥浆擦缝 3. 3~4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 15厚1：3水泥砂浆 5. 部位：卫生间墙面	m2	80.91		
60	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 工程做法表中“外墙3” 2. 防腐木装饰板（自攻螺丝与垫木连接）	m2	20.87		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011302001001	平面吊顶天棚	1. 600*600铝合金多方板，与专用龙骨固定 2. $\Phi 6$ 钢筋吊杆，双向中距 <1200 吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定专用弹簧吊扣中距 <1200 ，用吊件或钢筋吊杆联结找平与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，同距 <600 3. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊杆(勾)，双向中距 <1200	m ²	21.64		
62	011302001002	平面吊顶天棚	1. 9厚矿棉板面层，规格为600*600 2. 龙骨吸顶吊顶，中距横向 <1200 ，纵向600，用膨胀螺栓与混凝土板固定，T型主龙骨，间距 <600 ，用吸顶吊件连接，T型次龙骨，间距600，用吊件与主龙骨连接	m ²	163.64		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
63	011403001003	抹灰面油漆	1. 工程做法表中“外墙2” 2. 稻草漆饰面 3. 底层涂料一道（抗碱封闭底漆）	m ²	302.85		
64	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 详见工程做法表中“内墙2” 2. 刷无机涂料一遍 3. 刮腻子两遍	m ²	273.44		
65	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍找平 2. 刷无机涂料一遍	m ²	20.07		
	A. 15	其他装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
2	011802001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 游客中心-房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水管道					
1	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷水	m	4.52		
2	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	5.94		
3	031001006004	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	2.51		
4	031001006005	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	4.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001006006	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	5.35		
6	031001006010	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	18.78		
7	031001006007	塑料管	1. 材质:PP-R管 1.0MPa 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:冷水	m	4.67		
		阀门					
8	031002011001	水表	1. 型号:旋翼水表 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
9	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	2		
10	031002001005	阀门	1. 类型:丝扣过滤可调减压阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001004	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	3		
12	031002001003	阀门	1. 类型:自动排气阀门 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1		
		排水管道					
13	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	25.89		
14	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	16.12		
		地漏					
15	031003017002	地漏	1. 材质:不锈钢地漏 2. 规格:DN50	个	2		
16	031003018001	地面扫除口	1. 材质:塑料 2. 规格:DN100	个	5		
		套管、预留孔洞、灭火器					
17	031301009002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2. 材质:碳钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	031301009004	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2. 材质:碳钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN20	个	1		
19	031301009003	套管	1. 名称、类型:一般穿墙套管制作安装 2. 材质:碳钢管 3. 规格:介质管道公称直径 DN100	个	1		
20	031301004003	预留孔洞	1. 预留部位:混凝土外墙体 2. 孔洞直径:DN80	个	1		
21	031301004004	预留孔洞	1. 预留部位:混凝土外墙体 2. 孔洞直径:DN150	个	1		
22	031301005001	堵洞	1. 类型:洁具排水支管堵洞 2. 孔洞直径:DN125	个	7		
23	031301005002	堵洞	1. 类型:洁具排水支管堵洞 2. 孔洞直径:DN65	个	6		
24	030912001001	手提式灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4	具	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031402001001	脚手架	1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱AL1 2. 安装方式:挂墙安装 3. 综合单价包含配电箱系统图所示的所有内容	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413001001	普通灯具	1. 名称:方型嵌顶灯 2. 型号:2*18W 3. 安装形式:嵌入式安装	套	14		
3	030413001002	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:18W 3. 安装形式:吸顶安装	套	4		
4	030413001003	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯 2. 安装形式:吸顶安装	套	3		
5	030413001004	普通灯具	1. 名称:半圆吸顶灯-带感应开关 2. 安装形式:吸顶安装	套	3		
6	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	3		
7	030413012002	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关-带防溅盒 2. 规格:220V10A 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	4		
8	030413012003	开关、按钮	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:220V10A 3. 安装形式:距地1.3m暗装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030413012004	开关、按钮	1. 名称: 双联单控开关-带防溅盒 2. 规格: 220V10A 3. 安装形式: 距地1.3m暗装	套	1		
10	030413013004	插座	1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 220V10A 3. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	17		
11	030413013006	插座	1. 名称: 五孔插座-带防溅盒 2. 规格: 220V10A 3. 安装形式: 距地0.3m暗装	套	1		
12	030413013005	插座	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V16A 3. 安装形式: 距地2.4m暗装	套	4		
13	030412005001	接线盒	1. 名称: 塑料接线盒 2. 规格: 86 3. 安装形式: 暗配	个	56		
		桥架、配管、电线、电缆					
14	030412001002	配管	1. 名称: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	4.37		
15	030412001003	配管	1. 名称: 强电配管 2. 材质: PC管 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配	m	273.67		
16	030409001001	电力电缆	1. 名称: 柔性矿物绝缘电缆 2. 规格: BBTRZ-4*2.5 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式: 穿管	m	9.58		
17	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 4*2.5mm ²	个	2		
18	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 规格: NHBV-2.5	m	373.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:NHBV-4	m	455.07		
		防雷接地及调试					
20	030410005001	避雷网	1. 名称:避雷带 2. 材质:用Φ10热镀锌圆钢沿女儿墙做避雷网格	m	105.43		
21	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:Φ16钢筋	m	33.6		
22	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:-40*4镀锌扁钢	m	7.2		
23	030410004001	均压环	1. 利用基础内两根Φ16钢筋作接地体,构成自然接地装置	m	49.66		
24	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接线安装 接地网	处	4		
25	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:MEB总等电位联结端子箱	台	1		
26	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:LEB局部等电位联结端子箱	台	1		
27	030415027001	接地装置	1. 类别:接地网调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 游客中心-电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				27000
2.1	太阳能光伏发电系统	元			27000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					27000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-消防应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
		低压配电箱柜					
1	030402012002	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明集中电源箱 2. 安装方式:挂墙安装 3. 综合单价包含配电箱系统图所示的所有内容	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413002001	装饰灯	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:1W 3. 安装形式:门上0.2m	套	3		
3	030413002002	装饰灯	1. 名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2. 型号:1W 3. 安装形式:门上0.2m	套	6		
4	030412005001	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 规格:86 3. 安装形式:暗配	个	9		
		桥架、配管、电线、电缆					
5	030412001001	配管	1. 名称:强电配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:砖混结构暗配	m	37.88		
6	030412003003	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 规格:WDZN-RVS-2*2.5	m	38.58		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-消防应急照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：游客中心-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:弱电箱 2. 安装方式:距地0.5m	台	1		
2	030502002001	弱电插座	1. 名称:信息插座 2. 安装方式:距地0.3m	个	8		
3	030412001002	配管	1. 类型:弱电配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	80.97		
4	030502003001	双绞线缆	1. 名称:超六类网线	m	80.97		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：游客中心-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：游客中心-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:长征文化主题公园

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	010101001001	挖单独土方	1. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	1342.27		
2	010101003001	单独土方回填	1. 坑边取土，原土回填	m3	1424.05		
3	010101001002	挖单独土方	1. 场内倒运土方	m3	81.78		
		室外路面					
4	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 180厚C25混凝土，按4-6m分仓跳格浇筑 2. 300厚天然级配碎砾石 3. 路基碾压，压实系数 ≥ 0.93	m2	740.47		
5	011601003001	块料道路面层	1. 30厚青石板石材铺装 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实（压实系数 $\geq 93\%$ ）	m2	954.14		
6	011601003002	块料道路面层	1. $\Phi 30-50$ 光滑鹅卵石竖铺（完成面平整外露1/3粒径） 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实（压实系数 $\geq 93\%$ ）	m2	89.26		
7	011601003003	块料道路面层	1. 150*150*50芝麻黑火烧面马蹄石 2. 30厚1：2.5干硬性水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实（压实系数 $\geq 93\%$ ）	m2	96.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601003004	块料道路面层	1. 400*400*80灰色水泥植草砖，孔内种植土铺草皮 2. 30厚1:1黄土粗砂层 3. 100厚C20混凝土 4. 150厚碎石垫层 5. 素土夯实（夯实系数≥93%）	m2	277.09		
		中国工农红军长征路线展示墙					
9	010102003007	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	3.45		
10	010102009001	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m3	2.34		
11	010501001001	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.67		
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	1.64		
13	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	0.24		
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m2	2.18		
15	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10标准砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.22		
16	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53厚青砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.69		
17	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m2	2.67		
18	01B034	美术字	1. 字体内容详见图纸雕塑详图 2. 15厚不锈钢字（玻璃胶粘接） 3. 喷涂黄色氟碳漆 4. 暂定综合单价:5000元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	01B001	中国工农红军长征路线示意图	1. 中国工农红军长征路线展示墙丝网印刷 2. 规格、尺寸:1200*800mm	项	1		
		红二方面军六师转战洛阳展示墙					
20	010102003006	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	3.45		
21	010102009002	回填方	1. 坑边取土, 原土回填	m3	2.34		
22	010501001002	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.67		
23	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	1.64		
24	010502002002	条形基础	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	0.24		
25	010505002002	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m2	2.18		
26	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:Mu10标准砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆砌筑	m3	0.22		
27	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*115*53厚青砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m3	1.69		
28	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m2	2.67		
29	01B035	美术字	1. 字体内容详见图纸雕塑详图 2. 15厚不锈钢字（玻璃胶粘接） 3. 喷涂黄色氟碳漆 4. 暂定综合单价:5000元/项	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	01B002	红二方面军六师转战略阳示意图	1. 红二方面军六师转战略阳示意图，丝网印刷 2. 尺寸:1200*800mm	项	1		
		导览牌					
31	010102003005	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	2.52		
32	010102009003	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m3	0.41		
33	010102009004	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m3	0.46		
34	010501001003	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.69		
35	010505001003	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	1.58		
36	010502002003	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	1.99		
37	010505002003	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m2	11.32		
38	011205001003	墙、柱面装饰板	1. 1.5mm厚不锈钢板，喷涂黄色氟碳漆（双面铺设） 2. 80*80*3厚铝方通龙骨	m2	7.22		
39	011203001001	石材墙、柱面	1. 青砖饰面	m2	4.19		
40	01B036	美术字	1. 字体内容详见图纸雕塑详图 2. 20厚金色不锈钢字（玻璃胶粘接） 3. 暂定综合单价:2000元/项	项	1		
41	01B003	导览图	1. 导览图丝网印刷 2. 规格、尺寸:1200*970mm	项	1		
42	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:10mm厚钢板	t	0.044		
		红二方面军长征路线图展示牌					
43	010102001006	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010102009005	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m3	0.37		
45	010501001004	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.37		
46	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌	m3	1.69		
47	011205001004	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m2	4.37		
48	01B018	激光刻字	1. 暂定综合单价:500元/项	项	1		
49	011502001001	成品装饰线条	1. 1.5mm厚不锈钢线条	m	3.13		
50	01B004	红二方面军长征路线图	1. 红二方面军长征路线图，丝网印刷 2. 规格、尺寸:600mm*965mm	项	1		
		乌蒙山回旋站路线展示牌					
51	010102001007	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	0.75		
52	010102009006	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m3	0.37		
53	010501001005	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.37		
54	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌	m3	1.69		
55	011205001010	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m2	4.37		
56	01B029	激光刻字	1. 暂定综合单价:500元/项	项	1		
57	011502001002	成品装饰线条	1. 1.5mm厚不锈钢线条	m	3.13		
58	01B005	乌蒙山回旋站路线图	1. 乌蒙山回旋站路线图，丝网印刷 2. 规格、尺寸:600mm*965mm	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
59	01B037	美术字	1. 10厚金色水晶字 2. 暂定综合单价:1000元	项	1		
		红二、红四方面军甘孜会师展示牌					
60	010102001026	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	0.75		
61	010102009007	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m3	0.37		
62	010501001006	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.37		
63	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌	m3	1.69		
64	011205001011	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m2	4.37		
65	01B030	激光刻字	1. 暂定综合单价:500元/项	项	1		
66	011502001003	成品装饰线条	1. 1.5mm厚不锈钢线条	m	3.13		
67	01B006	红二、红四方面军甘孜会师图	1. 红二、红四方面军甘孜会师图, 丝网印刷 2. 规格、尺寸:600mm*965mm	项	1		
		红二、红一方面军将台堡会师图展示牌					
68	010102001027	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	0.75		
69	010102009008	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m3	0.37		
70	010501001007	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.37		
71	010401002006	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌	m3	1.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
72	011205001012	墙、柱面装饰板	1. 3厚耐厚钢板	m ²	4.37		
73	01B031	激光刻字	1. 暂定综合单价:500元/项	项	1		
74	011502001004	成品装饰线条	1. 1.5mm厚不锈钢线条	m	3.13		
75	01B007	红二、红一方面军将台堡会师图	1. 红二、红一方面军将台堡会师图，丝图印刷 2. 规格、尺寸:600mm*965mm	项	1		
76	01B038	美术字	1. 10厚金色水晶字 2. 暂定综合单价:1000元	项	1		
		粮仓					
77	010102003004	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m ³	4.17		
78	010102009009	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m ³	1.33		
79	010102009010	回填方	1. 150mm厚碎石垫层	m ³	1.14		
80	010501001008	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m ³	0.76		
81	010505001004	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m ²	4.51		
82	010502002006	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m ³	0.94		
83	010505002004	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m ²	11.87		
84	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:40*40*2厚镀锌钢管	t	0.146		
85	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:50*50*2厚镀锌钢管、40*40*2厚镀锌钢管	t	0.102		
86	011205001008	墙、柱面装饰板	1. 20厚木塑板	m ²	23.87		
87	01B008	灰褐色人造茅草	1. 顶部铺设灰褐色人造茅草	m ²	24.5		
88	011601004001	道路基层	1. 150厚碎石垫层 2. 部位:粮仓内部地面	m ²	5.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
89	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. 200厚C25混凝土 2. 部位:粮仓内部地面	m2	5.23		
		红军长征会师主题背景墙					
90	010102003003	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	36.75		
91	010102009011	回填方	1. 坑边取土, 原土回填	m3	20.93		
92	010501001009	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	3.06		
93	010505001005	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	5.82		
94	010502002004	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	12.76		
95	010505002005	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m2	12.76		
96	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400三级螺纹钢, 直径12	t	0.545		
97	011205001009	墙、柱面装饰板	1. 龙骨规格:50*50*3不锈钢方通 2. 面层:1.5mm厚不锈钢钢板, 喷涂红色氟碳漆	m2	38.69		
		水道河运浮雕					
98	010102003002	挖沟槽土方	1. 开挖深度:1.5m以内 2. 挖掘机挖土, 坑边堆土	m3	15.12		
99	010102009012	回填方	1. 坑边取土, 原土回填	m3	5.63		
100	010201001001	换填垫层	1. 150mm碎石垫层	m3	2.14		
101	010501001010	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	1.42		
102	010505001006	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	2.61		
103	010502002005	条形基础	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土	m3	4.26		
104	010505002006	基础模板	1. 基础类型:条形基础 复合模板	m2	19.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	010403003001	石墙	1. 石料种类、规格：荒石 2. 砂浆强度等级：D M M10干混砌筑砂浆	m3	6.95		
106	011203001002	石材墙、柱面	1. 50厚花岗岩浮雕，厂家二次深化设计（亚光面万年青花岗岩） 2. 50厚花岗岩浮雕暂定主材价：600元/m2 3. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	12.48		
107	01B009	成品锚	1. 购置成品锚 2. 暂定综合单价：300元/组	组	1		
		景墙					
108	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖深度：1.5m以内 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	4.17		
109	010102009013	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m3	2.23		
110	010501001011	基础垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	0.64		
111	010505001007	垫层模板	1. 垫层部位：垫层复合模板	m2	1.88		
112	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10标准砖 2. 砂浆强度等级：M 7.5水泥砂浆	m3	1.3		
113	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：200*100*50青砖 2. 砂浆强度等级：M 7.5水泥砂浆	m3	2.97		
114	011203001003	石材墙、柱面	1. 20厚文化石碎拼，不漏浆 2. 20厚1：2.5水泥砂浆	m2	5.18		
115	01B010	Φ640成品磨盘	1. 成品磨盘购置安装	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
116	01B011	1厚不锈钢定制文字（红色）	1. 1厚不锈钢定制文字（红色）完成厚度20mm	个	11		
117	01B012	1厚不锈钢五角星（红色）	1. 1厚不锈钢五角星（红色）完成厚度20mm	个	2		
		精神堡垒					
118	010102001019	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以上 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	12.97		
119	010102009014	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m3	10.16		
120	010501001012	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m3	0.48		
121	010505001008	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	0.88		
122	010502003001	筏形基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板类型:复合模板	m3	2		
123	010505002007	基础模板	1. 基础类型:筏形基础 复合模板	m2	4		
124	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 柱类型:矩形柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	0.33		
125	010505004001	柱面模板	1. 模板类型:矩形柱 复合模板	m2	2.6		
126	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:120*5矩形方管 2. 耐火极限:2.5h 3. 构件涂（镀）层要求:一遍环氧富锌底漆+一遍环氧云铁中间漆 4. 喷砂（抛丸）除锈	t	0.242		
127	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:60*4方钢 2. 耐火极限:2.5h 3. 构件涂（镀）层要求:一遍环氧富锌底漆+一遍环氧云铁中间漆 4. 喷砂（抛丸）除锈	t	0.244		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
128	011203001004	石材墙、柱面	1. 150*300*20芝麻灰亚光面花岗岩干挂	m2	13.12		
129	011203001005	石材墙、柱面	1. 中国红光面花岗岩干挂	m2	3.44		
130	01B013	文字阴刻	1. 暂定综合单价:1000元/项	项	1		
131	01B014	1厚红色不锈钢楷体字	暂定综合单价：2000元/项	项	1		
		红二方面军大事件图腾					
132	010102001021	挖一般土方	1. 开挖深度:1.5m以上 2. 挖掘机挖土，坑边堆土	m3	11.2		
133	010102009015	回填方	1. 坑边取土，原土回填	m3	7.6		
134	010501001013	基础垫层	1. 混凝土强度等级:C15商品混凝土	m3	1.04		
135	010505001009	垫层模板	1. 垫层部位:垫层复合模板	m2	2.56		
136	010502003002	筏形基础	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	2.36		
137	010505002008	基础模板	1. 基础类型:筏形基础 复合模板	m2	6.72		
138	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 柱类型:构造柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土	m3	2.36		
139	010505004002	柱面模板	1. 模板类型:矩形柱 复合模板	m2	2.36		
140	010502013001	实心楼板	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 板形式:平板	m3	0.06		
141	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式:平板复合模板	m2	0.64		
142	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 2. 模板类型:复合模板	m3	0.24		
143	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:圈梁复合模板	m2	1.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
144	010401002008	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.68		
145	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	26.64		
146	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 深灰色真石漆	m2	26.64		
147	011203001006	石材墙、柱面	1. 40*40芝麻灰花岗岩包边条 2. 20厚1: 2.5水泥砂浆	m2	2.89		
148	01B015	花岗岩红军长征浮雕	1. 花岗岩红军长征浮雕 2. 暂定综合单价:500元/m2	块	16		
149	01B016	成平石材塔顶	1. 暂定综合单价:9000元/座	座	4		
150	01B017	成品GRC装饰线条		m	153.6		
		树池篦子					
151	01B019	树池篦子	1. 10厚定制铸铁盖板 网格大小50*50mm	个	3		
		阀门井+水表井					
152	010502031001	阀门井	1. 构件名称:阀门井 2. 尺寸规格:1000*1000*800 3. 660*660复合材料下沉式井盖（成品） 4. M5水泥砂浆砌筑MU7.5标准砖 5. 20厚1: 2.5防水水泥砂浆 6. 200厚C20素砼垫层	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
153	010502031003	化粪池、检查井	1. 详细做法见图集陕05J502-136 2. 构件名称:矩形水表井 3. 井、池净空尺寸:2150*1100*1400mm 4. 垫层材料种类、厚度:100厚C10商品混凝土 5. 底板厚度及混凝土种类、强度等级:250厚C25商品混凝土 6. 侧板厚度及混凝土种类、强度等级:200厚C25商品混凝土 7. 顶板厚度及混凝土种类、强度等级:150厚C25商品混凝土 8. 抹面砂浆种类、厚度:20厚1:2防水砂浆抹面 9. 井盖材质、规格:Φ800铸铁井盖	座	1		
		补充部分					
154	01B020	座椅	1. L30*70*3厚镀锌钢管红色氟碳漆饰面 2. 3厚不锈钢折型红色氟碳漆饰面 3. 3厚不锈钢字金色氟碳漆饰面	组	7		
155	01B032	悬挂式科普牌		个	23		
156	01B033	立柱式科普牌		个	1		
157	01B021	坐凳	1. L*30*80菠萝格留缝5mm 2. 烧面芝麻白花岗岩按尺寸切割	组	2		
158	01B022	垃圾桶		组	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
159	01B023	长征出发主题雕塑	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础），该项由专业厂家二次深化设计 2. 塑石基础，该项由专业厂家二次深化设计 3. 阴刻字体，施工前文字内容需与业主单位二次确认 4. 暂定综合单价:53000元/项	项	1		
160	01B024	红军长征会师主题雕塑	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础），该项由专业厂家二次深化设计 2. 塑石基础，该项由专业厂家二次深化设计 3. 暂定综合单价:58000元/项	项	1		
161	01B025	抢渡金沙江主题雕塑	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础），该项由专业厂家二次深化设计 2. 塑石基础，该项由专业厂家二次深化设计 3. 阴刻字体，施工前文字内容需与业主单位二次确认 4. 暂定综合单价:60000元/项	项	1		
162	01B026	骡马文化景观小品（含基础）	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础） 2. 暂定综合单价:45000元/组	组	1		
163	01B027	商贸文化景观小品（含基础）	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础） 2. 暂定综合单价:40000元/组	组	1		
164	01B028	古渡文化景观小品（含基础）	1. 玻璃钢铜色雕塑（含基础） 2. 暂定综合单价:35000元/组	组	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5. 施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长征文化主题公园-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050101004001	栽植土换填	1. 换填种植土 2. 种植土暂定主材价:25元/m3	m3	1080		
2	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径: 25-30cm 3. 株高: 6-8m 4. 冠径: 300-400cm 5. 养护期: 一年	株	9		
3	050103001002	栽植乔木	1. 种类: 广玉兰 2. 胸径: 25-30cm 3. 株高: 6-8m 4. 冠径: 350-450cm 5. 养护期: 一年 6. 暂定广玉兰主材价: 3200元/株	株	14		
4	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 枇杷 2. 胸径: 12-15cm 3. 株高: 5-6m 4. 冠径: 350-450cm 5. 养护期: 一年	株	6		
5	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 金桂A 2. 胸径: 20-25cm 3. 株高: 5-7m 4. 冠径: 400-500cm 5. 养护期: 一年	株	3		
6	050103001033	栽植乔木	1. 种类: 金桂B 2. 胸径: 12-15cm 3. 株高: 3-4m 4. 冠径: 250-350cm 5. 养护期: 一年	株	6		
7	050103001006	栽植乔木	1. 种类: 造型黑松 2. 地径: 12-15cm 3. 株高: 3-4m 4. 养护期: 一年	株	2		
8	050103001007	栽植乔木	1. 种类: 高杆石楠 2. 胸径: 12-15cm 3. 株高: 4-5m 4. 冠径: 250-350cm 5. 养护期: 一年	株	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	050103001008	栽植乔木	1. 种类:大叶女贞 2. 胸径:15-18cm 3. 株高:6-7m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年	株	8		
10	050103001009	栽植乔木	1. 种类:珙桐 2. 胸径:25-30cm 3. 株高:8-9m 4. 冠径:350-450cm 5. 养护期:一年 6. 暂定珙桐主材价:3200元/株	株	2		
11	050103001011	栽植乔木	1. 种类:栾树 2. 胸径:25-30cm 3. 株高:8-9m 4. 冠径:350-450cm 5. 养护期:一年 6. 暂定栾树主材价:1350元/株	株	3		
12	050103001012	栽植乔木	1. 种类:刺槐 2. 胸径:20-25cm 3. 株高:8-9m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年 6. 暂定刺槐主材价:1200元/株	株	4		
13	050103001013	栽植乔木	1. 种类:五角枫 2. 胸径:20-25cm 3. 株高:8-9m 4. 冠径:400-500cm 5. 养护期:一年	株	3		
14	050103001014	栽植乔木	1. 种类:三角枫 2. 胸径:10-15cm 3. 株高:8-9m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年	株	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	050103001015	栽植乔木	1. 种类:石榴 2. 胸径:10-15cm 3. 株高:3-4m 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:一年 6. 暂定石榴主材价:500元/株	株	5		
16	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:丛生红枫 2. 地径:6-8m、3-6杆/丛 3. 冠径:300-400 4. 养护期:一年	株	4		
17	050103001016	栽植乔木	1. 种类:白玉兰A 2. 胸径:20-25cm 3. 株高:6-7m 4. 冠径:400-550cm 5. 养护期:一年 6. 暂定白玉兰A主材价:3000元/株	株	4		
18	050103001017	栽植乔木	1. 种类:白玉兰B 2. 胸径:15-18cm 3. 株高:5-6m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年	株	2		
19	050103001018	栽植乔木	1. 种类:紫玉兰 2. 胸径:8-10cm 3. 株高:3-5m 4. 冠径:200-250cm 5. 养护期:一年	株	3		
20	050103001019	栽植乔木	1. 种类:七叶树A 2. 胸径:25-30cm 3. 株高:7-9m 4. 冠径:400-500cm 5. 养护期:一年	株	5		
21	050103001020	栽植乔木	1. 种类:七叶树B 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:4-5m 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:一年	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	050103001021	栽植乔木	1. 种类:合欢 2. 胸径:18-20cm 3. 株高:7-8m 4. 冠径:350-450cm 5. 养护期:一年	株	4		
23	050103001022	栽植乔木	1. 种类:紫薇A 2. 胸径:18-20cm 3. 株高:6-8m 4. 冠径:350-450cm 5. 养护期:一年	株	15		
24	050103001023	栽植乔木	1. 种类:紫薇B 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:4-5m 4. 冠径:250-350cm 5. 养护期:一年	株	5		
25	050103001024	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠A 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:5-6m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年	株	11		
26	050103001025	栽植乔木	1. 种类:垂丝海棠B 2. 胸径:7-9cm 3. 株高:3-4m 4. 冠径:200-250cm 5. 养护期:一年	株	4		
27	050103001026	栽植乔木	1. 种类:樱花A 2. 胸径:15-18cm 3. 株高:6-7m 4. 冠径:400-500cm 5. 养护期:一年	株	10		
28	050103001027	栽植乔木	1. 种类:樱花B 2. 胸径:10-12cm 3. 株高:6-7m 4. 冠径:400-500cm 5. 养护期:一年	株	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	050103001028	栽植乔木	1. 种类:梅花 2. 胸径:10-15cm 3. 株高:4-5m 4. 冠径:300-400cm 5. 养护期:一年	株	14		
30	050103001029	栽植乔木	1. 种类:枣树 2. 胸径:12-15cm 3. 株高:5-6m 4. 冠径:350-450cm 5. 养护期:一年 6. 暂定枣树主材价:693元/株	株	10		
31	050103001030	栽植乔木	1. 种类:红叶李A 2. 胸径:20-25cm 3. 株高:6-7m 4. 冠径:450-550cm 5. 养护期:一年	株	2		
32	050103001031	栽植乔木	1. 种类:红叶李B 2. 胸径:10-15cm 3. 株高:4-5m 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:一年	株	11		
33	050103001032	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径:10-15cm 3. 株高:5-6m 4. 冠径:250-300cm 5. 养护期:一年	株	8		
34	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:丛生迎夏 2. 株高:1.0-1.2m 3. 冠径:100-120cm 4. 养护期:一年 5. 暂定丛生迎夏主材价:5.9元/株	株	29		
35	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:非洲狼尾草 2. 株高:0.4-0.7m 3. 冠径:100-200cm 4. 不规则团状丛生, 每团1-2m ² 5. 养护期:一年	丛	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类:大葱矮蒲苇 2. 株高:0.8-1.0m 3. 冠径:80-100cm 4. 多年大丛生, 美植袋大袋苗 (直径0.4-0.5m) 5. 养护期:一年 6. 暂定大丛矮蒲苇主材价:15元/株	株	15		
37	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:木槿 2. 株高:1.5-2m 3. 冠径:180-200cm 4. 养护期:一年 5. 暂定木槿主材价:369元/株	株	15		
38	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:丛生金钟花 2. 株高:1.5-2m 3. 冠径:150-180cm 4. 养护期:一年 5. 暂定丛生金钟花主材价:250元/株	株	15		
39	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类:紫荆 2. 株高:2-3m 3. 冠径:180-200cm 4. 养护期:一年 5. 暂定紫荆主材价:280元/株	株	15		
40	050103003001	片植灌木	1. 种类:品种月季 2. 三年生, 25株/m ² 3. 养护期:一年 4. 暂定品种月季主材价:2.4元/株	m ²	84.24		
41	050103003002	片植灌木	1. 种类:木春菊色带 2. 冠径:25-35cm 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:一年	m ²	35.96		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	050103003003	片植灌木	1. 种类:紫娇花色带 2. 冠径:10-15cm 3. 单位面积株数:81株 4. 养护期:一年 5. 暂定紫娇花色带:3元/株	m2	16.4		
43	050103003004	片植灌木	1. 种类:花叶络石 2. 单位面积株数:36株 3. 养护期:一年 4. 暂定花叶络石主材价:10元/株	m2	26.1		
44	050103003005	片植灌木	1. 种类:小叶栀子色带 2. 冠径:20-25cm 3. 单位面积株数:36株 4. 养护期:一年	m2	34.09		
45	050103003006	片植灌木	1. 种类:锦带色带 2. 株高:0.6-0.8m 3. 冠径:>40cm 4. 单位面积株数:36株 5. 养护期:一年 6. 暂定锦带色带主材价:3.23元/株	m2	32.78		
46	050103003007	片植灌木	1. 种类:鼠尾草色带 2. 株高:0.25m 3. 冠径:15-20cm 4. 单位面积株数:49株 5. 养护期:一年 6. 暂定鼠尾草主材价:1.1元/株	m2	10		
47	050103003008	片植灌木	1. 种类:十大功劳 2. 株高:0.4-0.6m 3. 单位面积株数:25株 4. 养护期:一年	m2	95.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	050103003009	片植灌木	1. 种类:金叶菖蒲色带 2. 株高:0.25-0.4m 3. 单位面积株数:49株 4. 养护期:一年 5. 暂定金叶菖蒲主材价:0.8元/株	m ²	40		
49	050103003010	片植灌木	1. 种类:南天竹色带 2. 株高:0.4-0.6m 3. 单位面积株数:25株 4. 养护期:一年	m ²	34.5		
50	050103003011	片植灌木	1. 种类:粉色乱子草色带 2. 株高:0.3-0.4m 3. 冠径:15-30cm 4. 单位面积株数:36株 5. 养护期:一年	m ²	56.68		
51	050307007001	围栏	1. 藤本月季钢网 2. 围栏高度:地上高度2m, 地下高度0.5m 3. 围栏材料种类、规格:50镀锌钢管间距2m (刷绿色氟碳漆) 4. 防护材料种类:安装渡塑绿色钢网 (粗度6mm, 间距0.1*0.1m) 5. 基础:C20商品砼	m	103.55		
52	050103008001	栽植攀缘植物	1. 种类:藤本月季 2. 主茎 (蔓) 长:1.5-1.8m 3. 养护期:一年	株	268		
53	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:凤尾竹 2. 单位面积株数:16根/m ² 3. 养护期:一年 4. 暂定凤尾竹主材价:10元/根	m ²	7.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
54	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 种类:金叶苔草 2. 单位面积株数:64株/m2 3. 养护期:一年	m2	56.83		
55	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 种类:葱兰 2. 单位面积株数:64株/m2 3. 养护期:一年	m2	75.7		
56	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 种类:鸢尾 2. 单位面积株数:72株/m2 3. 养护期:一年	m2	70.15		
57	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 种类:金边麦冬 2. 单位面积株数:64株/m2 3. 养护期:一年	m2	52.55		
58	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类:大花萱草 2. 单位面积株数:25株/m2 3. 养护期:一年	m2	10		
59	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 种类:玉簪 2. 单位面积株数:49株/m2 3. 养护期:一年	m2	37.73		
60	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 种类:二月兰 2. 单位面积株数:64株/m2 3. 养护期:一年	m2	62.6		
61	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 简约花镜 2. 种类:针茅、狼尾草、矾根、金叶苔草、芦苇、玉簪、木贼等十种以上 3. 养护期:一年	m2	93.22		
62	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 混种草坪 2. 种类:麦冬+石葱 3. 单位面积株数: 麦冬: 64株/m2、 红花石葱: 25株/m2	m2	2662.22		
63	050103016001	播植草(灌木)籽	1. 铺种混播草皮	m2	1784.34		
64	050301005001	点风景石	1. 景观置石 2. 景观置石暂定主材价:800元/t	t	9		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程 专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长征文化主题公园-园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观给水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖深度:2m以内 2. 基底处理方式:100厚粗砂基础	m3	90.11		
2	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:粗砂基础 2. 厚度:100mm厚	m3	8.58		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:沟槽回填	m3	81.53		
4	010103002001	余方弃置	1. 运距:5km以内	m3	8.58		
5	031001006001	塑料管	1. 材质:聚乙烯PE80管 1.0MPa 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷水	m	128.67		
6	031001006002	塑料管	1. 材质:聚乙烯PE80管 1.0MPa 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道压力试验、管道消毒冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:冷水	m	62.05		
7	031007003001	管道保护管	1. 材质:钢管 2. 公称直径:DN80	m	1		
8	031002001001	阀门	1. 类型:快速取水阀 2. 规格、压力等级:DN20 0.15MPa	个	5		
9	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	5		
10	031002001003	阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观给水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观给水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 长征文化主题公园-景观给水 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：长征文化主题公园-景观给水 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:照明配电箱ALJG 2. 安装方式:落地安装 3. 综合单价包含配电箱系统图所示的所有内容	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:充电桩配电箱AP-CD 2. 安装方式:落地安装 3. 综合单价包含配电箱系统图所示的所有内容	台	1		
		配管、电缆					
3	030409015001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PE管 3. 规格:PE32 4. 敷设方式:埋地敷设	m	497.24		
4	030409015002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:DN80 4. 敷设方式:埋地敷设	m	7.11		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:配电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-3*4 3. 敷设方式:排管内敷设	m	501.54		
6	030409002001	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆头 2. 规格:3*4mm2	个	6		
7	030409001002	电力电缆	1. 名称:配电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV22-4*50+1*25 3. 敷设方式:排管内敷设	m	10.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观电气

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409002002	电力电缆头	1. 名称:户内热缩式电缆终端头 2. 规格:4*50+1*25	个	4		
		景观灯、充电桩					
9	030413011001	景观灯	1. 名称:LED庭院灯1 2. 型号:50W 黄光 3. 规格:灯杆底部采用5厚250*250*600不锈钢灯柱 4. 安装形式:高度4m	套	12		
10	030413011002	景观灯	1. 名称:LED庭院灯2 2. 型号:50W 黄光 3. 规格:灯杆底部采用5厚热镀锌方通 4. 安装形式:高度4m	套	4		
11	030413011003	景观灯	1. 名称:LED草坪灯 2. 型号:18W 黄光 3. 规格:3厚304不锈钢折型,5厚白色亚克力透光板建筑结构胶固定 4. 安装形式:高度0.8m	套	23		
12	030413011004	景观灯	1. 名称:LED投光灯 2. 型号:24W 黄光	套	8		
13	030413004001	嵌入式地灯	1. 名称:地埋灯 2. 型号:18W 黄光	套	4		
14	030402014001	充电桩	1. 名称:60KW直流充电桩	台	2		
		电缆管沟土方、路灯基础、接地装置					
		电缆管沟土方					
15	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式:机械沟槽挖填土方	m3	226.8		
		路灯基础					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观电气

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:150mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15	m3	0.61		
17	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商混 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.25		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ8箍筋	t	0.076		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ14	t	0.079		
20	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:底板法兰盘400x400x16、地脚螺栓 M28x850	t	0.051		
21	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础垫层	m2	4.8		
22	010505002001	基础模板	1. 基础类型:独立基础	m2	36.96		
		接地装置					
23	030410002001	接地母线	1. 名称:40*4接地线	m	24		
24	030410001001	接地极	1. 名称:50*50*5 L=2500	根	16		
25	030415027001	接地装置	1. 类别:接地网调试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：长征文化主题公园-景观电气

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1. 由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2. 施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3. 施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4. 施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5. 施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1. 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1. 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1. 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1. 施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称: 长征文化主题公园-景观电气 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 长征文化主题公园-景观电气 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。