

略阳县人民医院健康管理中心提
升改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：



年 月 日

工程名称: 略阳县人民医院健康管理中心提
升改造项目

工程量清单

编制人:



(注册造价工程师签字及盖章)

审核人:



(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位:



法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

张军平

编制时间:

招标人:



(盖章)

法定代表人或其授权人:

(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:略阳县人民医院健康管理中心提升改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	拆除墙体	1. 墙体类型：蒸压加气混凝土条板 2. 墙体高度：4.1m 3. 建渣运距暂按5km	m3	32		
2	011701001002	新开洞口	1. 墙体类型：蒸压加气混凝土条板 2. 建渣运距暂计5km	m3	1.32		
		新建工程					
		砌筑工程					
3	010402001001	新建墙体	1. 墙体类型：蒸压加气混凝土条板 2. 墙体厚度：120厚 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆	m3	16.76		
4	010402001002	洞口补砌	1. 墙体类型：蒸压加气混凝土条板 2. 墙体厚度：120厚 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 4. 挂网做抗裂砂浆一道	m3	3.42		
		门窗工程					
5	010802004003	成品医用抗菌钢质门	1. 门洞口尺寸：900*2200 2. 门类型：普通门 3. 框、扇材质、规格：成品医用抗菌钢质门	樘	2		
6	010802004004	成品医用抗菌钢质门	1. 门洞口尺寸：1000*2200 2. 门类型：普通门 3. 框、扇材质、规格：成品医用抗菌钢质门	樘	15		
7	010805004001	成品玻璃地弹门	1. 门洞口尺寸：1500*2200 2. 成品玻璃地弹门	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010802004005	成品医用抗菌钢质门	1. 门洞口尺寸:1500*2200 2. 门类型:普通门 3. 框、扇材质、规格:成品医用抗菌钢质门	樘	3		
9	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:1000*2200 2. 防火等级:乙级 3. 框、扇材质、规格:钢制乙级防火门	樘	1		
10	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 2100*2200 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	10		
11	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 600*2200 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	11		
12	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: 900*2200 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	1		
13	010807001005	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: LC2100*2200PY 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	1		
14	010807001006	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: LC900*2500PY 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	1		
15	010807001008	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: LC1900*2200 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	1		
16	010807001009	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: LC2900*2200 2. 窗类型: 铝合金窗	樘	1		
17	010807001010	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗洞口尺寸: C2100*900 2. 窗类型: 塑钢窗	樘	1		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011103001001	医用塑胶地面	1. 基层类型：混凝土基层 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 20厚1：2.5水泥砂浆压实抹光 4. 环氧底漆一道 5. 3mm厚自流平找平 6. 3厚医用塑胶地面，用专用胶粘剂粘贴 7. 部位：全部（包括三层五官科设备间）	m2	536.47		
19	011105004001	医用塑胶踢脚线	1. 2-6厚医用塑胶踢脚，高100mm，胶粘剂粘贴，板面打蜡上光 2. 基层为成平抹灰墙面，无找平、界面剂工序 3. 部位：全部（包括三层五官科设备间）	m	443.16		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
20	011205001001	内墙面医用抗菌板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：铝方管、30*30*1mm、间距400mm 2. 粘结方式：双面胶+中性结构胶 3. 面层材料品种、规格：医用抗菌板、1200*2400mm 4. 部位：大厅、公共区域	m2	427.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011403003001	内墙面防火型乳胶漆	1. 基层类型：混凝土基层 2. 板缝处贴宽涂塑中碱玻璃纤维网格布条带 3. 面层粉灰石膏浆一道 4. 5厚粉刷石膏浆分层抹平 5. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 6. 腻子种类：防火型乳胶漆2遍 7. 部位：大厅、公共区域外其余房间（包括三层五官科设备间）	m2	682.04		
22	011203003001	瓷砖墙裙	1. 墙裙高度：1.5m 2. 基层类型：混凝土墙面 3. 专用界面剂一道甩毛 4. 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆+6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 6. 4厚强力胶粉泥粘结层（揉挤压实） 7. 墙面砖：8厚400*800mm瓷砖质 8. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥砂浆擦缝） 9. 部位：采血室、集中办公室、业务洽谈室、妇科检查室	m2	102.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011205001002	背景墙	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 铝方管、30*30*1mm、间距400mm 2. 龙骨上均布双面胶和中性结构胶 3. 面层材料品种、规格: 仿木饰面板，搭配白色发光字 4. 发光字材质: 亚克力材质，内置LED灯 5. 部位: 大厅背景墙	m2	5.04		
		天棚工程					
24	011302001001	玻纤板吊顶天棚	1. 基层类型: 混凝土板 2. 吊环设置: 现浇钢筋混凝土板底预留 Φ 10 钢筋吊环，双向中距 \leq 1200mm，吊杆上部与板底吊环固定 3. 吊杆规格: 10 号镀锌低碳钢丝（或 Φ 8 钢筋）吊杆，双向中距 \leq 1200mm，吊杆上部与板底吊环固定 4. 龙骨系统: C60 轻钢龙骨，间距 \leq 1200mm，用掉件与钢筋吊杆联结后找平 5. 玻纤板配套专用龙骨，间距200mm，用吊件与承载龙骨固定 6. 面层材质: 玻纤板1200*600mm，与配套专用龙骨固定 7. 部位: 大厅、公共区域	m2	192.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	011302001002	藻钙板吊顶天棚	1. 基层类型：混凝土板 2. 吊环设置：现浇钢筋混凝土板底预留 $\Phi 10$ 钢筋吊环，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，预制混凝土板板缝内预留吊环 3. 吊杆规格：10号镀锌低碳钢丝（或 $\Phi 8$ 钢筋）吊杆，双向中距 $\leq 1200\text{mm}$ ，吊杆上部与板底吊环固定 4. 龙骨系统：U型轻钢承载龙骨 CB38*12, 间距 $\leq 1200\text{mm}$ ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 5. T型轻钢主龙骨TB24*38 或 TB24*28, 间距600，用挂件与承载龙骨固定 6. T型轻钢次龙骨TB24*28, 间距600mm，与主龙骨插接 7. 面层材质：9（11、12）厚藻钙板，规格600*600 8. 部位：其他房间（包括三层五官科设备间）	m2	338.64		
		其他工程					
26	011501003001	接待登记台	1. 材质：乳白色大理石台面+乳白色人造石台面+角钢骨架+不锈钢踢脚线 2. 安装方式：成品安装、角钢焊接固定	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011501003002	咨询台	1. 大理石台面 2. 正面贴医用抗菌板 3. 柜体用18mm双面板制作	个	1		
28	011501003004	早餐发放台	1. 大理石台面 2. 正面贴医用抗菌板 3. 柜体用18mm双面板制作	个	1		
29	011501003005	采血台	1. 大理石台面 2. 正面贴医用抗菌板 3. 柜体用18mm双面板制作	个	1		
30	031001001001	采血窗口	1. 材质:镀锌方管, 外包不锈钢 2. 规格:80*80*2 3. 安装部位:采血窗口	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：AL-1配电箱 2. 规格：580*370*90	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：AL-K配电箱 2. 规格：200*210*90	台	19		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称：风机盘管配电箱 2. 规格：400*400*180	台	1		
4	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称：桥架 2. 规格：200*100	m	56.45		
5	030409017001	桥架支撑架	1. 名称：桥架支撑架 安装	t	0.105		
6	030412001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PC16	m	363.45		
7	030412001003	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PC20	m	223.36		
8	030412001006	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PC25	m	21.51		
9	030412001004	配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：PC32	m	105.56		
10	030412003001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZN-BYJ-2.5	m	699.78		
11	030412003005	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5	m	605.98		
12	030412003002	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZN-BYJ-4	m	997.86		
13	030412003003	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：WDZN-BYJ-10	m	1885.5		
14	030413012002	风机盘管开关	1. 名称：风机盘管开关	套	25		
15	030413012003	风机盘管开关	1. 名称：全热交换机开关	套	1		
16	030413012001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	套	27		
17	030413013001	普通插座	1. 名称：普通插座	套	78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030413013002	普通插座	1. 名称：小厨宝插座	套	7		
19	030413013003	普通插座	1. 名称：地面插座	套	4		
20	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED平板灯	套	52		
21	030413001002	普通灯具	1. 名称：筒灯	套	53		
22	030413001003	普通灯具	1. 名称：线性灯	m	174.34		
23	030415006001	输配电装置系统	1. 名称：输配电装置系统	系统	1		
		弱电					
24	030412001005	配管	1. 名称：弱电配管 2. 材质：焊接钢管 3. 规格：DN20	m	209.09		
25	030412003004	配线	1. 名称：配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：UTP-CAT6	m	687.98		
26	030502002001	弱电插座	1. 名称：信息插座（外网） 2. 安装方式：距地0.3米安装	个	52		
27	030502002002	弱电插座	1. 名称：信息插座（内网） 2. 安装方式：距地0.3米安装	个	35		
28	030502002003	弱电插座	1. 名称：电视插座	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		应急照明					
1	030412001001	配管	1. 名称；电气配管 2. 规格：KGB20	m	41.91		
2	030412003001	配线	1. 名称：电气配线 2. 规格：ZRBV-2.5	m	194.48		
3	030907004001	自带电源事故照明灯	1. 名称：自带电源事故照明灯 2. 安装方式：距地2.5米壁装	套	12		
4	030907004002	单向疏散指示灯	1. 名称：单向疏散指示灯 2. 安装方式：距地0.5m挂墙安装	套	10		
5	030907004003	安全出口标志灯	1. 名称：安全出口标志灯 2. 安装方式：门楣上0.2米明装	套	4		
		火灾报警					
6	030412001002	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20	m	166.21		
7	030412003002	管内穿线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-RYJS-2*1.5mm ²	m	166.21		
8	030905001001	感烟探测器	1. 名称：感烟探测器	个	42		
9	030905004001	消火栓起泵按钮	1. 名称：消火栓起泵按钮	个	3		
10	030905006001	火灾声光报警器	1. 名称：火灾声光报警器	个	2		
11	030905004002	带电话插孔的手动报警按钮	1. 名称：带电话插孔的手动报警按钮	个	2		
12	030911001001	自动报警系统调试	1. 名称：自动报警系统调试64点以内	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：消防弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701001001	全热交换器风处理机	1. 名称：全热交换器风处理机 2. 规格：YDTH200 HONEGQF 风量：2000 m3/h, 机组余压 160 Pa, 噪声：45 dB(A), 输入功率：1.28KW; 380V/50Hz 3. 暂定主材单价15000元	台	1		
2	030701007001	高静压风机盘管	1. 名称：高静压风机盘管003305Y	台	15		
3	030701007002	高静压风机盘管	1. 名称：高静压风机盘管004305Y	台	4		
4	030701007003	高静压风机盘管	1. 名称：高静压风机盘管005305Y	台	6		
5	030702001001	碳钢通风管道 【项目特征】 1. 名称：碳钢通风管道 2. 规格：长边320以内		m2	28.09		
6	030702001002	碳钢通风管道 【项目特征】 1. 名称：碳钢通风管道 2. 规格：长边450以内		m2	56.28		
7	030702001003	碳钢通风管道 【项目特征】 1. 名称：碳钢通风管道 2. 规格：长边1000以内		m2	113.91		
8	031207003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种：采用橡塑(难燃B1级)保温板进行保温。保温厚度为32mm, 做法详见“陕22N3”。	m3	6.34		
9	030703003008	风口	1. 名称：平衡风口 2. 规格：风量120	个	28		
10	030703003001	风口	1. 名称：百叶风口 2. 规格：630*400	个	1		
11	030703003002	风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：650*120	个	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030703003006	风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：750*120	个	4		
13	030703003005	风口	1. 名称：双层百叶风口 2. 规格：850*120	个	6		
14	030703003003	风口	1. 名称：细叶门铰格栅风口带滤网 2. 规格：650*120	个	15		
15	030703003007	风口	1. 名称：细叶门铰格栅风口带滤网 2. 规格：750*120	个	4		
16	030703003004	风口	1. 名称：细叶门铰格栅风口带滤网 2. 规格：850*120	个	6		
17	030703001002	风阀	1. 名称：防火调节阀 2. 规格：400*320	个	1		
18	030902001001	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN200 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为32mm	m	4.98		
19	030902001002	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN150 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为28mm	m	23.87		
20	030902001003	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN125 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为28mm	m	28.44		
21	030902001004	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN80 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为28mm	m	20.64		
22	030902001005	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN70 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为28mm	m	47.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030902001007	无缝钢管	1. 名称：无缝钢管 2. 规格：DN50 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为25mm	m	28.63		
24	030902001008	无缝钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：DN40 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为25mm	m	9.32		
25	030902001009	无缝钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：DN32 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为25mm	m	3.4		
26	030902001010	无缝钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：DN25 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为25mm	m	3.94		
27	030902001011	无缝钢管	1. 名称：焊接钢管 2. 规格：DN20 3. 柔性泡沫橡塑保温，保温材料厚度为25mm	m	109.65		
28	040502005001	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN80	个	1		
29	040502005002	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格：DN70	个	1		
30	040502005003	阀门	1. 名称：压力调节阀 2. 规格：DN80	个	1		
31	040502005004	阀门	1. 名称：压力调节阀 2. 规格：DN70	个	1		
32	040502005005	阀门	1. 名称：Dg=25 电动二通阀	个	25		
33	040502005006	阀门	1. 名称：Dg=25 全铜质截止阀	个	25		
34	040502005007	阀门	1. 名称：Dg=32 W SQ11F-25T型过滤球阀	个	25		
35	040502005008	阀门	1. 名称：放空气阀	个	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。