

镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林 修复项目施工承包合同（二标段）

甲方(发包方): 镇巴县国有后坪林场

乙方(承包方): 汉中勇宏佳工程有限公司

为确保 2024 年度中央财政森林修复项目的顺利实施, 提高作业质量和依期完成森林修复, 按照《森林抚育规程》GB/T15781-2015 和汉中市林业局《关于镇巴县 2024 年中央财政森林修复项目作业设计的批复》(汉林函(2024) 98 号) 相关文件要求和公开招标结果, 甲方将镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复项目施工承包给乙方。为明确双方职责和权利, 根据《中华人民共和国民法典》有关法律法规的规定, 经甲乙双方协商, 本着平等互利诚实信用原则, 订立本施工合同, 共同遵守:

一、项目名称: 镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复项目

二、施工地点和时间

1、施工地点: 镇巴县国有后坪林场松坪管护站。

2、施工规模和范围: 镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复项目作业设计范围内 14 林班共 8 个作业小班, 作业面积 1948 亩。

3、时间期限: 本合同施工期期限为 3 个月。自 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 11 月 30 日。

三、项目建设任务

乙方按照《镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复作业设计》内容，完成下列建设任务：

（一）森林修复设施

1、标志牌：项目区 14 林班设置项目标志牌一块，内容包括森林修复项目简介及森林修复项目管护制度。牌面规格为 $200 \times 120\text{cm}$ 。

2、小班标志牌：每个作业小班设置小班标志牌块，内容包括项目名称、林班小班编号、修复方式方法等。

（二）修复内容和技术规格要求

1、疏伐：以解决林分密度过大问题为主，维持稳定的林分结果为辅。

（1）清除目标树种中生长落后的被压木、濒死木、染病木和干形不良的林木。

（2）适当保留辅助树，清除干扰树。

（3）保留木顺序为：目标树种林木、辅助树种林木、其他林木。

（4）抚育后林分郁闭度不低于 0.6，郁闭度降低不超过 0.2；目的树种平均胸径不低于采伐前平均胸径；采劣留优、采弱留强、采密留稀、疏密适度、保护幼苗幼树及兼顾林木分布均匀。

（5）青山检尺：要求施工方技术人员跟班作业，对采伐木进行打号标记，建立青山检尺台账，记录每个作业小班采伐株数和蓄积。

2、割灌：清除妨碍目的幼树、幼苗生长的灌木、藤条

和杂草。

(1) 主要围绕目的树种幼苗幼树进行局部割灌，目的树种幼苗幼树周围 1 -2.5m 以内的杂灌杂草和藤蔓全部割除，避免全面割灌。

(2) 清除缠绕目的树种的藤蔓以及抑制目的树种生长的灌木；清除各种干扰木和生长过密的部分伴生木；清除目的树种中生长不良，干形较差的林木。

(3) 注重保护珍稀濒危树木、林窗处的幼树幼苗及林下有生长潜力的幼树幼苗，保护经济价值大的藤本植物和具有较高观赏价值的灌木。

(4) 伐除的剩余物应尽量运到林外，不能运出的应清理堆集，截成短节，坡度平缓处顺山坡进行归堆，在陡坡可沿等高线堆集，保持林内卫生。

其他要求：①根据修复小班设计矢量图和作业区地形地貌，结合 GPS 定位设备确定小班周界，施工技术人员按照设计图纸沿周界采用打桩或用红漆标注等形式确定施工作业小班的周界，根据地形地势在作业小班交界处，砍出宽约 1 米的简易作业通道，便于施工作业和检查验收。②每个作业小班必须采集施工前、施工中、施工后的对比影像资料，采集影像点应为固定位置，影像有位置信息数据。③建立完整的施工日志台账，同时按照设计绩效考核要求，必须吸纳当地脱贫户和农村富余劳动力 18 人以上参与项目建设，必须带动农户增收 34 万元以上并提供支付农户劳务费等相

关印证资料。

四、工程验收及结算方式

工程初验由甲方组织,项目日常监管责任单位县林业局、甲方、乙方、监理单位组成验收组对项目建设进行验收。工程量计算由甲方、乙方、监理单位三方签证后进行结算。

五、承包费及付款方式

承包费共计382500.00元(大写:人民币叁拾捌万贰仟伍佰元整)。开工后十日内时支付 30%,施工结束初验合格后支付 50%,决算审计后支付 20%。

六、双方权利和义务

1、甲方提供《镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复作业设计》,并现场指定四至界限,小班位置,建设内容和质量要求,根据合同约定的付款方式,向乙方支付承包费。

2、甲方负责施工前组织监理及乙方进行相关技术培训及交接,施工过程中甲方根据施工情况不定期对施工进度和质量进行检查监督,在施工中不达标的,甲方有权责令乙方返工,返工费用由乙方自行承担。

4、乙方严格按照《镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复作业设计》要求自行组织施工,施工机械及材料由乙方自行承担。乙方在施工必须文明施工和安全施工,做好安全防范工作,并购买施工人员的人生意外保险,如发生安全事故由乙方负全责。

5、甲方在工程建设中委托监理单位对工程建设质量进行全程监理,乙方在施工中应积极配合监理公司对工程建设质量的监督,对施工中发现的质量问题积极进行整改。

6、乙方必须按时按质量要求完成建设任务，如未按时按质量要求完成建设任务的（因自然灾害、瘟疫、战争等特殊情况除外），甲方将根据未完成工程量情况，双倍扣减其工程款，同时将其记入征信记录，其后果由乙方自行负责。

7. 乙方必须及时支付该项目务工工人工资，凡因该项目劳务纠纷产生的信访问题，其后果由乙方自行解决，且甲方会将其纳入企业征信记录。

七、本合同附有《镇巴县国有后坪林场 2024 年中央财政森林修复作业设计》。

八、本合同一式四份。甲乙双方各执一份，存档二份，双方签字盖章之日起生效。合同未尽事宜，经甲乙双方协商后，可签订补充合同。

甲方(公章):



代表人(签字):

[Handwritten signature]

乙方(公章):



代表人(签字):

[Handwritten signature]

2024 年 8 月 27 日