

工程量清单封面

镇巴县人民医院1号楼牙科及妇产科部分用房改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2025 年 11 月 18 日

工程量清单扉页

工程名称：镇巴县人民医院1号楼牙科及妇产科部分用房改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 11 月 18 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:镇巴县人民医院1号楼牙科及妇产科部分用房改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		三层口腔科					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原120砖墙 2. 拆除原240砖墙	m3	17.04		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除护士站地面砖 2. 拆除卫生间地面砖	m2	18.01		
3	011705001002	平面块料拆除	1. 拆除台面	m2	1.49		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除卫生间墙面砖	m2	90.91		
5	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除塑钢玻璃隔断	m2	57.56		
6	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板天棚带龙骨	m2	545.6		
7	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板带龙骨	m2	12.06		
8	011708001001	铲除油漆面	1. 拆除墙面漆	m2	375.13		
9	011710001001	木门窗拆除	1. 拆除木质套装门	樘	5		
10	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除塑钢窗	樘	1		
11	011714002001	柜体拆除	1. 拆除半高储物柜	个	1		
		七层妇产科					
12	011705001003	平面块料拆除	1. 拆除防滑地砖300*300 2. 拆除30mm水泥砂浆层	m2	6.17		
13	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除墙面砖	m2	42.7		
14	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除塑胶地面	m2	120.67		
15	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除矿棉板天棚带龙骨	m2	116.2		
16	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除铝扣板带龙骨	m2	6.17		
17	011708001002	铲除油漆面	1. 拆除墙面漆	m2	71.97		
18	011710001002	木门窗拆除	1. 拆除木质套装门	樘	5		
19	011714002002	柜体拆除	1. 拆除多层板衣柜	个	2		
20	011714005001	窗帘盒拆除	1. 拆除窗帘盒 2. 拆除窗帘盒轨道	m	47.79		
21	011714006001	轨道拆除	1. 拆除医用隔帘轨道 2. 拆除输液轨道	m	119.95		
		其他					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		三层口腔科					
1	010401002001	实心砖墙	1. 空心砖砌体120mm厚	m3	1.94		
2	010401002002	实心砖墙	1. 空心砖砌体240mm厚	m3	5.98		
3	010401007001	零星砌砖	1. 空心砖砌体120mm厚 2. 部位：玻璃隔断底座	m3	1.15		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 钢筋混凝土柱C25	m3	0.2		
5	010505004001	柱面模板	1. 混凝土柱模板	m2	3.36		
6	010506001001	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢12	t	0.012		
7	010506001002	现浇构件钢筋	1. 圆钢8	t	0.007		
8	010801002001	木质门带套	1. 成品木质烤漆套装门及门套 2. 尺寸：1200*2200mm	m2	31.68		
9	010801002002	木质门带套	1. 成品木质烤漆套装门及门套 2. 尺寸：900*2100mm	m2	7.56		
10	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品10mm厚磨砂玻璃门，铝合金喷涂边框，不锈钢合页、不锈钢执手锁 2. 尺寸：800*2100mm	m2	10.08		
11	010805004001	全玻自由门	1. 成品10mm厚钢化玻璃平开门，不锈钢合页、不锈钢执手锁 2. 尺寸：900*2100mm	m2	3.78		
12	010805004002	全玻自由门	1. 成品10mm厚钢化玻璃平开门，不锈钢合页、不锈钢执手锁 2. 尺寸：1500*2200mm	m2	3.3		
13	010810002001	窗帘盒	1. 200*200mm石膏板窗帘盒，双层12mm厚阻燃板，双层9mm厚石膏板	m	57.03		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010903002001	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥砂浆 1.5厚 2. 聚氨酯防水涂膜 1.5厚 3. 部位：卫生间墙面防水	m2	59		
15	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. SBS防水卷材3mm 铺设2道 2. 丙纶布防水1.5m m铺设1道 3. 部位：塑胶地面处	m2	198.79		
16	011101005001	塑胶地面	1. 双层3mm环氧砂浆自流平 2. 厚度2mm同质透芯塑胶地面	m2	198.79		
17	011102001001	石材楼地面	1. 黑色波打线 2. 部位：护士站恢复	m2	2.04		
18	011102001002	石材楼地面	1. 黑金沙过门石 2. 部位：护士站恢复	m2	3.31		
19	011102003001	块料楼地面	1. 宽40mm铝合金压边条	m	6.3		
20	011102003002	块料楼地面	1. 卫生间地面砖300*300	m2	15.15		
21	011102003003	块料楼地面	1. 600*600瓷砖地面 2. 部位：玻璃隔断底座	m2	19.19		
22	011203003001	块料墙、柱面	1. 室内墙面砖清洗 2. 卫生间墙面砖清洗	m2	371.79		
23	011203003002	块料墙、柱面	1. 20mm厚水泥砂浆，专用水泥粘合剂 2. 300*450墙面砖	m2	44.96		
24	011203003003	块料墙、柱面	1. 20mm厚水泥砂浆，专用水泥粘合剂 2. 300*600墙面砖	m2	90.93		
25	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 水泥压力板12mm（刷108建筑胶，挂钢丝网两遍）	m2	2.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011207002001	轻质隔断	1. 铝镁合金玻璃隔断，850mm以下安装双层6mm厚装饰板，850mm以上双层5mm厚钢化玻璃，内置铝百叶，高度2.2m 2. 暂定综合单价500元/m2，竣工结算时据实调整	m2	118.91		
27	011207002002	轻质隔断	1. 铝镁合金玻璃隔断，850mm以下安装双层6mm厚装饰板，850mm以上双层5mm厚防火玻璃(A级)，内置铝百叶，高度2.7m 2. 暂定综合单价520元/m2，竣工结算时据实调整	m2	35.92		
28	011302001001	平面吊顶天棚	1. 38*50轻钢龙骨，双层9mm厚石膏板	m2	152.04		
29	011302001002	平面吊顶天棚	1. 38*25轻钢龙骨，600*600铝扣板	m2	301.63		
30	011302001003	平面吊顶天棚	1. 38*25轻钢龙骨，300*300集成吊顶	m2	15.15		
31	011302001004	平面吊顶天棚	1. 38*50轻钢龙骨，12mm厚阻燃板，双层9mm厚石膏板	m2	14.7		
32	011303004001	成品装饰口	1. 成品喷塑铝合金检修口，尺寸600*600mm，检修口四周采用50轻钢龙骨加固	个	8		
33	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，无机防霉抗菌涂料两遍	m2	310.03		
34	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 刮腻子两遍，无机防霉抗菌涂料两遍	m2	164.59		
35	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1. 护栏 2. 部位：过道	m	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011505001001	操作台	1. 石英石台面，实木多层板柜体，高密度板模压柜门，不锈钢铰链、铝合金拉手 2. 石材台面侧板高30mm，阳角45°倒角 3. 宽550mm高800mm	m2	22.19		
37	01B001	地面保护	1. 施工时地面铺设木工板，防止天棚及墙面拆除时发生材料掉落造成噪声	m2	508.72		
		七层妇产科					
38	010801002003	木质门带套	1. 成品木质烤漆套装门及门套 2. 尺寸：1200*2200mm	m2	13.2		
39	010802001002	金属（塑钢）门	1. 成品10mm厚磨砂玻璃门，铝合金喷涂边框，不锈钢合页、不锈钢执手锁 2. 尺寸：800*2100mm	m2	8.4		
40	010805004003	全玻自由门	1. 成品10mm厚钢化玻璃平开门，不锈钢合页、不锈钢执手锁 2. 尺寸：900*2100mm	m2	7.56		
41	010810001001	窗帘	1. 医用隔帘	m	7.28		
42	010810002002	窗帘盒	1. 200*200mm石膏板窗帘盒，双层12mm厚阻燃板，双层9mm厚石膏板	m	28.44		
43	010810003001	轨道	1. 喷塑铝合金医用隔帘轨道 2. 喷塑铝合金输液轨道，配输液挂钩	m	14.04		
44	010903002002	墙面涂膜防水	1. 聚合物水泥砂浆 1.5厚 2. 聚氨酯防水涂膜 1.5厚	m2	75.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. SBS防水卷材3mm 2道 2. 丙纶布防水1.5m m1道 3. 部位：塑胶地面 处	m2	97.93		
46	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥砂浆 1.5厚 2. 聚氨酯防水涂膜 1.5厚	m2	27.98		
47	011101005002	塑胶地面	1. 双层3mm环氧砂 浆自流平 2. 厚度2mm同质透 芯塑胶地面	m2	97.93		
48	011102003004	块料楼地面	1. 宽40mm铝合金压 边条	m	10.5		
49	011102003005	块料楼地面	1. 卫生间地面砖清 洗	m2	9.19		
50	011102003006	块料楼地面	1. 水泥砂浆粘贴层 30mm 2. 300*300防滑砖	m2	6.17		
51	011102003007	块料楼地面	1. 水泥砂浆粘贴层 30mm 2. 600*600防滑砖	m2	21.81		
52	011203003004	块料墙、柱面	1. 室内墙面砖清洗 2. 卫生间墙面砖清 洗	m2	103.16		
53	011203003005	块料墙、柱面	1. 20mm厚水泥砂浆 ，专用水泥粘合剂 2. 300*600墙面砖	m2	63.12		
54	011205001002	墙、柱面装饰板	1. 专用调平龙骨， 9mm硅酸钙板 2. 6mm木纹色无机 预涂板（结构胶粘 贴）	m2	124.04		
55	011207002003	轻质隔断	1. 铝镁合金玻璃隔 断，850mm以下安 装双层6mm厚装饰 板，850mm以上双 层5mm厚钢化玻璃 ，内置铝百叶，高 度2.2m 2. 暂定综合单价50 0元/m2，竣工结算 时据实调整	m2	6.21		

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				73000
1.1	暂列金	项			73000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					73000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：三层新增配电箱	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称：AC1配电箱	台	1		
3	030409016001	电缆桥架	1. 名称：电缆桥架 2. 规格：200*100	m	43.21		
4	030409017001	桥架支撑架	1. 桥架支撑架	t	0.035		
5	030412001003	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG16	m	93.15		
6	030412001001	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG20	m	446.61		
7	030412001002	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG25	m	463.21		
8	030412001005	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC50	m	55		
9	030412001006	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：SC32	m	55		
10	030409001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-5*16	m	59.45		
11	030409002001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：5*16	个	2		
12	030409001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：WDZ-YJV-5*6	m	59.45		
13	030409002002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：5*6	个	2		
14	030413012003	三联单控开关	1. 名称：三联单控开关	套	11		
15	030413012001	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关	套	16		
16	030413012002	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关	套	9		
17	030413012004	液晶温控开关	1. 名称：液晶温控开关	套	22		
18	030412003001	管内穿线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-2.5mm ²	m	1339.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030412003002	管内穿线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：WDZ-BYJ-4mm ²	m	1910.21		
20	030412003003	管内穿线	1. 名称：管内穿线 2. 规格：RVV-7*1.0	m	87		
21	030413002001	软膜天花灯	1. 名称：软膜天花灯 2. 规格：光通量4000lm	套	13		
22	030413001001	超薄型LED平板灯	1. 名称：超薄型LED平板灯 2. 规格：600x600 45W 光通量4000lm	套	48		
23	030413001002	3寸LED筒灯	1. 名称：3寸LED筒灯 2. 规格：7W 光通量1000lm	套	17		
24	030413005001	防水防尘LED平板灯	1. 名称：防水防尘LED平板灯 2. 规格：300x300 13W 光通量1000lm	套	10		
25	030413001003	圆形吸顶灯	1. 名称：圆形吸顶灯 2. 规格：28W 光通量4000lm	套	4		
26	030405015001	排气扇	1. 名称：排气扇	台	10		
27	030413002002	LED灯带	1. 名称：LED灯带	m	55.64		
28	030413013002	烘手插座(安全型)	1. 名称：烘手插座(安全型)	套	12		
29	030413013001	防水插座(安全型)	1. 名称：防水插座(安全型)	套	10		
30	030413013003	热水器插座	1. 名称：热水器插座	套	5		
31	030413013004	安全型单相五孔插座	1. 名称：安全型单相五孔插座	套	71		
		弱电					
32	030409016002	桥架	1. 名称：桥架 2. 规格：150*75	m	75.51		
33	030409017002	桥架支撑架	1. 桥架支撑架	t	0.053		
34	030412001004	电气配管	1. 名称：电气配管 2. 规格：JDG16	m	232.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给排水					
1	031001006001	PPR给水管	1. 名称：PPR给水管 2. 规格：DN25	m	15.34		
2	031001006002	PPR给水管	1. 名称：PPR给水管 2. 规格：DN20	m	28.55		
3	031001006003	PPR给水管	1. 名称：PPR给水管 2. 规格：DN15	m	75.35		
4	031001006004	UPVC污水管	1. 名称：UPVC污水管 2. 规格：DN100	m	35.68		
5	031001006005	UPVC污水管	1. 名称：UPVC污水管 2. 规格：DN75	m	63.49		
6	031001006006	UPVC污水管	1. 名称：UPVC污水管 2. 规格：DN50	m	15		
7	031003001001	一体式亚克力洗澡盆柜	1. 名称：一体式亚克力洗澡盆柜 2. 规格：长X宽X高=1100*700*850, 柜体采用不锈钢方管骨架 外饰亚克力板材质, 洗澡盆采用符合婴儿坐盆要求, 四裙边配不锈钢混水龙头、手喷	组	3		
8	031003003001	洗脸盆	1. 名称：洗脸盆	组	21		
9	031003003002	实验边台水池	1. 名称：实验边台水池 2. 规格：（长X宽X高=680*460*200mm）, 槽体采用1.2mm 304不锈钢, 配高弯鹅颈不锈钢感应龙头、存水弯	组	11		
10	031003006001	连体坐便器	1. 名称：连体坐便器	组	2		
11	031003006002	脚踩式陶瓷蹲便器	1. 名称：脚踩式陶瓷蹲便器	组	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031003017001	地漏	1. 名称：地漏 2. 规格：DN50	个	22		
13	031005019001	电热水器	1. 名称：100L电热水器 2. 规格：容量：100L；壁挂安装	台	3		
14	03B001	正压机	1. 名称：正压机 2. 规格：（流量420L/min），气压限值0.5MPa~0.8MPa，重量130KG，噪音70-80DB，尺寸L1250*W450*H800mm，电压：380v三相交流电，功率3.4KW	台	2		
15	03B002	负压机	1. 名称：负压机 2. 规格：（流量2600L/min），气压限值0.5MPa~0.8MPa，重量80KG，噪音60DB，尺寸L750*W450*H580mm，电压：380v三相交流电，单台功率2.2KW	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	03B003	0.5T/H双级反渗透纯水机组	1. 名称：0.5T/H双级反渗透纯水机组 2. 规格：多介质过滤器：采用多层滤料。主要目的是除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物等粒径在20微米以上的物质。 2、活性炭过滤器：果壳活性炭，具有高效吸附的功能；大大提高产水净化程度；对水中的异味、有机物、色度、胶体、铁及余氯等去除性能显著。 3、①软水器：采用阳离子交换树脂，利用树脂吸附水中钙镁离子，防止其在反渗透膜末端结晶析出。②加药装置：通过投放一定量的阻垢剂，提高溶解度，防止碳酸盐、硅酸盐、硫酸盐在反渗透膜末端结晶析出。 4、精密过滤器：采用5微米聚丙烯熔喷滤芯，防止上级过滤单元漏掉大于5微米的杂质损坏膜的表面。 5、RO反渗透膜：反渗透设备核心部件。采用膜分离技术，将水中细菌、病毒、等去除。 二、反渗透纯化水设备运行参数及出水指标 1、单机出力：0.5m³/H； 2、脱盐率：反渗透系统>98%； 3、操作压力：0.3Mpa-0.6Mpa； 4、工作电源：380V/Hz； 5、工作温度：4度-	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			45度；6、回收率：50%-75% ；7、原水水质：TDS≤500PPM；8、出水水质：≤30us/cm				
		纯水管道					
17	031001006007	PPR纯水管	1. 名称：PPR纯水管 2. 规格：DN25	m	86.53		
18	031002001001	球阀	1. 名称：球阀 2. 规格：DN25	个	2		
19	031002001002	球阀	1. 名称：球阀 2. 规格：DN20	个	12		
		负压气体管道					
20	031001006008	U-PVC管	1. 名称：U-PVC管 2. 规格：DN50	m	97.24		
21	031002001003	球阀	1. 名称：球阀 2. 规格：DN25	个	12		
		正压气体管道					
22	031001006009	PPR管	1. 名称：PPR管 2. 规格：DN25	m	97.24		
23	031002001004	球阀	1. 名称：球阀 2. 规格：DN25	个	12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030903007001	铜管	1. 安装部位：室内 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ8*1.0	m	92.57		
2	030903007002	铜管	1. 安装部位：室内 2. 材质：铜管 3. 规格：Φ10*1.0	m	45.14		
3	031002001001	球阀	1. 名称：球阀 2. 规格：DN10	个	7		
4	03B001	楼层阀门控制箱	1. 名称：楼层阀门控制箱 2. 规格：箱体结构，内部采用铜球阀及配套阀接头，透明视窗，安装高度为1.4m	个	1		
5	03B002	气体终端	1. 名称：气体终端	个	6		
6	03B003	医气报警屏	1. 名称：医气报警屏 2. 规格：压力监视≥1.0级，数字显示，具有RS485接口，标准MODBUS RTU通讯协议采用数字采样处理技术及SMT工艺，工作环境温度：-20oC~50oC，安装高度为1.4m，带声光报警装置	个	1		
7	03B004	空气二级减压箱	1. 名称：空气二级减压箱	个	1		
8	03B005	氧气二级减压箱+流量计	1. 名称：氧气二级减压箱+流量计	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401002001	二次搬运费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
6	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：医气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：拆除及治疗带工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：拆除及治疗带工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
6	031402002001	安装与生产运行同时进行施工增加费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402003001	有害身体健康环境中施工增加费		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 拆除及治疗带工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。