

2024年度农村人居环境整治建设设备采购 (垃圾处理设备)

采购合同

采购人(甲方): 镇巴县农村农业局

中标人(乙方): 湖北路展特种装备有限公司

2025年3月13日



根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲方通过公开招标，选定乙方为中标单位。甲乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容 项目编号/包号：

序号	产品名称	型号	产地	数量(套)	单价(元)	总价(元)	备注
1	地埋式水平压缩垃圾站	DMS-6F	随州	2	134800.00	269600.00	
2	垃圾收集亭	YB IV LJ	随州	50	3124.00	156200.00	
总计(人民币/元)				¥ : 425800.00元 (大写) 肆拾贰万伍仟捌佰元整			

(一) 垃圾中转站

地埋式水平压缩垃圾站主要技术参数

序号	设备/设施名称	单位	数量	技术参数或配置要求
1	地埋式水平压缩垃圾站设备	套	1	1、最大举升高度：3200mm；
				2、最大举升力：≥ 25T；
				3、举升方式：箱体侧面举升
				4、设备外形尺寸(含盖板长×宽×高)：
				5、适配基坑尺寸(长×宽×高)：
				6、垃圾收集日处理：≥ 50T；
				7、投料口尺寸：1900mm×900mm；

	10、适应车辆高度： $\leq 1.45\text{m}$;
	11、压缩形式：水平压缩；
	12、最大压缩力： $\geq 40\text{T}$;
	13、系统工作压力：16-20Mpa;
	14、垃圾压缩比：3.12:1;
	15、压实密度： $\geq 0.69\text{T}/\text{m}^3$;
	16、压缩/推料油缸最大行程：4.05m;
	17、垃圾装满箱后体积：6.5 m ³ ;
	18、电动机配置：7.5kw (380V) ；
	19、出料口开闭方式：双油缸液压式开闭 ；
	20、设备表面防腐：内外喷涂树脂防锈漆
	21、遥控方式：单个遥控器可以操作整台 设备
	22、压缩箱体总成：由压缩箱体、压缩推板、压缩/推料油缸、箱体前门、前门开关门油缸装置以及检修孔组成。压缩箱体是整个设备的主要受力部件，采用钢板焊接而成，底板厚度 $\geq 8\text{mm}$ ，侧板厚度 $\geq 6\text{mm}$ ，并且有加强槽钢加固保证了其强度。箱体两侧各有两个铰耳座与举升架连接，完成压缩箱的升降。压缩推铲运行方式采用整体式钢轨导向滑动工艺，结构紧凑、间隙较小，确保推铲在运行过程中更加平稳、可靠。

折边包裹焊接加强处理，结构采用剪刀叉形铰架形式，工作时候一边固定，另一边滑动，具有行程增大功能，举升架通过销轴、轴承与压缩箱联结，通过举升油缸的动作完成压缩箱的升降。设备铰架举升装置支座由 $\geq 16\text{mm}$ 厚钢板拼装焊接，结构牢固。

24、举升油缸：采用125-70-1490-1860油缸通过销轴与举升架连接，其两边的销轴孔都装有关节轴承，这样可避免由于安装误差造成对油缸的损坏。

25、推料油缸：采用170-125-100-3750多级缸通过前后法兰与推料板连接，缸体采用固定座支撑，可有效避免因行程过长而导致的油缸受力变形。

26、前门开关门油缸：采用HSG63-45-1350油缸进行开关门，通过两支油缸将前门进行上升或下降来实现前门开合。

27、液压操作台：液压操作台由油箱、液压泵、电机、电磁换向阀、电器控制箱、遥控收发装置等组成。设备操作方式多样，可手柄手动、电控箱旋钮、遥控器操作。

1	产品型号	YB IV LJT C3
2	产品规格	长*宽*高: $\geq 3200\text{mm} \times 1000\text{mm} \times 2200\text{mm}$;
3	产品主体	<p>1、立柱材质: 主立柱采用 80*80*1.2 优质电解镀锌管, 横梁采用 30*30*0.8 优质电解镀锌管, 侧板采用 450*670*0.8 优质电解镀锌板, 地脚采用 140*140*4.0 的 Q235 钢板。</p> <p>2、后框材质: 采用 30*30*1.0 优质电解镀锌管, 背板为采用 620*800*0.8 优质电解镀锌板</p> <p>3、顶框材质: 采用 40*30*1.0 优质电解镀锌管, 与立柱连接管采用 80*40*1.0 优质电解镀锌管, 顶板为采用 3200*1000*0.8 和 1500*180*0.8 优质电解镀锌板</p> <p>4、表面处理: 体采用户外塑粉静电喷涂, 其工艺特点表现为较高的户外适应性, 表面涂层坚固, 不易脱落, 抗紫外线以及耐候性强。可实现多种色彩搭配。</p> <p>5、标识: “垃圾分类宣传栏” 标识采用UV 打印工艺, 抗紫外线、耐磨、夹层印刷垃圾标志, 色彩鲜艳、标识醒目。(国标)</p> <p>6、宣传画面: 户外高清写真压模</p> <p>7、内置 4 个 240 升垃圾桶</p> <p>8、设备负责安装到位, 并有农村人居环境整治建设项目标识</p>

(三) 垃圾桶配置

- 1、规格要求
- 2、容积: 240L;
- 3、整体重量 $\geq 12.5\text{kg}$ ($\pm 2\%$) (空心轴的重量), (实心轴的重量 13.6KG($\pm 2\%$) 桶体重量 $\geq 8.6\text{kg}$ ($\pm 2\%$), 盖子重量 $\geq 1.2\text{kg}$ 。
- 4、长*宽*高 (mm): L570*W700*H1070 ($\pm 5\text{mm}$)。
- 5、橡胶轮: $\phi 190 \times 37\text{mm}$, 重量 $\geq 1.15\text{kg}$, 内圈聚乙烯, 外圈橡胶轮
- 6、钢轴规格: $\phi 21 \times 458\text{mm}$, 实心轴重量 $\geq 1.40\text{kg}$, 空心轴重量 $\geq 0.4\text{KG}$, 45#钢材耐腐蚀处理。

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配置内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好维护保养服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：肆拾贰万伍仟捌佰元整元整；¥ 425800.00元。

合同总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的一切费用。合同总价不可变更，不受市场价格变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

1、签订合同5个工作日内甲方支付合同总金额的30%，设备生产完成发货前甲方支付40%，设备送达交货地点完成设备的安装、调试、保证正常运行，甲方验收合格付5个工作日内一次清30%尾款。户名：湖北路展特种装备有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司随州市清河路支行；账户：18050208 0925 6896 667

2、本合同签订后乙方收到甲方合同金额的总款，5个工作日内乙方需向甲方支付合同总金额的3%作为质保金，待项目验收合格一年后无质量问题时，甲方退还乙方（无息）。

四、完工条件

1、项目实施地点：镇巴县农村农业局。

2、供货期限：30日历。（时间以乙方收到甲方第一笔资金次日起计算）

五、运输方式：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、产品的质量保证期为：2年（易损件除外）。

2、乙方保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；

3、若产品所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（乙方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性，本合同产品为成套供货，合同总价中已包括满足产品完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国标标准和本合同附件的要求，乙方应随机提供产品检验报告。）

4、产品的质保期为产品24个月质保期内若发生产品质量问题，乙方应立即免费解决；否则，甲方有权从合同款中扣除相关费用；超过质保期的，按照厂家承诺进行。

5、产品性能未达到技术要求的，乙方限期内进行整改；整改仍达不到要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

6、知识产权：即乙方应保证甲方在使用成交货物时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

七、安装、调试及技术服务

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

3、乙方保证产品完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方应及时跟甲方沟通协商更换产品，并
按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

4、技术培训

1) 内容：包括产品原理、使用操作、保养维修技术等，使受训人员达到独立使用、熟练操作的程度。

2) 培训准备：垃圾压缩设备的具体操作及注意事项。

3) 地点：甲方指定地点。

4) 时间：在收到甲方通知后一周内安排。

5、服务承诺：按投标文件中的服务承诺执行。

6、安装调试过程中出现的安全责任问题由乙方全权负责。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天 1%向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

九、产品验收

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招标文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便甲方日后管理和维护。




6、验收由甲方负责组织或者邀请有关专家、质检机构共同进行验收，验收费用由乙方支付；验收须以合同、招标文件、澄清、及国家相应的标准、规范等为依据。

7、如乙方产品质量不符合国家标准或未达到标准或所投产品与实际供货不符，属于虚假应标的，采购人有权终止合同并报上级主管部门。同时采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

定履行相应的义务。
合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院
提请诉讼。

十一、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方、采购代理机构各执壹份。签字盖章后生效，合同执行
完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

十二、其它（在合同中具体明确）

甲方	乙方
(盖章)	(盖章) 
地址:	地址: 湖北省随州市经济开发区裕民路特1号
邮编:	邮编: 441300
法人代表:	法定代表人:
委托代理人: (签字) 	委托法人代表:  (签字)
电话:	电话:
传真:	传真:
	开户银行: 随州市工商银行清河路支行
	账号: 1805 0208 0925 6896 667
日期: 2025年3月19日	日期: 2025年3月19日