

2026年镇巴县简池镇简池社区黄  
花产能提升项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：

镇巴县简池镇人民政府

（盖章）

---

2026 年 04 月 16 日

工程名称：2026年镇巴县简池镇简池社区黄花产能提升项目

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 04 月 16 日

招标人：镇巴县简池镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：程开军 (签字或盖章)



## 工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年镇巴县简池镇简池社区黄花产能提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别：一，二类综合土 2. 开挖深度：2.1m 3. 机械开挖，不外运	m3	41.96		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一，二类综合土 2. 开挖深度：2m以内 3. 机械开挖，不外运	m3	34.18		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：基坑，槽 2. 材料品种：一，二类综合土 3. 密实度：大于等于0.97 4. 机械回填，压实	m3	70.6		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：一，二类综合土 2. 挖掘机挖土，装车，配自卸汽车外运 3. 弃土运距：暂按5km	m3	5.54		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401004001	空心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩空心砖 2. 墙体类型：外隔墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	9.59		
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 基础类型：门卫室条基 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	2.32		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010501001001	基础垫层	1. 基础形式:独立基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15(现场搅拌)	m3	0.88		
8	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:门卫室条基	m3	1.81		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:独立基础	m3	3.46		
10	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30	m3	3.98		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:矩形	m3	1.09		
12	010502006002	钢筋混凝土柱(砼包柱脚)	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 截面形式:矩形	m3	0.31		
13	010502024001	填充混凝土	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C30无收缩细石砼 3. 填充部位:柱脚	m3	0.05		
14	010502006003	钢筋混凝土构造柱	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 截面形式:矩形	m3	1.26		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010502025001	散水（散3）	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光（现场搅拌） 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300（换为素土） 3. 素土夯实向外坡4%	m2	15.94		
17	010502027001	坡道（坡3）	1. 30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡） 2. 素水泥浆一道（内掺粘胶） 3. 100厚C15混凝土（现场搅拌） 4. 300厚3：7灰土垫层分两层夯实（换为素土） 5. 素土夯实（坡度按工程设计）	m2	18		
18	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：独基 2. 现浇混凝土复合模板	m2	1.68		
19	010505002001	基础模板	1. 基础类型：独基 2. 现浇混凝土复合模板	m2	6.08		
20	010505002002	基础模板	1. 基础类型：条基 2. 现浇混凝土复合模板	m2	4.25		
21	010505003001	基础连系梁模板	1. 模板形式：现浇混凝土复合模板	m2	31.36		
22	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：现浇混凝土复合模板 2. 柱截面形式：矩形 3. 高度：3.6m以内	m2	7.8		
23	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：现浇混凝土复合模板	m2	7.89		
24	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：现浇混凝土复合模板	m2	14.55		
25	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢Φ10以内	t	0.412		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 $\phi$ 10 以外（ $\phi$ 12）	t	0.384		
27	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢 $\phi$ 10 以外（ $\phi$ 20- $\phi$ 22）	t	0.651		
28	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 $\phi$ 10 以内	t	0.061		
	A.6	金属结构工程					
29	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：100*50*2 镀锌方钢管，Q235B 2. 屋架跨度及起拱高度：跨度 9.35m，拱高 1.142m 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌 4. 单榀质量：1.5t 以内	t	0.805		
30	010602003001	钢桁架	1. 钢材品种、规格：100*5 镀锌方管，Q235B 2. 构件涂（镀）层要求：镀锌 3. 单榀质量：1.5t 以内	t	1.309		
31	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：变截面 H 型钢柱，牛腿，牛腿加劲板，-8 厚檩托板 2. 钢材品种、规格：H(450-250)*200*8*10, H100*50*5.5*8, -10 钢板，-8 厚钢板，Q235B 3. 构件涂（镀）层要求：防锈漆底漆两道，防锈漆面漆两道 4. 单根质量：3t 以内 5. 抛丸除锈 Sa2 1/2 级	t	0.981		



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010605002001	钢板墙板（现场复合）	1. 0.5厚上层银灰色YX15-225-900压型钢板（外板） 2. 75mm玻璃棉毡 3. 0.2mm~0.3mm厚PE膜, 搭接及收口部分用丁基胶带粘接严密, 镀锌冷弯型钢檩条（檩条单列） 4. 0.4厚底层乳白色YX15-225-900压型钢板（内板） 5. 做法参08J925-3第9页 6. 玻璃丝棉保温层, 容重:25kg/m³	m2	128.17		
33	010605003001	钢屋面板（现场复核）	1. 0.6厚YX51-380-760型压型钢板 2. 防水透气层100厚玻璃棉保温层 3. 0.2mm~0.3mm厚隔热反射箔1.0镀锌钢丝网拉成150菱形格 4. 镀锌冷弯型钢檩条（单列）参06J925-2第14页 屋2B 5. 玻璃丝棉保温层, 容重:25kg/m³	m2	358.44		
34	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:120*60*2镀锌方管, Q235B 2. 构件类型:屋面檩条 3. 构件涂（镀）层要求:镀锌	t	2.28		
35	010607003002	钢檩条	1. 钢材品种、规格:80*40*2镀锌方钢管, Q235B 2. 构件类型:屋面檩条（门卫室） 3. 构件涂（镀）层要求:镀锌	t	0.06		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010607003003	钢檩条	1. 钢材品种、规格：100*50*2镀锌方钢管，Q235B 2. 构件类型：墙面檩条 3. 构件涂（镀）层要求：镀锌	t	0.86		
37	010607009001	钢板天沟	1. 钢材品种、规格：3mm厚镀锌铁皮天沟	t	0.822		
38	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M24高强地脚螺栓	套	8		
	A. 8	门窗工程					
39	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸：5000*4500mm 2. 门材质：电动电化铝卷帘门 3. 启动装置品种、规格：电动卷帘门电动装置（共两套）	m2	45		
40	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：1000*2100mm 2. 框、扇材质、规格：成品钢制防盗门	m2	2.1		
41	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸：1200*1500mm 2. 窗类型：塑钢推拉窗 3. 开启方式：推拉 4. 框、扇材质及规格：80型塑钢型材 5. 玻璃品种、厚度：5+9A+5中空玻璃	m2	3.6		
	A. 11	楼地面装饰工程					
42	011101001001	水泥砂浆楼地面（地5）	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、原地面基层 4. 部位：厂房内	m2	380.95		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰（裙3）	1、6厚1：2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4. 部位：厂房内墙，及门卫室内墙	m2	53.77		
44	011201001002	墙、柱面一般抹灰（外10）	1. 6厚1：2水泥砂浆抹平 2. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 3. 部位：门卫室	m2	14.81		
45	011203003001	块料墙面（外20）	1. 1：1专用水泥砂浆（细砂）勾缝 2. 粘贴6-10厚140*280外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1：2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1：2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1：3水泥砂浆打底扫毛	m2	27.29		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
46	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢柱 2. 耐火等级要求：耐火极限2.5h 3. 涂料品种、遍数或厚度：厚涂型钢结构防火涂料40mm厚	m2	26.03		
47	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1. 构件名称：钢屋架，钢檩条（屋面，墙面），钢桁架 2. 耐火等级要求：耐火极限1.0h 3. 涂料品种、遍数或厚度：薄型防火涂料7mm厚	m2	295.48		
48	011403001001	抹灰面油漆	1. 喷刷外墙面乳胶漆两遍 2. 刮腻子两遍 3. 部位：门卫室外墙	m2	14.81		



## 措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 发包人提供材料一览表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外地面硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:现场搅拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 基础类型:灌溉支架基础	m3	9.18		
2	010505002001	基础模板	1. 基础类型:灌溉支架基础 2. 现浇混凝土复合模板	m2	85.8		
	A. 16	室外总体工程					
3	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 180 厚c25混凝土面层分块捣制,随打随抹平每块长度不大于6米,缝宽10-15, 沥青砂子或沥青处理的松木条嵌缝（现场搅拌） 2. 150厚天然级配砂夹石垫层 3. 素土夯实, 压实系数大于5%	m2	2000		
4	01B001	晒黄花菜专用塑料托盘	1. 材质: 塑料托盘 2. 规格尺寸: 730*430*70mm	套	2400		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：室外地面硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：室外地面硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 发包人提供材料一览表

工程名称：室外地面硬化

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：厂房--电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	1. 规格、型号;JDG20 2. 室内安装	m	92.8		
2	030412001002	配管（超高）	1. 规格、型号;PC20 2. 室内安装	m	83.8		
3	030412001003	配管	1. 规格、型号;PC20 2. 室内安装	m	35		
4	030412005001	接线盒	1名称：钢制接线盒制安	个	20		
5	030413001001	LED吸顶灯	1. 名称:LED吸顶灯 2. 型号:48W 3. 规格: $\phi$ 3400 4. 安装形式:吸顶安装	套	1		
6	030413012001	开关	1. 名称:三联单控开关	套	1		
7	030413013001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 材质:塑料	套	1		
8	030412005002	接线盒（超高）	1名称：塑料接线盒制安	个	20		
9	030412005003	接线盒	1名称：塑料接线盒制安	个	3		
10	030412003001	配线（超高）	1. 规格、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	271.4		
11	030412003002	配线	1. 规格、型号：BV-2.5mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	123		
12	030412003003	配线	1. 规格、型号：WDZN-BYJ-4mm <sup>2</sup> 2. 管内穿线	m	185.6		
13	030413005001	工厂灯（超高）	1. 名称：100w-LED灯 2. 规格：钢檩条下吊装距地 $\geq$ 6.0m	套	20		
14	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：疏散出口标志灯（自带蓄电池） 2. 门头上0.2m	套	2		
15	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称：疏散指示灯（自带蓄电池） 2. H=0.5m	套	6		



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 厂房--电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目清单计价表

工程名称: 厂房--电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 厂房—电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

## 发包人提供材料一览表

工程名称： 厂房--电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

工程名称： 厂房--电气照明

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--灌溉管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		管网					
1	031001007001	给水管	1. 名称：给水管 2. 规格、型号:DN100 3. 材质：聚乙烯PE给水管 4. 连接方式：热熔 5. 室外埋地敷设 6. 管道冲洗、消毒 6. 工程量暂定	m	120		
2	031001007002	给水管	1. 名称：给水管 2. 规格、型号:DN50 3. 材质：聚乙烯PE给水管 4. 连接方式：热熔 5. 室外埋地敷设 6. 管道冲洗、消毒 6. 工程量暂定	m	800		
3	031001001001	镀锌钢管	1. 名称：镀锌钢管 2. 规格、型号：DN32 3. 连接方式：螺纹 4. 室外敷设	m	150		
4	031002001001	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号;DN100 3. 连接方式：法兰	个	2		
5	031002001002	阀门	1. 名称：闸阀 2. 规格、型号;DN50	个	30		
6	031002009001	法兰	1. 规格、型号;DN100	副	2		
7	03B001	锌合金喷头	1. 名称：锌合金喷头 2. 规格、型号;DN32	个	60		
8	030109001001	泵	1. 名称：增压泵 2. 规格、型号：按照建设单位要求采购成品 3. 暂按综合单价3500元/台计入	台	1		
		土方					
9	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽2m以内	m3	289.3		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外--灌溉管网

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 措施项目清单计价表

工程名称: 室外--灌溉管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

## 发包人提供材料一览表

工程名称：室外--灌溉管网

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；  
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。