

2026年镇巴县简池镇香菇基地建
设项目

工程

工程量清单

招 标 人：



镇巴县简池镇人民政府

(盖章)

2026 年 04 月 20 日

工程名称: 2026年镇巴县简池镇香菇基地建设项目

工程量清单

编制人: 高晨曦



审核人: 连志强



编(审)单位: 陕西汇博润项目管理有限公司



法定代表人或其授权人: 楚炳军



编制时间: 2026年04月20日

招标人: 镇巴县简池镇人民政府



法定代表人或其授权人: 程开军

(签字或盖章)

编制说明

镇巴县简池镇人民政府：

我公司受您单位委托，对贵单位新建 2026 年镇巴县简池镇香菇基地建设项目，依据国家现行造价政策编制了施工图预算书，现将编制情况说明如下：

一、工程概况

2026 年镇巴县简池镇香菇基地建设项目，本工程位于陕西省汉中市镇巴县简池镇，该项目主要内容为新建钢结构农贸大棚 50 座，其中 6m*20m 大棚 29 座，6m*24m 大棚 14 座，6m*28m 大棚 7 座等。

二、编制依据：

- 1、2026 年镇巴县简池镇香菇基地建设项目施工图纸。
- 2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10 号文件。《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省房市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）《陕西省市政工程基价表》（2025）。

- 3、人工费按《陕西省建设工程费用规则》（2025）专业工程综合基期人工工日单价表 6-1 执行。

4、税金按一般计税 9% 计算。

5、材料价格按 2026 年 2 月《汉中市建设工程造价信息》计入。

6、本预算采用广联达 GCCP7.0 计价 (7.5000.23.2)。

三、问题说明

1. 本工程基础土方不考虑外运。

2. 大棚基础暂按不考虑模板计算。

3. 大棚薄膜及防晒网 (含配件) 暂按市场成活价计算。

4. 手动卷膜器暂定综合单价 300 元/套, 最终据实结算。

5. 所有设备暂不计入本工程, 单独走采购程序。

四、要求工期:90 日历天

五、质量标准:合格

编制人:



审核人:



2026 年 4 月 20 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基础土方	1. 土的类别: 一, 二类综合土 2. 开挖深度: 2m以内 3. 开挖方式: 机械开挖 4. 部位: 大棚独立基础	m3	47.33		
2	010103001001	平整场地	1. 机械平整场地 2. 主要内容: 清除原地表农作物	m2	6672		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现场搅拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立基础	m3	47.33		
4	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类: 12厚钢板, Φ 16圆钢	t	8.627		
	A. 6	金属结构工程					
5	010603003001	立柱	1. 钢材品种、规格: 60*80*1.8mm镀锌钢管, 30*50*1.5mm镀锌钢管, 50*50*2.5mm镀锌钢管, 2. 制作、运输、安装	t	27.492		
6	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 30*50*1.5mm镀锌方钢管, 30*50*2.0mm镀锌方钢管, 2. 制作、运输、安装	t	21.649		
7	010607002001	拱杆	1. 钢材品种、规格: DN25*1.2mm镀锌圆管 2. 制作、运输、安装	t	7.068		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010607002002	钢支撑	1. 钢材品种、规格：Φ32. 1. 5镀锌圆钢管 2. 制作、运输、安装	t	3. 832		
9	010607002003	大棚卷膜杆及固定杆	1. 钢材品种、规格：Φ25*1. 2镀锌圆钢管 2. 制作、运输、安装	t	1. 749		
	A. 8	门窗工程					
10	010804005001	温室大棚专用平开门	1. 门洞口尺寸:2000*2000mm 2. 开启方式:平开 3. 门框、扇材质:镀锌钢管 4. 防护材料种类:同大棚外材质	m2	400		
	A. 9	屋面及防水工程					
11	010901009001	边水槽	1. 构件部位:大棚两侧 2. 构件品种、规格、尺寸:1. 8mm厚镀锌钢板 3. 展开面宽542mm	m	2224		
		补充分部					
12	01B001	国产长寿膜	1. 材质:0. 12mm国产长寿膜（含卡槽、卡簧、压膜槽等） 2. 制作、运输、安装	m2	16311. 2		
13	01B002	遮阳幕布	1. 材质:遮阳幕布：6针圆丝遮阳网 2. 制作、运输、安装	m2	6672		
14	01B003	手动卷膜器	1. 手动卷膜器 2. 暂定综合单价300元/套	套	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1	暂列金额	项			
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 50座大棚--土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。