

工程名称：2026年镇巴县兴隆镇茅坪村经济
合作社标准化腊肉生产线建设项
目(工程)

工程量清单

编 制 人：(注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：2026 年 04 月 23 日

招 标 人：镇巴县兴隆镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：杨景奎 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2#车间改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010605002001	钢板墙板	1. 钢板 (复合板) 型号、厚度:0.6mm 厚钢板 2. 复合板夹芯材料种类、规格:50厚 岩棉夹芯板, 岩棉 容重为120-150kg /m3	m2	276.9		
2	010605002002	钢板墙板	1. 原外墙墙面外包 彩钢板	m2	201.2		
3	011101003001	自流平楼地面	1. 2mm自流平地面 , 聚氨酯环氧胶泥 地坪	m2	336.38		
4	010807006001	塑钢推拉窗	1. 框材质及规格:1 200*1800mm 2. 玻璃品种、厚度 :单玻	m2	17.28		
5	010802004001	钢质门 M-1	1. 门洞口尺寸:100 0*2400mm 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质、规 格:钢制、单扇	樘	11		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AN 2. 规格:800mm*700mm*200mm详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AL 2. 规格:450mm*660mm*200mm详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 箱内保护开关根据设备另行设定，本次不计	台	1		
3	030907003001	应急照明分配电装置	1. 类型:集中控制集中电源应急照明箱 2. 蓄电池容量:1.0 KVA 3. 控制回路:6回路以内	台	1		
		小电器、照明灯具					
4	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 规格:100w 3. 安装形式:吊装	套	19		
5	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中供电集中控制型安全/疏散出口标识灯 2. 安装方式:壁装	套	14		
6	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中控制集中电源型疏散方向指示灯 2. 安装方式:壁装	套	3		
7	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:集中控制集中电源型应急照明灯 2. 安装方式:壁装	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 类型：集中控制集中电源型应急照明灯防水型 2. 安装方式：壁装	套	8		
9	030413012001	开关、按钮	1. 类型：单联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	套	19		
		桥架、配管、电线、电缆					
10	030412001001	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN150 4. 配置形式：埋地 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	3		
11	030412001002	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN50 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	34.96		
12	030412001003	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN25 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	209.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030412001004	配管	1. 类型：弱电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN20 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	243.79		
14	030412001006	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：PC 3. 规格：Φ32 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	2		
15	030412005001	接线盒	1. 类型：钢制86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	82		
16	030409001001	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：YJV-5*16 3. 敷设方式：室内敷设	m	53.64		
17	030409002001	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：5*16	个	6		
18	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZ-BYJ-4	m	576.23		
19	030412003005	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	12.75		
20	030412003006	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格：NH-RYS-2*2.5	m	249.82		
		防雷接地、系统调试					

措施项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	17.76		
		阀门					
2	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4		
3	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	8		
		排水系统					
		管道					
4	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	26.01		
		洁具					
5	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手池 2. 材质:陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	3		
6	031003004001	洗涤盆	1. 类型:洗涤盆 2. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		器具					
1	030901012001	室内消火栓	1. 类型:单栓消火栓箱 2. 型号、规格:SG18E65Z-J 内配Φ19水枪一支,衬胶水带25m, 30m水带卷盘1套,减压稳压型SN65消火栓一只 3. 安装方式:明装	套	4		
2	030912001001	手提式灭火器	1. 类型:磷酸铵盐干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	22		
		管道及管道附件					
3	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	66.77		
4	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	9.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#车间改造--消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030901004001	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90° 弯头 2. 规格:DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	2		
6	030901004002	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90° 弯头 2. 规格:DN65 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	8		
7	030901004004	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍90° 弯头 2. 规格:DN100*（a≤DN100） 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	4		
8	030901004003	沟槽式管件	1. 类型:沟槽式卡箍正三通 2. 规格:DN100 3. 综合单价包含管件及卡箍	个	4		
9	030901017001	阀门	1. 类型:法兰止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
10	030901017002	阀门	1. 类型:法兰闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	2		
11	030901018001	法兰	1. 类型:碳钢平焊法兰 2. 规格型号:DN100 3. 连接形式:焊接 4. 焊接方式:电弧焊	副	4		
12	030901017003	阀门	1. 类型:沟槽蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	4		
		防腐、绝热					

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:调和漆两遍、防锈漆两遍	m2	26.11		
14	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数:色环漆一道	m2	0.26		
15	031202002001	管道防腐蚀	1. 涂刷(喷)品种:三油、两布;三遍沥青涂料、两遍玻璃丝布 2. 部位:地埋管	m2	23.91		
		零星工程					
16	031301004001	预留孔洞	1. 预留部位:墙体 2. 孔洞公称直径:DN150	个	4		
17	031301009001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 介质管道规格:DN100 3. 套管规格:DN150 4. 填塞密封材料、堵洞	个	4		
		系统调整费					
18	030901019001	水灭火系统管道调试	1. 类型:水灭火管道系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的,本条清单不予调整	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#车间改造--消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:成品库改造

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品库改造--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有卷帘门 2. 尺寸:3000*3000mm	樘	1		
2	010605002001	钢板墙板	1. 钢板（复合板） 型号、厚度:0.6mm厚钢板 2. 复合板夹芯材料 种类、规格:50厚岩棉夹芯板，岩棉容重为120-150kg/m3	m2	72.57		
3	011302001001	平面吊顶天棚	陕09J02 棚28 1. 18厚矿棉（装饰）板专用胶粘贴 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 10厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 4. 素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶） 5. 板底用水加10%火碱清洗油渍，并用1:0.5:1水泥白灰砂浆将板缝嵌实抹平	m2	174.94		
4	011102003001	块料楼地面	陕09J02 楼39 1. 800*800灰色地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 6. 部位:培训室、办公室	m2	81.06		
5	010802004001	钢质门 M-2	1. 门洞口尺寸:1800*2400mm 2. 开启方式:平开 3. 框、扇材质、规格:钢制、双扇	樘	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品库改造--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

合	计	
---	---	--

措施项目清单计价表

工程名称: 成品库改造--房屋建筑与装饰工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 成品库改造--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品库改造--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱柜					
1	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AW 2. 规格:400mm*600mm*200mm详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 规格:100w 3. 安装形式:吊装	套	10		
3	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
4	030413012002	开关、按钮	1. 类型:双联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	3		
5	030413012003	开关、按钮	1. 类型:三联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	1		
6	030413013001	插座	1. 类型:单相五孔10A插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	10		
7	030413013002	插座	1. 类型:单相三孔20A插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	套	2		
		桥架、配管、电线、电缆					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：成品库改造--电气设备安装工程 专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管 （国标标准壁厚） 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 埋地 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3 091-2025表1系列 1要求的外径及壁厚	m	3		
9	030412001003	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: ϕ 32 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要求	m	25.16		
10	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: ϕ 20 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要求	m	50.56		
11	030412001005	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: ϕ 16 4. 配置形式: 砖混 结构暗配 5. 接地要求: 符合 设计及验收规范要求	m	67.4		
12	030412005001	接线盒	1. 类型: 钢制86接 线盒 2. 安装形式: 暗装	个	29		
13	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内 穿线 2. 型号: WDN-BYJ -4	m	239.14		
14	030412003005	配线	1. 配线形式: 管内 穿线 2. 型号: WDN-BYJ -2.5	m	208.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 成品库改造--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 成品库改造--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：成品库改造--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 食品检测车间

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 机械开挖、坑边堆土	m3	16.78		
2	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:2m以内 3. 机械开挖、余土外运 4. 运距:暂定5km	m3	9.53		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位:基槽回填 2. 材料品种:原土回填	m3	16.78		
4	010103001001	钻探回填	1. 基底钎探 2. 部位:基槽底部	m2	30.24		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	2.23		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10页岩实心砖 2. 墙体类型:填充墙 3. 墙体厚度:240mm 4. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	15.85		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类:毛石混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:条形基础	m3	6.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.68		
9	010502022001	地圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.88		
10	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.78		
11	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板形式:平板	m3	5.88		
12	010502019001	栏板	1. 板名称:栏板 2. 混凝土种类:商品砼 3. 混凝土强度等级:C25	m3	0.93		
13	010502025001	散水	1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	21.21		
14	010505002001	基础模板	1. 基础类型:条形基础 毛石混凝土	m2	19.56		
15	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:复合模板	m2	13.46		
16	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:直形复合模板	m2	14.97		
17	010505012002	地圈梁模板	1. 模板形式:直形复合模板	m2	11.25		
18	010505008001	平板模板	1. 构件名称:平板 2. 模板形式:复合模板 平板 复合模板	m2	52.49		
19	010505008002	栏板模板	1. 构件名称:栏板 2. 模板形式:栏板复合模板	m2	11.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010506001004	现浇构件钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.12		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤10	t	0.477		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 以内 直径(mm) ≤18	t	0.33		
		门窗工程					
23	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:1800*180mm 2. 窗类型:塑钢窗 3. 开启方式:推拉窗	m2	6.48		
24	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸:1000*2400mm 2. 框、扇材质、规格:钢制防盗门	樘	1		
		屋面及防水工程					
25	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道 3. 上翻400mm（上翻面积:11.41m2）	m2	47.01		
26	010901008001	整体屋面	1. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层，每1m见方半缝分格 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材一道（已另计） 3. 25厚1: 3水泥砂浆找平层 4. 100厚水泥聚苯板 5. 1: 6水泥陶粒或焦渣找坡，最薄处30厚（或结构找坡） 6. 钢筋混凝土屋面板	m2	47.01		
		楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚素土 5. 素土夯实	m2	24.58		
28	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:300mm 2. 底层厚度、砂浆种类及强度等级:8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 3. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	28.33		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
29	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 3. 面层处理方式:10厚1:3水泥砂浆打底	m2	88.8		
30	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:外墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:6厚1:2水泥砂浆抹平 3. 面层处理方式:12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	52.97		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011203003001	块料墙面	1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 200*400外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	23.65		
32	011203003002	块料墙面	1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 100*100外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛	m2	11.66		
		天棚工程					
33	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:混合砂浆基层抹灰 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:10mm	m2	46.72		
		油漆、涂料、裱糊工程					
34	011403001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室外乳胶漆面层2遍，打底1遍 3. 部位:外墙面	m2	52.97		
35	011403001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆面层2遍，打底1遍 3. 部位:内墙面	m2	88.8		
36	011403001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:室内乳胶漆面层2遍，打底1遍 3. 部位:天棚面	m2	46.72		
		室外总体工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	01B001	新建沉池	1. 新建沉池30m3 2. 做法见22S702图集G9-30Q号化粪池 3. 机械开挖土方 4. 运距：暂定5km	项	1		
38	01B002	单篦雨水口	1. 单篦雨水口 2. 暂定综合单价300元/个 3. 做法见陕09S3-90	个	11		
39	040501001001	混凝土管	1. DN300钢筋混凝土排水管	m	95		
40	010102003003	挖沟槽土方	1. 室外管沟土方开挖 2. 开挖方式：机械开挖 3. 开挖深度：1.2m	m3	114		
41	010102009002	回填方	1. 室外管沟土方原土回填	m3	114		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 食品检测车间--房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		低压配电箱柜					
1	030402012002	成套配电箱	1. 类型及名称:成套低压配电箱AW 2. 规格:400mm*600mm*200mm详见配电箱系统图 3. 安装方式:挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
		小电器、照明灯具					
2	030413005001	工厂灯	1. 名称:LED工矿灯 2. 规格:100w 3. 安装形式:吊装	套	2		
3	030413012001	开关、按钮	1. 类型:单联单控开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
4	030413013002	插座	1. 类型:单相五孔10A插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装形式:暗装	套	3		
5	030413013001	插座	1. 类型:单相三孔20A插座 2. 规格:250V 16A 3. 安装形式:暗装	套	1		
		桥架、配管、电线、电缆					
6	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格:DN50 4. 配置形式:埋地 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
7	030412001003	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 20$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	19.57		
8	030412001004	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: PC 3. 规格: $\phi 16$ 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求	m	17.05		
9	030412005001	接线盒	1. 类型: 钢制86接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	8		
10	030412003001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-4	m	67.7		
11	030412003002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 型号: WDN-BYJ-2.5	m	45.12		
		防雷接地、系统调试					
12	030415006001	输配电装置系统	1. 调试类型: 交流供电(KV) ≤ 1 2. 包括熟悉资料、编制调试方案、核对设备、现场调试、填写调试记录、整理调试报告等工作内容。	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 食品检测车间--电气设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：食品检测车间--给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 7. 管道完成后按设计或建设单位要求标注箭头及分区	m	5.25		
		阀门					
2	031002001001	阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
3	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2		
		排水系统					
		管道					
4	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:闭水、通球试验 5. 安装部位:室内 6. 介质:污水	m	10.27		
		洁具					
5	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗手池 2. 材质:陶瓷 3. 综合单价已包含卫生器具本体、配套附件、成品支架安装	组	3		
6	031003017001	地漏	1. 类型:排水地漏 2. 规格:DN50	个	1		
		零星工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 食品检测车间--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031301004001	预留孔洞	1. 预留部位：混凝土楼板 2. 孔洞公称直径：DN80	个	1		
8	031301009001	套管	1. 名称、类型：刚性防水套管 2. 介质管道规格：DN50 3. 套管规格：DN80 4. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 食品检测车间--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 食品检测车间--给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。