

2026年镇巴县泾洋街道办鹿子坝  
社区经济合作社设施蔬菜大棚建  
设项目

---

工程

工程量清单

招 标 人：

镇巴县泾洋街道办

(盖章)

2026 年 05 月 07 日

工程名称：2026年镇巴县泾洋街道办鹿子坝  
社区经济合作社设施蔬菜大棚建  
设项目

## 工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 05 月 07 日

招标人：镇巴县泾洋街道办(盖章)

法定代表人或其授权人：/(签字或盖章)

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		鹿子坝					
1	010102001001	挖一般土方 1. 土的类别：一、二类土 3. 开挖方式：挖掘机挖土配自卸汽车运土 4. 运距：1km以内		m3	1236		
2	010102003003	挖沟槽土方 1. 土的类别：综合土 2. 开挖方式：人工挖沟槽土方 3. 部位：室外埋设管道		m3	36.5		
3	010102009005	回填方 1. 材料品种：素土 2. 人工回填夯实		m3	36.5		
4	010102009003	换填耕植土 1. 填方部位：大棚内 2. 材料品种：耕植土		m3	1236		
5	010103003001	土方外购 1. 外购耕植土 2. 材料价暂按25元/m³		m3	1236		
6	010502001001	独立基础 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 基础类型：200*200*300mm拱杆基础		m3	5.9		
7	010505002001	基础模板 1. 基础模板		m2	118.08		
8	010502031001	检查井 1. 页岩实心砖砌阀门井 2. 净尺寸：1m*1m*1m 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 100mm厚C30混凝土底板 5. 1：25水泥砂浆抹面 6. 100mm厚C20混凝土盖板 7. 井盖：Φ700mm墨铸铁 8. 人工土方开挖回填 9. 原土夯实		座	9		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	010602003001	拱杆 1. 内棚拱杆:25*50*1.7冷镀锌椭圆管 2. 纵向间距1m, 埋地深度0.3m		t	4.194		
10	010607002001	棚门 1. 棚头立杆: 30*40*1.5冷镀锌钢管 2. 斜支撑25*25*1.5镀锌方管		t	0.348		
11	010607003001	纵拉杆 1. 内棚纵拉杆: $\phi$ 25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内通常布置, 共5根		t	1.591		
12	010607002002	卷膜横杆 1. 卷膜横杆: $\phi$ 25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内两侧各一根通常布置 3. 高度1.7m		t	0.637		
13	010607002003	斜拉撑 1. 斜拉杆: $\phi$ 32*2.0冷镀锌圆管 2. 两头两侧各一根		t	0.235		
14	01B003	棚膜 1. 棚外侧满铺12S P0膜, 2. 综合单价暂按8元/m <sup>2</sup>		m2	4265.06		
15	01B004	镀锌压膜槽 1. 0.6-0.7mm镀锌压膜槽 2. 纵向通常布置 3. 综合单价暂按5元/m		m	1236		
16	01B001	手动卷膜器 1. 手动卷膜器, 暂定综合单价160元/台		台	16		
		安娅梁					
17	010102001002	挖一般土方 1. 土的类别:一、二类土 3. 开挖方式: 挖掘机挖土配自卸汽车运土 4. 运距: 1km以内		m3	3768		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	010102003002	挖沟槽土方 1. 土的类别:综合土 3. 开挖方式: 人工挖沟槽土方		m3	76.44		
19	010102009006	回填方 1. 材料品种: 素土 2. 人工回填夯实		m3	76.44		
20	010102009004	换填耕植土 1. 填方部位: 大棚内 2. 材料品种: 耕植土		m3	3768		
21	010103003002	土方外购 1. 外购耕植土 2. 材料价暂按25元/m³		m3	3768		
22	010502001002	独立基础 1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 基础类型: 200*200*300mm拱杆基础		m3	17.47		
23	010505002002	基础模板 1. 基础模板		m2	349.44		
24	010502031004	检查井 1. 页岩实心砖砌阀门井 2. 净尺寸: 1m*1m*1m 3. 100mm厚C20混凝土垫层 4. 100mm厚C30混凝土底板 5. 1: 25水泥砂浆抹面 6. 100mm厚C20混凝土盖板 7. 井盖: Φ700mm墨铸铁 8. 人工土方开挖回填 9. 原土夯实		座	21		
25	010602003002	拱杆 1. 内棚拱杆: 25*50*1.7冷镀锌椭圆管 2. 纵向间距1m, 埋地深度0.3m		t	12.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010607002004	棚门 1. 棚头立杆：30*40*1.5冷镀锌钢管 2. 斜支撑25*25*1.5镀锌方管		t	0.87		
27	010607003002	纵拉杆 1. 内棚纵拉杆：φ25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内通常布置，共5根		t	4.851		
28	010607002005	卷膜横杆 1. 卷膜横杆：φ25*1.8冷镀锌圆管 2. 沿棚内两侧各一根通常布置 3. 高度1.7m		t	1.941		
29	010607002006	斜拉撑 1. 斜拉杆：φ32*2.0冷镀锌圆管 2. 两头两侧各一根		t	0.587		
30	01B005	棚膜 1. 棚外侧满铺12S P0膜， 2. 综合单价暂按8元/m²		m2	12835.64		
31	01B006	镀锌压膜槽 1. 0.6-0.7mm镀锌压膜槽 2. 纵向通常布置 3. 综合单价暂按5元/m		m	3768		
32	01B002	手动卷膜器 1. 手动卷膜器，暂定综合单价160元/台		台	40		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				65000
1.1	暂列金				65000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					65000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		鹿子坝					
1	031002001009	阀门 1. 类型:DN63闸阀		个	8		
2	031002001010	阀门 1. 类型:DN63截止阀		个	8		
3	031002001001	阀门 1. 类型: DN63喷淋电磁阀		个	8		
4	030109001002	加压泵 1. 名称:加压泵 2. 根据使用方用水需求定 3. 暂定综合单价1500元/台		台	1		
5	030230011001	水箱 1. 材质:成品不锈钢水箱 2. 容积:10m³		台	1		
6	031001006014	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接		m	50		
7	031001006015	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔连接		m	81.42		
8	031001006016	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包不锈钢薄皮		m	42.4		
9	031001006017	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	29.2		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006018	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式:超细玻璃棉保温块,保温厚度15mm,外包铝箔		m	586		
11	031001006019	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN18 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式:超细玻璃棉保温块,保温厚度15mm,外包铝箔		m	146.5		
12	030901005001	水喷淋(雾)喷头 1. 暂定综合单价20元/个	1. 材质、型号、规格:水喷头DN18	个	294		
		安娅梁					
13	031002001011	阀门 1. 类型:DN63闸阀		个	20		
14	031002001012	阀门 1. 类型:DN63截止阀		个	20		
15	031002001004	阀门 1. 类型: DN63喷淋电磁阀		个	20		
16	030109001001	加压泵 1. 名称:加压泵 2. 根据使用方用水需求定 3. 暂定综合单价1500元/台		台	1		
17	030230011002	水箱 1. 材质:成品不锈钢水箱 2. 容积:20m³		台	1		
18	031001006020	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接		m	210		
19	031001006021	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN70 3. 连接形式:热熔连接		m	48		

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	031001006022	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN63 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包不锈钢薄皮		m	106		
21	031001006026	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	73		
22	031001006027	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	1720		
23	031001006025	塑料管 1. 材质:PE管 2. 规格:DN18 3. 连接形式:热熔连接 4. 保温方式: 超细玻璃棉保温块, 保温厚度15mm, 外包铝箔		m	430		
24	030901005002	水喷淋(雾)喷头 1. 暂定综合单价20元/个	1. 材质、型号、规格:水喷头DN18	个	860		
合 计							

## 措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。