

# 留坝县 2025 年省级林业草原改革发展资金 森林植被恢复狮太路困难立地造林项目 施工合同（二标段）

甲方：留坝县林业局

乙方：陕西宏德嘉岳园林绿化工程有限公司



为确保高质量、高标准完成留坝县 2025 年省级林业草原改革发展资金森林植被恢复狮太路困难立地造林项目，根据《民法典》及国家有关法律法规的规定，双方在公平公正、公开的基础上，经友好协商，就施工要求达成一致意见，订立本合同，共同遵守。

**一、工程名称：**留坝县 2025 年省级林业草原改革发展资金森林植被恢复狮太路困难立地造林

**二、实施内容：**植被恢复面积 375 亩，涉及 6 个作业小班，项目作业区采用综合植被恢复方式，主要修复措施包括林地清理、人工植苗、人工补造、修枝、割灌等（详细施工要求严格按照作业设计规定实施）。

**三、中标金额：**人民币壹佰捌拾肆万零贰佰伍拾元整（¥1840250.00）

**四、施工期限：**自 2025 年 11 月 25 日至 2026 年 6 月 24 日

**五、施工方式**

工程实行施工总承包制，包含苗木购买、栽植、割灌、挖坑、浇水、管护、补植等，加强苗木管护，成活率达到相关技术标准。

## 六、施工要求

### （一）林地清理

采用带状或者团块状林地清理。团块状清理是以种植点为中心呈块状地清理其周围植被或采伐剩余物的清理方式，清理团块为圆形，半径为 0.5m。带状清理是以种植行为中心呈带状地清理其两侧植被，并把采伐剩余物或被清除植被在保留带堆成条状的清理方式。带状清理能够产生良好的造林地清理效果，同时保留带的存在能避免水土流失，保护幼苗幼树，提高造林成活率，对幼树幼树的生长有利。清理方法采用割除清理法。

### （二）整地

根据项目区自然条件，整地和栽植可以同时进行。整地方式遵照因地制宜的原则，坡度大于 35 度的坡面需要开挖种植平台，以不破坏造林地上的原生植被和蓄水保墒为目的植苗造林整地以穴状为主。树坑的直径应较所栽植的苗木土球直径大 20-40 厘米。树坑的深度比所栽植的苗木土球直径高 20-30 厘米。乔木树坑的有效土层至少为 60 厘米。树坑内土质不符合栽植要求的需要进行换土。

### （三）放线

按照作业设计的株行距进行定点放线，沿坡面自然地形栽植，特殊的区域，可以根据现场的情况调整树木的栽植点。现场施工时，可能因地形起伏或其它原因造成某些段落难以完全按设计行

数栽植，如发生这样的情况，可在监理人员的现场认可下适当调整，重新按现地情况划定宽窄适度的栽植行数，但仍应保证完成所设计的苗木量。

#### （四）栽植

全部采用植苗造林，造林时间为春秋季。栽植时根系舒展，不可窝根或露根，分层踩实，保留 15 厘米左右深的围堰，以利于蓄水保墒。具体应做到：栽植苗木，随栽随取，当天起的苗木最好当天栽完；严格按照“三埋两踩一提苗”的栽植技术，栽时要做到“苗端、根展、深栽、砸实”；栽后要及时浇水，头遍水要浇透，第三日再浇二遍水，第七日浇第三遍水，待水下渗后覆土；大规格苗木栽植后要用支撑架，防止受风倒伏。造林时应广泛采用生根粉、保水剂，提高造林成活率。

#### （五）苗木要求

依据《陕西省主要造林树种苗木质量分级》（DB61/T 378-2006），栽植苗木符合陕西省林木良种相关规定，良种使用率达到 75%以上，档案资料中需提供良种证明，使用良种苗木标签。大规格绿化苗木的规格质量以作业设计为准，使用具有“两证一签”的合格苗木（即检疫证、合格证、标签）。乔木苗木均符合Ⅱ级及以上苗木标准。

苗木运到指定地点后，必须经甲方和监理方现场验收确认，对苗木质量不符合质量标准，甲方有权拒收，由乙方负责退货更换，并承担由此产生的费用。

#### （六）抚育管护

加强幼苗管护，主要是抚育管理，清除杂草，预防病虫害发生和鼠兔危害。

#### （七）割灌

对幼苗幼树周边 1-1.5 米范围内生长的灌木和藤条和高大草本植物进行割灌，灌高在 1.8-2.0 米的割灌除草强度为 25-35%。割灌要贴近地面切割，留茬高度不宜超过 20 厘米。作业时注重保护幼树、幼苗；稀疏地段适度保留灌木；伐除的病害木要按疫木除害处理要求就地处理，砍除的其它林木和灌木应尽量运到林外，不能运出的应清理堆集，截成短节，坡度平缓处顺山坡进行归堆，在陡坡可沿等高线堆集，保持林内卫生。

#### （八）修枝

对自然整枝能力不良、通风不畅的母树，除去林冠下部已枯死或濒临枯死枝条及部分活枝。中龄林修枝高度控制在树高 1/2 以内，枝桩修平，刀口平贴主干，从下向上砍断。切不可从上向下斜砍，避免形成主干劈裂或保留茬口过长。剪口不能伤害树干的韧皮部和木质部。

#### （九）验收标准

苗木成活率均达 85%以上为合格；苗木成活率低于 85%的视为不合格，责令施工单位进行补植补造，确保苗木成活率达标。

### 七、结算和付款方式

合同签订后，开工后 1 个月内甲方向乙方支付合同价款的 30%；在工程结束后，经甲方验收合格，支付合同价款的 40%；待工程审计后根据审计结果结清工程尾款；对不合格的标段，不

予支付工程款，待施工单位整改后经甲方验收合格按照规定进行工程款支付。

## 八、双方的责任

### （一）甲方的责任

- 1、向乙方提供狮太路困难立地造林作业设计文本。
- 2、确定跟班作业技术人员并对工程质量及苗木质量把关，严格按作业设计中的技术要求验收乙方调运的所有苗木、验收栽植质量。
- 3、工程验收合格后及时支付乙方工程款，监督乙方后期管护情况。
- 4、监督乙方给施工人员购买保险并及时支付农民工工资。

### （二）乙方的责任

- 1、乙方必须具备垫资能力，在结算时提供正规发票及苗木“两证一签”、施工日志。
- 2、必须按作业设计要求调苗、施工、管护，不得随意变更调运树种和规格，不得降低苗木等级标准。
- 3、确定安全员，做好安全工作，施工中所有施工人员都要配备安全防护措施和标志服装，严防安全事故发生；苗木调运和栽植过程中所有安全事故乙方自行负责。
- 4、为所有施工人员购买人身意外保险，负责各种费用及税款的缴纳，及时支付农民工工资。

## 九、违约责任

- 1、本合同签订后，双方必须共同遵守合同约定，如单方违

约，按合同总金额的 10%支付对方违约金。

2、未在规定时间内完成工程内容，每拖延一天按合同价的 0.5%支付违约金。

十、双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

十一、本合同一式二份，甲乙双方各持一份。合同自签订之日起生效。

甲方签字（盖章）：



单位名称：留坝县林业局

单位地址：汉中市留坝县环城路

开户银行：中国农业银行留坝县支行

账 号：26607601040004816

电 话：3921263

乙方签字（盖章）：



单位名称：陕西宏德嘉岳园林绿化工程有限公司

公司地址：陕西省西安市经开区凤城九路中登文景时代A座10楼北1001

开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司未央支行

账 号：2701030301201000122345

电 话：17868528888

2015年 11月 24日

2015年 11月 24日