

八、分项报价表

供应商名称：陕西达顺通路建筑有限公司

采购项目编号：SQZB2024-097

序号	名称		单位	数量	规格、型号	品牌	生产商或制造商	单价(元)	总计(元)
1	地埋式一体化污水处理设备	离心式泵 1. 名称:污水提升泵 2. 规格:WQ 6-15-0.75T 一用一备 3. 泵拆装检查	台	2	WQ 6-15-0.75T	恒美环保	山东恒美环保机械设备有限公司	8800	17600
		控制器 1. 名称:液位控制 2. 功能:K02高低液位自控		1	K02 高低液位自控			4200	4200
		格栅除污机 1. 规格:格栅 栅宽 800mm, 栅隙 5mm			格栅 栅宽 800mm, 栅隙 5mm			32000	32000
		低压法兰阀门 1. 名称:止回阀 2. 连接形式:碳钢平焊法兰 3. 焊接方式:焊接 4. 规格:DN40	套	1	DN40			2900	2900
		低压法兰阀门 1. 名称:对夹蝶阀 2. 连接形式:碳钢平焊法兰 3. 焊接方式:焊接 4. 规格:DN40	套	1	DN40			2900	2900
		污水处理设备 1. 名称:污水处理设备 2. 规格:Q235	套	1	40T/D 主体设备尺寸: 6.5*2.0			302000	302000

		碳钢板焊接内部环氧 树脂 901 双层防腐，外部丙烯酸与工业防腐漆双层防腐；主体内外双加强； 40T/D 主体设备尺寸： 6.5*2.0 *2.3Hm			*2.3Hm			
		填料充填 1. 名称: 组合弹性填料 2. 规格: ϕ 150 新型组合弹性填料；聚乙烯材质，装填率 85%	套	1	ϕ 150 新型组合弹性填料；聚乙烯材质，装填率 85%		32000	32000
		填料支架 1. 规格: 组合件，环氧酶沥青防腐			环氧酶沥青防腐		9000	9000
		布水器 1. 规格: ϕ 100, PVC	套	1	ϕ 100, PVC		6000	6000
		填料充填 1. 名称: 弹性填料 2. 规格: ϕ 150 新型组合弹性填料；聚乙烯材质，装填率 85%	套	1	ϕ 150 新型组合弹性填料；聚乙烯材质，装填率 85%		32000	32000
		组合填料支架 1. 规格: 组合件，环氧酶沥青防腐	组	1	环氧酶沥青防腐		9000	9000
		污水处理设备 1. 名称: 微孔曝气盘 2. 规格: ϕ	套	1	ϕ 215 微孔		22000	22000

	215 微孔							
	污水处理设备 1. 名称:旋混 曝气盘 2. 规格: ϕ 250 旋混	套	1	ϕ 250 旋 混			21000	21000
	污水处理设备 1. 名称:曝气 装置 2. 规格: ϕ 210, 骨架 ABS 材质, 橡胶 膜片	套	1	ϕ 210, 骨 架 ABS 材 质, 橡胶膜 片			25500	25500
	曝气系统管路 1. 规格: DN50-80	套	1	DN50-80			9000	9000
	污水处理设备 1. 名称:三角 堰 2. 材质:碳钢 防腐	套	1	碳钢防腐			15000	15000
	通风机 1. 名称:罗茨 风机 2. 规 格:ZZR-80 N=5.5kw	套	1	ZZR-80 N=5.5kw			22000	22000
	MBR 膜组件 1. 规格: PVDF-120 m ² 膜 组件组合件	台	2	PVDF-120 m ² 膜组件 组合件			30000	60000
	溢流管件 1. 规格: 碳钢 环氧树脂防腐	套	1	碳钢环氧 树脂防腐			12000	12000
	离心式泵 1. 名称:污泥 回流泵 2. 规格:WQ 6-16-0.75T 一 用一备 3. 泵拆装检查	套	1	WQ 6-16-0.75 T			9000	9000
	离心式泵 1. 名称: 自吸	台	2	WQ 6-16-0.75			8800	17600

泵 2. 规格:WQ 6-16-0.75T 3. 泵拆装检查			T				
离心式泵 1. 名称:反洗 泵 2. 规格:WQ 6-16-0.75T 3. 泵拆装检查	台	1	WQ 6-16-0.75 T			8800	8800
污水处理设备 1. 名称:除磷 加药器 2. 规 格:200L+18L			200L+18L			22000	22000
污水处理设备 1. 名称:反洗 加药器 2. 规 格:200L+18L	台	2	200L+18L			11000	22000
电消毒器 1. 类型:消毒 器 2. 规格:ZKXD — 200 (需提 供卫生消毒证 书)	套	1	ZKXD — 200			18000	18000
控制器 规格:PD-A1, 防腐处理	套	1	PD-A1, 防 腐处理			9000	9000
各种管件及阀 门	套	1	符合规范 要求			16000	16000
控制箱 规格:全系统 自动控制	套	1	全系统自 动控制			18000	18000
系统配件	套	1	符合规范 要求			16000	16000
电线电缆	套	1	符合规范 要求			14000	14000
管道、阀门	批	1	符合规范 要求			16000	16000
离心式泵 1. 名称:污水	台	2	WQ 6-15-0.75			8800	17600

		提升泵 2. 规格:WQ 6-15-0.75T 一 用一备 3. 泵拆装检查			T				
		控制器 1. 名称:液位 控制 2. 功能:K02 高 低液位自控	套	1	K02 高 低 液位自控			4200	4200
2	一体 化基 础	内容:土方开 挖及回填	m3	120	符合规范 技术要求	自建	陕西达顺 通路建筑 有限公司	100	12000
3	一体 化基 础	混凝土强度等 级:C25 混凝土	m3	10	混凝土强度等 级:C25 混凝土			550	5500
4	玻璃 钢调 节池		m3	20	符合规范 技术要求			1200	24000
5	低压 塑料 管	规格:波纹管 Φ300mm	m	410	波纹管 Φ 300mm	昌升通 特	陕西昌升 通特新材 料科技有 限公司	250	102500
6	低压 塑料 管	规格:波纹管 Φ600mm	m	550	波纹管 Φ 600mm			500	275000
7	混凝 土检 查井		座	24	符合规范 技术要求	自建	陕西达顺 通路建筑 有限公司	9000	216000
8	设备 房	规格: 3*4*3.3 米	间	1	3*4*3.3 米			30000	30000
9	操作 间	规格: 3*4*3.3 米	间	1	3*4*3.3 米			30000	30000
10	围栏 1. 材 质:铁 艺		米	80	符合规范 技术要求			180	14400
11	水泥 混凝 土	混凝土强度等 级、石料最大 粒径: 200mm 厚 C30 混凝土	m2	360	混凝土强 度等级、石 料最大粒 径 200mm 厚 C30 混 凝土			125	45000

12	合计	壹佰伍拾玖万捌仟柒佰元整（1598700.00）
----	----	--------------------------

- 注：1. 供应商须按照谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价。
2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）



投 标 单 位 公 司 章： 陕西达顺通路建筑有限公司

日 期： 2024 年 2 月 23 日

