

# 政府采购合同



合同编号：SXXS2025-HW-098-3

项目名称：榆林市外事和对外经济协作局会展中心物资采购工程

类项目

标段名称：合同包 3 (H1-H7 服务台及 H1 电动门改造)

中标单位：陕西天启龙腾建筑有限公司用章

签订日期：2025年12月29日





## 第一部分 合同协议书

甲方：榆林市外事和对外经济协作局

乙方：陕西天启龙腾建筑有限公司



根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方就榆林市外事和对外经济协作局会展中心物资采购工程类项目合同包3(H1-H7服务台及H1电动门改造)相关事宜达成如下条款，共同恪守：

### 第一条 合作内容及金额

乙方负责向甲方实施H1-H7服务台及H1电动门改造及部分货物供货（详见后附清单）、安装、调试、培训等服务，甲方负责在乙方安装、调试、维护、培训过程中提供安装环境（包括场地，电力，积极的人员配合等），有责任全力配合乙方工程人员进行高效的系统安装调试工作，全方位协助乙方工程人员完成整个项目，使之正常运作。

项目合同总额为人民币小写（¥：596,670.86元）大写：伍拾玖万陆仟陆佰柒拾元捌角陆分，由甲方向乙方支付。含税价及税金、税率见附件清单。

### 第二条 工程工期

合同签订之日起45日历天内完成供货、安装、调试并验收合

格。

乙方遇到可能妨碍按时完工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同，酌情延长工期或者通过协商解决。

### **第三条 工程地点**

工程地点：甲方指定地点。

### **第四条 付款方式**

预付款支付比例或金额：施工合同签订后10日内（在甲方资金到位的情况下）支付合同价的40%作为预付款。

关于付款的约定：按工程进度付款，待工程完工后支付至合同价款的80%，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清。

每次付款前，乙方应当提供符合甲方财务流程的相应金额的发票，否则甲方可拒绝付款且不承担违约责任，乙方不得以此为由拒绝履行合同义务。

### **第五条 质量保障**

(1) 设备质保期限一年。

(2) 乙方负责对甲方操作人员进行业务培训，及时答复、解

决甲方的相关业务及技术咨询（培训对象为甲方指派且具有电子电工或电脑操作基础的人员，乙方培训确保其能够熟练操作设备装置、应用系统）。

## **第六条 不可抗力**

确因不可抗拒的自然因素造成工程工期延误，由乙方会同甲方协商解决。

## **第七条 合同争议的解决**

合同执行中发生争议的，甲乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

## **第八条 风险责任的承担**

由于不可抗力的原因，阻止、限制、延迟或干扰双方履行本合同，则应免除双方因此而产生的对于合同的履行责任，但是，双方应采取合理的措施避免、消除或尽量减少合同不履行导致的损失，并且一旦该等原因被消除，则双方应继续履行原受消除原因影响的条款。

不可抗力事件系指双方在缔结合同时不能预见的、并且它的发生不可避免的，其后果是无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、水灾、洪水、台风、地震等。

## **第九条 违约责任**

双方如有一方违反本协议内容，另一方有权要求违约方承担违约金并赔偿因其违约行为造成的经济损失。

乙方逾期完工的，每逾期1日按合同总价万分之五支付违约金，累计不超过合同总价5%；逾期超过15日的，甲方有权解除合同，乙方退还已收款并赔偿损失。

乙方工程质量不符合约定的，需在10日内整改，整改费用自行承担；整改后仍不合格的，甲方有权拒付尾款，乙方支付合同总价10%的违约金。

甲方逾期付款的，每逾期1日按未付金额万分之五支付违约金，累计不超过未付金额5%。

合同双方，应当按照合同约定履行各自权利义务，若一方违约的，违约方应当向守约方支付合同价款的20%作为违约金，且需承担因此给守约方造成的全部损失（包括但不限于由此产生的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等）。

## **第十条 其他**

(1) 本协议经双方签字并加盖公章后生效。合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

(2) 双方制定的有关补充约定为本协议不可分割的组成部分，具有同等法律效力。

第十一条 合同附件



乙方:



法定代表人

法定代表人 

(或委托代理人):

(或委托代理人):

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

11610800MB2998337K

91610112MAC0E05N5X

地址: 陕西省榆林市高新区安隆路

地址: 陕西省西安市沣东新城

鼎兴楼

后卫寨启航佳苑 13 号楼裙楼

邮政编码:

3 楼 302 室

电话: 0912-8130015

邮政编码: 710100

开户银行: 中国农业银行股份有限公司

电话: 13892224979

1. 榆林城西支行

开户银行: 交通银行股份有限公司

账号

公司榆林肤施路支行

26005201040024753

签订日期: 2025年12月29日.

账号:

经办人: 王娟

612899991013000555072

签订日期：



第二部分 通用合同条款

执行(GF-2017-0201)示范文本的通用条

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、国务院《建设工程质量管理条例》、国务院《建设工程安全生产管理条例》、建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》、建设部《房屋建筑工程质量保修办法》、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009版）、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》、现行《建筑工程质量验收统一标准》、《建筑工程施工及验收规范》等国家、部门及地方现行及后续的有关法律、法规、规章、规范性文件等。

##### 1.2 标准和规范

1.2.1 适用于工程的标准规范包括：执行国家现行的技术标准、施工验收规范及质量检验评定标准，以及材料、设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1.3 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：本合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附表、专用合同条款、通用合同条款、工程量清单、双方约定的其它合同文件。

##### 1.4 中标单位文件

需要由中标单位提供的文件，包括：施工进度照片不少于4张（包含开工时、施工中、竣工后各个阶段的照片）；中标单位提供的文件的形式为：书面。

##### 1.5 联络

1.5.1 采购人和中标单位应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 采购人接收文件的地点：项目所在地采购人办公室  
采购人指定的接收人为：采购人代表  
中标单位接收文件的地点：项目所在地中标单位办公室  
中标单位指定的接收人为：项目负责人

##### 1.6 交通运输

##### 1.6.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：双方约定。

### 1.7 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：经采购人同意后据实调整，允许调整合同价格的工程量偏差范围：10%。

## 2. 采购人

采购人代表：

姓名：；

职务：；

联系电话：；

通信地址：陕西省榆林市高新区安居路口岸联检大楼 5 楼 515 室。

采购人对采购人代表的授权范围如下：采购人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

## 3. 中标单位

### 3.1 中标单位的一般义务

(1) 中标单位提交的竣工资料的内容：必须满足当地档案馆存档要求。

中标单位需要提交的竣工资料套数：4 套。

中标单位提交的竣工资料的费用承担：中标单位。

中标单位提交的竣工资料移交时间：工程竣工后。

中标单位提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文档。

### 3.2 项目经理

姓名：张琪

身份证号：612522199603292332

建造师执业资格等级：二级

建造师注册证书号：612522199603292332

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：陕建安 B（2024）0001531

联系电话：13892278297

电子信箱：417319442

通信地址：/

中标单位对项目经理的授权范围如下：中标单位的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

### 3.3 分包

分包的一般约定禁止分包。

3.4 工程照管与成品、半成品保护中标单位负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间。

### 4. 工程质量

质量标准和要求：符合国家标准规范要求。

### 5. 安全文明施工与环境保护

#### 5.1 安全文明施工

5.2 中标单位要购买工程工伤保险。

### 6. 变更

#### 6.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 文件的规定执行。

#### 6.2 变更估价

##### 6.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）已标价工程量清单或预算书中无相同、类似的项目的单价时，按照已标价工程量清单或预算书中的计价标准重新进行组价。

#### 6.3 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用合同条款，暂列金额必须以暂列事项有实际发生为准，实际发生的按照已标价工程量清单或预算书的计价标准计算已发生的暂列事项工程。未发生的不得计入工程结算价款。

### 7. 合同价格、计量与支付

#### 7.1 合同价格形式

综合单价包含的风险范围：1、施工期间招标文件规定可调整的主要材料价格浮动幅度内的风险；2、招标文件未约定可调整的材料的价格浮动风险；3、工程量清单报价内的综合单价为一份具有约束力的合同文件的一部分，用来作为工程进度付款、计算工程变更增减及竣工结算的依据。以上风险中标单位自主考虑，风险费用包含在投标报价中，工程结算时不再调整。风险范围内的价款结算均按投标综合单价执行。

## 7.2 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的 40%作为预付款。

预付款支付期限：施工合同签订后 10 日内(在甲方资金到位的情况下)。

## 7.3 计量

### 7.3.1 计量原则

工程量计算规则：《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009 年)。

### 7.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：每周一次。

## 7.4 工程款支付款

关于付款的约定：按工程进度付款，待工程完工后支付至合同价款的 80%，待工程竣工验收评审后，剩余工程款一次性付清。

## 8. 缺陷责任期与保修

### 8.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：见质量保修书

### 8.2 保修

#### 8.2.1 保修责任

工程保修期为：见质量保修书

## 9. 违约

### 9.1 采购人违约

#### 9.1.1 采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：/

#### 9.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因采购人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如出现未能如期下达开工通知的情形，采购人无须承担违约责任。

(2) 因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：中标单位予以理解。

(3) 因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：采购人应承担因其违约给中标单位造成的直接损失和(或)延误的工期，中标单位应采取适当措施避免损失扩大，否则采购人对扩大的部

分不承担赔偿责任。

(4) 采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致中标单位无法复工的违约责任：因工程具有不确定性，双方约定，如采购人没有在约定期限内发出复工指示，采购人无须承担违约责任。

## 10. 争议解决

### 10.1 争议评审

合同当事人关于本项的约定：本项目争议按照合同通用条款中和解、调解、仲裁或诉讼的方式解决，不进行争议评审。

### 10.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

- (1) 向/仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向榆林市人民法院起诉。

附件 1:

工程质量保修书

采购人(全称):

中标单位(全称):

采购人和中标单位根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就(工程全称)签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

中标单位在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  
工程清单中包含的工程。

### 二、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

### 质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，中标单位应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。中标单位不在约定期限内派人

保修的，采购人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，中标单位在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，中标单位实施保修。

4. 质量保修完成后，由采购人组织验收。

#### 四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

工程质量保修书由采购人、中标单位在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

采购人  辽宁省对外经济合作局

中标单位：

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其

委托代理人：

(签字或盖章)

(签字或盖章)



经办：王娟





## 2.2 已标价工程量清单

(已标价工程量清单格式以软件生成为准)

榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电  
动门改造 工程

## 投 标 总 价

投标总价(小写): 596670.86

(大写): 伍拾玖万陆仟陆佰柒拾元捌角陆分

投 标 人: 陕西天启龙腾建筑有限公司 (单位盖章)

法定代表人  
或其授权人: 方成 (签字或盖章)



编制时间: 2025 年 12月 10 日



## 工程项目总造价表

项目名称：榆林市会展中心H1-H7舞台及H1电动门改造

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：(元)							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	税费	增价税调整金额	附加税	索赔费用	安全文明施工
1	榆林市会展中心H1-H7舞台及H1电动门改造	596,670.80	451,832.32	32,246.15	32,500.00	24,537.48	45749.19	2597.35	16,338.54	20,861.03
1.1	榆林市会展中心H1-H7舞台及H1电动门改造-土建装饰工程	14,439.89	12,792.00	607.91		836.80	1186.72	67.37	475.70	540.11
1.2	榆林市会展中心H1-H7舞台及H1电动门改造-土建新建工程	542,230.97	439,040.32	31,638.24	32,500.00	23,900.68	44562.47	2529.98	17,862.84	20,320.92
1.3	预留金	40,000.00								
	合计	596,670.80	451,832.32	32,246.15	32,500.00	24,537.48	45749.19	2597.35	16,338.54	20,861.03









## 措施项目清单计价表

工程名称：榆林市会展中心H1-H7服务台及H11电动门改造  
-土建拆除工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 ( 元 )	
				综 合 单 价	合 价
一	通用项目				67.80
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	38.38	38.38
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	38.38	38.38
3	二次搬运	项	1	10.23	10.23
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	10.23	10.23
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	19.19	19.19
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	19.19	19.19
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				67.80





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及B11电动门改造-土建拆除工程      专业: 土建工程      第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
拆除工程											
1	020406002001	拆除(B11)玻璃门 1. 人工拆除	m2	57.1		200					200
		补子目1	m2	57.1		200.00					
2	B1001	(B2-B7)玻璃幕墙拆除 1. 人工拆除	m2	209		50					50
		补子目2	m2	209		50.00					
3	B1002	(B2-B7)洗手台拆除 1. 人工拆除 2. 6处	项	6		120					120
		补子目3	项	6		120.00					
4	B1003	(B2-B7)墙面镜子拆除 1. 人工拆除 2. 6处	项	6		80					80
		补子目4	项	6		80.00					

### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及B11电动门改造-土建拆除工程      专业: 土建工程      第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	单价	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	合计
一	通用项目									607.91
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1		540.11					540.11
1.1	安全文明施工费	项	1		360.07					360.07
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1							51.41
1.5	临时设施	项	1		182.88					182.88
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1							
1.5	扬尘污染治理费(装饰装修工程)	项	1		25.72					25.72
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		38.38					38.38
2.1	人工土石方	项	1							
2.2	机械土石方	项	1							
2.3	垫层工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1							
2.5	装饰装修	项	1		38.38					38.38
3	二次搬运	项	1		10.23					10.23
3.1	人工土石方	项	1							
3.2	机械土石方	项	1							
3.3	垫层工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1							
3.5	装饰装修	项	1		10.23					10.23
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		19.18					19.18

### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 榆林市会展中心A17-B7服务台及B1电动门改造-土建拆除工程      专业: 主体工程      第 2 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	计价依据	金额(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
4.1	人工土石方	项	1							
4.2	机械土石方	项	1							
4.3	桩基工程	项	1							
4.4	一般土建	项	1							
4.5	装饰装修	项	1			19.19				19.19
6	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	建筑工程									
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1							
12	脚手架	项	1							
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1							
三	安装工程									
14	脚手架	项	1							
15	安装工程垂直运输机械、超高降效	项	1							
16	室内空气污染测试	项	1							









## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门  
改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
	A.3	砌筑工程				
1	010302001001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 2. 墙体类型:隔墙 3. 墙体厚度:240 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 窗台下封墙体240mm 6. H2-H7 共计6个	m <sup>3</sup>	14.54	297.94	4332.05
2	020201001004	墙面一般抹灰 1. 混凝土隔墙表面清除干净, 2. 墙面滚涂界面剂一遍, 3. 素水泥浆一道内掺水重3%~5%的108胶; 4. 10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛; 5. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层; 6. 新砌墙体抹灰	m <sup>2</sup>	115.2	16.60	1912.32
3	010703002001	涂膜防水 墙清理, 涂刷防水涂料二遍 1. 墙清理 2. 涂刷防水涂料二遍	m <sup>2</sup>	115.2	97.20	11197.44
4	020204003001	块料墙面 1. 瓷砖贴面,同色水泥擦缝 2. 陶瓷粘结剂粘结 3. 15厚1:3水泥砂浆打底 4. 界面剂一道 5. 砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙、轻钢龙骨隔墙)	m <sup>2</sup>	115.2	95.72	11026.94
5	020105007001	金属踢脚线 1. 1.2厚拉丝不锈钢踢脚 2. 9厘阻燃多层板基层 3. 界面剂一道 4. 隔墙完成面(或混凝土墙)	m <sup>2</sup>	179.50	179.50	1597.55
6	020507001001	刷喷涂料 1. 真石漆 2. 刮腻子	m <sup>2</sup>	55.4	76.42	4233.67
7	020301001001	天棚抹灰 1. 局部铲除打磨, 2. 局部刮2遍腻子, 3. 局部滚刷2遍白色	m <sup>2</sup>	50.4	10.03	505.51
8	020207001008	装饰板墙面 1. 木龙骨 1. 白橡木基层	m <sup>2</sup>	11.5	250.31	2878.57
本页合计						37684.05

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门  
改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		2、白蜡木饰面				
9	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板 3. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 白蜡木饰面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	38.4	209.74	8054.02
10	020406002001	定做新玻璃幕墙 1. 位置: 在H2-H7馆所有立面 2. 新作玻璃幕墙	m <sup>2</sup>	209	620.00	129580.00
11	020406001001	金属推拉窗 1. 断桥铝合金中空玻璃(70系列5+12A+8+10+5LOWE) 2. 定制推拉窗 3. 位置: H2-H7 六个馆 4. 尺寸1265*1810*3*6	樘	18	1582.77	28489.86
12	020402003001	肯德基门 [项目特征] 1. 门类型: 肯德基门 2. 框材质、外围尺寸: 670*2750 3. 位置: H2-H7 共计6樘 4. 闭门器 5. 执手锁 6. 门拉手 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	6	2476.14	14856.84
13	BB002	定制办公桌	套	6	3000.00	18000.00
14	BB003	办公椅	把	18	350.00	6300.00
15	BB004	定制储物柜	套	6	1600.00	9600.00
16	BB005	桌面天然大理石台面 1. 位置: H2-H7馆 共6个馆 2. 尺寸: 每个长度1155mm 3. 宽度: 每个宽度590mm 4. 材质: 18mm金线米黄大理石	m	24.93	990.00	24680.70
17	020409003002	石材窗台板 [项目特征]	m	24.93	75.25	1875.98
本页合计						241437.40

## 分部分项工程量清单计价表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门  
改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		1. 位置: H2-H7馆 共6个馆 2. 尺寸: 每个长度1155mm 3. 宽度: 每个宽度265mm 4. 窗台板材质、规格、颜色: 18mm 金线米黄大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆				
18	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	18	67.85	1221.30
19	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	6	13.86	83.16
20	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 墙身五孔电源插座 2. 规格: 嵌墙暗装 安全型 [工作内容] 1. 安装	个	60	22.04	1322.40
21	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 网络插座) 2. 规格: 嵌墙暗装 安全型 [工作内容] 1. 安装	个	24	33.19	796.56
22	020207001009	装饰板墙面 1、钢架基层 2、铝塑板	m <sup>2</sup>	79.8	273.49	21824.50
23	BB007	亚克力发光字 1、亚克力发光字 2、基层 3、钢架龙骨	m <sup>2</sup>	2.4	350.00	840.00
24	BB006	亚克力字母 1、亚克力发光字母 2、白桦板基层 3、钢架龙骨	m	18	1000.00	18000.00
25	020606003001	灯箱 [项目特征] 1. 名称: 室外软膜灯箱	m	33	350.00	11550.00
本页合计						55637.92



## 措施项目清单计价表

工程名称：榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造  
-土建新建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	工 程 数 量	金 额 ( 元 )	
				综 合 单 价	合 价
一	通用项目				2322.19
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	1298.86	1298.86
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	118.03	118.03
2.5	装饰装修	项	1	1180.83	1180.83
3	二次搬运	项	1	367.69	367.69
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	52.80	52.80
3.5	装饰装修	项	1	314.89	314.89
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	655.64	655.64
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	65.23	65.23
4.5	装饰装修	项	1	590.41	590.41
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				3149.50
14	脚手架	项	1	3149.50	3149.50
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				5471.69





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H7-117服务台及H11电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
A.3 砌筑工程											
1	010302001001	实心砖墙 1. 砖品种、规格、强度等级: 红砖砌筑 2. 墙体类型: 砌墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 水泥砂浆 5. 窗台下封墙体240mm 6. H2-H7 共计6个	m3	14.54	67.54	204.7	2.60		14.05	8.99	297.94
	3-4	混水砖墙一砖	10m3	1.454	67.54	204.70	2.60		14.05	8.99	
2	020201001001	墙面一般抹灰 1. 混凝土、砌块表面凿除干净 2. 墙面凿除表面清理一遍 3. 嵌水石膏一遍内抹水泥砂浆 5% 108胶 4. 10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛 5. 6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 6. 新砌墙体抹灰	m2	115.2	8.35	6.31	0.21		0.52	0.54	16.4
	10-244	水泥砂浆 外砖墙面20mm厚	100m2	1.152	7.89	6.07	0.21		0.52	0.54	
	10-286	界面处理剂, 黏结层每增减一遍	100m2	1.152	1.22	2.14			0.13	0.12	
	10-285	抹灰层每增减1mm, 水泥砂浆	100m2	-1.608	-0.70	-1.31	-0.06		-0.08	-0.07	

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H7-117服务台及H11电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
3	010703002001	涂膜防水 涂膜清理, 涂刷防水涂料二遍 1. 细部处理 2. 涂刷防水涂料二遍	m2	115.2	0.39	80.3			4.58	2.93	97.2
	9-109	B类丙烯酸酯涂膜, 涂膜厚2.0mm立面	100m2	2.304	9.39				4.58	2.93	
4	020201003001	块料墙面 1. 瓷片粘贴, 同色水泥砂浆 2. 嵌缝剂填嵌缝口 3. 15厚1:3水泥砂浆打底 4. 界面剂一遍 5. 砖加气混凝土砌块墙(或现浇土墙, 砖侧是背贴墙)	m2	115.2	21.47	67.11	0.60		3.42	3.12	96.72
	10-297	水泥砂浆粘贴, 砖墙面厚度100mm以上	100m2	1.152	21.47	67.11	0.60		3.42	3.12	
5	020105007001	金属面油漆 1. 1.2厚镀锌不锈钢饰面 2. 9厘阻燃多层板基层 3. 界面剂一遍 4. 嵌缝剂填嵌缝口(或现浇土墙)	m2	8.9	20.93	146.24			6.41	5.85	179.5
	10-136	防静电活动地板 防静电地板	100m2	0.069	20.93	146.24			6.41	5.85	

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
6	020507001001	刷喷涂料 1、真石漆 2、刮腻子	m <sup>2</sup>	55.4	4.05	66.16	0.99		2.73	2.49	76.42
	10-1345	抹灰面油漆 外墙真石漆, 胶布条分格	100m <sup>2</sup>	0.554	4.05	66.16	0.99		2.73	2.49	
7	020301001001	天棚抹灰 1、局部铲除打磨。 2、局部刷2遍腻子。 3、局部滚刷乳胶漆白色	m <sup>2</sup>	50.4	5.6	3.74			0.36	0.33	10.03
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m <sup>2</sup>	0.504	5.6	3.74			0.36	0.33	
8	020207001008	装饰板墙面 1、木龙骨 1、白桦板基层 2、白蜡木饰面	m <sup>2</sup>	11.5	39.01	195.62	7.59		8.93	8.16	250.31
	10-539	断面<7.5cm以内,木龙骨平均中距30cm以内	100m <sup>2</sup>	0.115	3.87	15.70	0.42		0.84	0.77	
	10-566	木工板、密度板基层	100m <sup>2</sup>	0.115	3.14	49.29	2.80		2.10	1.97	
	10-606	木饰面虚假拼色、拼花	100m <sup>2</sup>	0.115	20.00	130.62	4.32		5.93	5.42	

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
9	020302001001	天棚吊顶 [项目特征] 1、龙骨类型、材料种类、规格、中距;轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格、间距 3、面层材料品种、规格、品牌、颜色;白蜡木饰面 [工作内容] 1、基层清理 2、龙骨安装 3、基层板铺贴 4、面层铺贴 5、嵌缝 6、刷防锈材料、油漆	m <sup>2</sup>	38.4	24	171.5	0.12		7.18	6.84	209.74
	10-696	装配式石膏板吊顶规格600*600,平面不上人型	100m <sup>2</sup>	0.384	9.50	52.63	0.12		2.38	2.18	
	10-741	胶合板天棚基层3mm	100m <sup>2</sup>	0.384	3.98	9.90			0.53	0.49	
	10-770	竹片天棚面层	100m <sup>2</sup>	0.384	10.52	108.71			4.57	4.17	
	10	020406002001	定制玻璃幕墙 1、位置:在H2-H7所有立面 2、新作玻璃幕墙	m <sup>2</sup>	209		620				
	补子137	定制玻璃幕墙 1、位置:在H2-H7所有立面 2、新作玻璃幕墙	m <sup>2</sup>	209		620.00					

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
11	020406001001	金属推拉窗 1、断桥铝合金中空玻璃 (70系列5+12A+8+10+5 1.0E) 2、定制推拉窗 3、位置: H2-H7 六个馆 4、尺寸1265*1840*3*6	樘	18		1582.77					1582.77
	补子119	金属推拉窗 1、断桥铝合金中空玻璃 (70系列5+12A+8+10+5 1.0E) 2、定制推拉窗 3、位置: H2-H7 六个馆 4、尺寸1265*1840*2*6	m2	41.8960		1582.77					
12	020402003001	肯德基门 【项目特征】 1. 门类型: 肯德基门 2. 框材质: 外框尺寸: 67 0*2750 3. 位置: H2-H7 共计6 樘 4. 门类型 5. 执手 6. 门拉手 【工作内容】 1. 门制作, 运输, 安装 2. 五金, 玻璃安装 3. 弱防护材料, 油漆	樘	6	75.85	2229.20	2.00		88.30	80.73	2476.19
	10-949	铝合金门窗(成品)安装 地弹门	100m2	0.21	75.85	2229.20	2.00	88.30	80.73		

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
13	BB002	定制办公桌	套	6							3060
	补子111	定制办公桌	套	6							
	BCCL10501	定制办公桌	套	6		3000					
14	BB003	办公椅	把	18							350
	补子112	办公椅	把	18							
	BCCL17301	办公椅	把	18							
15	BB004	定制储物柜	套	6							1600
	补子113	定制储物柜	套	6							
	BCCL10301	定制储物柜	套	6		1600					
16	BB005	桌面天然大理石台面 1. 位置: H2-H7馆 共6个 馆 2. 尺寸: 每个长度4155 mm 3. 宽度: 每个宽度590mm 4. 材质: 18mm金线米黄 大理石	m	24.93		990					990
	补子114	桌面天然大理石台面 1. 位置: H2-H7馆 共6个 馆 2. 尺寸: 每个长度4155 mm 3. 宽度: 每个宽度590mm 4. 材质: 18mm金线米黄 大理石	m	24.93		990.00					

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7 服务台及机电门改造-土建新建工程      专业: 土建工程      第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
17	020409003002	石材窗台板 [项目特征] 1. 位置: B2-B7馆 共6个 2. 尺寸: 每个长度4155mm 3. 宽度: 每个宽度265mm 4. 窗台板材质: 规格、颜色: 18mm金线米黄大理石 [工作内容] 1. 基层清理 2. 找找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	24.90	8.88	61.07	0.16		2.69	2.45	76.25
	10-1011	窗台板 窗台板(厚25mm)大理石	100m2	0.0661	8.88	61.07	0.16		2.69	2.45	
18	090213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	18	11.76	10.67			2.42	2.40	67.85
	02-1534	点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯具直径(200)179、180、181	10套	1.8	11.76	10.67			2.42	2.40	
	Z0017262	筒灯	套	18.18		10					

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7 服务台及机电门改造-土建新建工程      专业: 土建工程      第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
19	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控开关 [工作内容] 1. 安装	个	1	0.57	0.65			0.73	0.70	13.89
	02-1651	板式暗开关(单相)单相	10套	0.6	3.57				0.73	0.70	
	Z0221462	单控开关	只	6.12							
20	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称: 插座五孔电源插座 2. 规格: 单相暗装 安全型 [工作内容] 1. 安装	个	68	4.62	1.62			0.95	1.02	22.04
	02-1694	单相暗插座(5A5孔)	10套	6	4.62	1.62			0.95	1.02	
	Z0263101	插座五孔电源插座	套	61.2		13.58					
21	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 网络插座 2. 规格: 单相暗装 安全型 [工作内容] 1. 安装	个	24	2.52	0.62			0.62	0.56	33.19
	02-12-20	安装8位模块式信息插座(单口)	个	24	2.52	0.62			0.62	0.56	
	Z0259101	网络插座	个	24.24		28.68					

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及旧电动门改造-土建新建工程      专业: 土建工程      第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
22	030207001009	装饰墙面 1. 钢架基层 2. 铝塑板	m <sup>2</sup>	79.8	41.25	197.72	15.84		9.70	8.92	273.49
	10-363	钢骨架	t	1.506	25.19	118.07	15.84		6.09	5.57	
	10-593	铝塑板墙面,木龙骨基层上	100m <sup>2</sup>	0.798	16.10	79.65			3.67	3.35	
23	81007	亚克力发光字 1. 亚克力发光字 2. 基层 3. 钢架龙骨	m <sup>2</sup>	2.4		350					350
	补子115	亚克力发光字 1. 亚克力发光字 2. 基层 3. 钢架龙骨	m <sup>2</sup>	2.4		350.00					
24	30006	亚克力字母 1. 亚克力发光字母 2. 白漆基层 3. 钢架龙骨	m	1		1000					1000
	补子116	亚克力字母 1. 亚克力发光字母 2. 白漆基层 3. 钢架龙骨	m	1		1000.00					
25	020606003001	灯箱 [项目特征] 1. 名称: 室外软膜灯箱 [工作内容] 1. 基层安装	m	3		350					350

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及旧电动门改造-土建新建工程      专业: 土建工程      第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	补子118	灯箱 [项目特征] 1. 名称: 室外软膜灯箱 [工作内容] 1. 基层安装	m	3		350.00					
26	030901004001	空调器 柜立式空调	台	4	63				12.94	13.93	2302.08
	09-357	空调器安装 墙上式质量( kg以内)100	台	4	63.00	7.08	4.53		12.94	13.93	
	ZU458#1	柜立式空调	台	4		2200					
27	8B008	空调外机保护架 1. 2.5mm穿孔铝板 2. 钢架	个	6	84.49	889.7	28.51		38.4	35.09	1676.19
	10-576	2.5mm穿孔板	100m <sup>2</sup>	0.12	30.22	677.16			27.44	25.07	
	10-363	钢骨架	t	0.214	45.27	212.53	28.51		10.97	10.03	
28	020404001001	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外观尺 寸:4890*5050 2. 玻璃品种、厚度、五金 材料、品种、规格:15mm 钢化钢化玻璃 3. 钢化玻璃门尺寸4890* 1890 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 钢骨架材料油漆	樘	1	640	6548.19			965.47	882.06	27055.72

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及旧电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 11 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:					综合单价	
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费		利润
	10-987 换	电子感应自动门及转门 电子感应自动门,玻璃门	樘	1	610.00	41.69			714.36	652.64	
	000268#2	电子感应自动门	樘	1		18000					
	10-988	电子感应自动门及转门 电子感应自动门,电磁感应装置	套	1	50.00	6506.50			251.11	229.42	
29	020104001002	电子感应门 [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:7215*5050 2. 玻璃品种、厚度、五金材料、品牌、规格:15mm 钢化加胶玻璃 3. 钢化玻璃亮子的面积为 20.6㎡ [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1	610.00	6518.19			965.47	882.00	27055.72
	10-987 换	电子感应自动门及转门 电子感应自动门,玻璃门	樘	1	610.00	41.69			714.36	652.64	
	000268#2	电子感应自动门	樘	1		18000					
	10-988	电子感应自动门及转门 电子感应自动门,电磁感应装置	套	1	50.00	6506.50			251.11	229.42	

### 措施项目费(综合单价分析表)

工程名称: 榆林市会展中心B1-B7服务台及旧电动门改造-土建新建工程 专业: 土建工程 第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	其中:			小计
					人工费	材料费	机械费	
一	通用项目							22643.11
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1		20320.92			20320.92
1.1	安全文明施工费	项	1		13520.01			13520.01
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1					1931.43
1.3	临时设施	项	1		3862.86			3862.86
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1		81.8			81.8
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1		924.82			924.82
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		1298.86			1298.86
2.1	人工土石方	项	1					
2.2	机械土石方	项	1					
2.3	砌筑工程	项	1					
2.4	一般土建	项	1		118.03			118.03
2.5	装饰装修	项	1		1180.83			1180.83
3	二次搬运	项	1		367.89			367.89
3.1	人工土石方	项	1					
3.2	机械土石方	项	1					
3.3	砌筑工程	项	1					
3.4	一般土建	项	1		52.8			52.8
3.5	装饰装修	项	1		314.89			314.89
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		655.81			655.81

### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 榆林市会展中心01-07服务台及旧电动台改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金额(元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
4.1	人工土石方	项	1							
4.2	机械土石方	项	1							
4.3	挡土工程	项	1							
4.4	一般土墙	项	1			65.23				65.23
4.5	装饰装修	项	1			590.41				590.41
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工降水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护措施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	建筑工程									
11	现浇土、钢筋混凝土模板及支架	项	1							
12	脚手架	项	1							
13	建筑工程垂直运输机械, 超高降效	项	1							
三	装饰工程				2608.2	301.9	24.3	112.4	102.7	3149.5
14	脚手架	项	1	13-60	2608.2	301.9	24.3	112.4	102.7	3149.5
15	装饰工程垂直运输机械, 超高降效	项	1							
16	室内空气质量测试	项	1							



## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 榆林市会展中心H2-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程

专业: 建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合工日	工日	22.59	42	136	948.78	3072.24
2	综合工日	工日	111.239	42	136	4672.04	15128.5
3	综合工日(装饰)	工日	223.8153	50	146	11190.77	32677.03
	小计					16811.59	50877.77
二	材料类别						
1	金属推拉窗 1. 断桥铝合金中空玻璃(70系列5+12A+8+10+5LOWE) 2. 定制推拉窗 3. 位置: H2-H7 六个馆 4. 尺寸1265*1840*3*6	m2	41.8968	680	680	28489.82	28489.82
2	桌面天然大理石台面 1. 位置: H2-H7馆 共6个馆 2. 尺寸: 每个长度4155mm 3. 宽度: 每个宽度590mm 4. 材质: 18mm金线米黄大理石	m	24.93	990	990	24680.7	24680.7
3	亚克力发光字 1. 亚克力发光字 2. 基层 3. 钢架龙骨	m2	2.4	350	350	840	840
4	亚克力字母 1. 亚克力发光字母 2. 白木板基层 3. 钢架龙骨	m	18	1000	1000	18000	18000
5	灯箱 [项目特征] 1. 名称: 室外软膜灯箱 [工作内容] 1. 基层安装	m	3	385	385	11550	11550
6	定做新玻璃幕墙 1. 位置: 在H2-H7馆所有立面 2. 新作玻璃幕墙	m2	209	620	620	129580	129580
7	H型真石涂料	kg	277	14.55	9.61	4030.35	2661.97
8	白水泥	kg	45.556	0.53	0.53	24.14	24.14
9	板方材(工程用)	m3	0.0909	1300	1300	118.17	118.17
10	标准砖	千块	7.7266	230	296.06	1777.12	2287.54
11	玻璃胶	kg	16.8011	17	17	285.62	285.62
12	玻璃纤维布	m2	275.4662	1.6	1.6	440.75	440.75
13	标志牌	个	25.2	0.5	0.5	12.6	12.6
14	穿墙螺栓 φ16	套	724.8	4	4	2899.2	2899.2
15	瓷片周长 1000mm以上	m2	119.232	85	60	10134.72	7153.92
16	大白粉	kg	26.6112	0.26	0.26	6.92	6.92

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 4 页

二	材料类别						
17	18mm金线米黄大理石	m2	6.7422	240	220	1618.13	1483.28
18	欧松板基层	m2	12.075	34.73	45	419.36	543.38
19	地脚	个	98.469	1.5	1.5	147.7	147.7
20	电磁感应装置	套	2	11000	6500	22000	13000
21	电焊条(普通)	kg	42.9358	5.35	5.35	229.71	229.71
22	垫圈	个	67.584	0.03	0.03	2.03	2.03
23	吊筋	kg	10.56	29.93	29.93	316.06	316.06
24	豆包布(白布) 0.9m宽	m	0.0907	2	2	0.18	0.18
25	镀锌铁丝 8#	kg	7.21	4.12	4.12	29.71	29.71
26	二甲苯	kg	37.3248	5.26	5.26	196.33	196.33
27	二甲苯稀释剂	kg	3.2132	3.5	3.5	11.25	11.25
28	方垫木	m3	0.18	1300	1300	234	234
29	防腐油	kg	0.2507	8.23	8.23	2.06	2.06
30	防水漆	kg	22.16	15	15	332.4	332.4
31	防静电踢脚线	m2	9.078	140	140	1270.92	1270.92
32	防锈漆	kg	0.63	5.56	5.56	3.5	3.5
33	非焦油聚氨酯防水涂料	kg	582.8198	3.5	14.69	2039.87	8561.62
34	钢管 Φ48×3.5	kg	7.56	3.9	3.9	29.48	29.48
35	高强螺栓	kg	0.4685		8	3.75	3.75
36	各种型钢	kg	1920.72		123	7682.88	6574.62
37	合金钢钻头 Φ20	个	45.2	22		996.6	996.6
38	合金钢钻头	个	0.89	20.31	20.31	18.26	18.26
39	白蜡木	m2	14.375	26.8		385.54	1437.5
40	滑石粉	kg	6.98	0.4	4	2.79	2.79
41	镀锌铁丝 18#~22#	kg	0.66	4.67	4.67	3.08	3.08
42	建筑胶	kg	13.3179		7	93.23	93.23
43	净砂	m3	4.2663	40.37	129.78	172.23	553.68
44	胶 903	kg	3.56	8.73	8.73	31.08	31.08
45	阻燃板	m2	40.32	9.4	9.4	379.01	379.01
46	界面处理剂一道(2mm)	m3	0.2327	1060	1060	246.66	246.66
47	2.5mm穿孔铝板	m2	13.878	385	288	5343.03	3996.86
48	聚醋酸乙稀乳液	kg	9.4813	13.21	13.21	125.25	125.25
49	肯德基门	m2	20.0865	350	650	7030.28	13056.23
50	铝塑板	m2	91.6423	70	65	6414.96	5956.75
51	螺母	个	135.168	0.14	0.14	18.92	18.92
52	密封胶	支	40.3229	6.52	6.52	262.91	262.91
53	密封油膏	kg	6.5583	4.5	4.5	29.51	29.51

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 榆林市会展中心H1-H7服务台及H1电动门改造-土建新建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 4 页

二	材料类别						
54	棉纱头	kg	1.152	8	8	9.22	9.22
55	膨胀螺栓I型 M12×130	套	98.469	1.19	1.19	117.18	117.18
56	膨胀螺栓	套	36.332	1.1	1.1	39.97	39.97
57	管接头(金属软管) 15~20	个	37.08	1.32	1.32	48.95	48.95
58	其他材料费(占材料费%)	元	176.4622	1	1	176.46	176.46
59	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m <sup>2</sup>	38.976	40.8	40.8	1590.22	1590.22
60	乳胶漆	kg	14.2884	11.66	9.27	166.6	132.45
61	铁件	kg	15.36	5.6	5.6	86.02	86.02
62	软填料	kg	8.1942	3	3	24.58	24.58
63	砂纸	张	3.024	0.5	0.5	1.51	1.51
64	射钉(枪钉)	盒	0.2415	5	5	1.21	1.21
65	射钉	个	58.752	0.02	0.02	1.18	1.18
66	石膏粉	kg	1.0332	0.6	0.6	0.62	0.62
67	石灰膏	kg	474.3675	0.5	0.5	237.18	237.18
68	石料切割锯片	片	0.8871	60	60	53.23	53.23
69	水	m <sup>3</sup>	7.5166	3.85	3.85	28.94	28.94
70	水泥 32.5	kg	2451.8026	0.32	0.28	784.58	686.5
71	松厚板	m <sup>3</sup>	0.0058	1533	1533	8.89	8.89
72	羧甲基纤维素	kg	0.6048			4.23	4.23
73	铁钉	kg	4.577	4.98		22.8	22.8
74	透明底漆	kg	19.4	27.38	27.38	530.9	530.9
75	金属软管 CP15	m	18.44	2.3	2.3	46.35	46.35
76	乙酸乙酯	kg	11.632	4.9		52.36	52.36
77	棉纱头	kg		8		24	24
78	油漆溶剂油	kg	0.08	8.1		0.86	0.86
79	直角扣件	个	0.83	5.27	5.27	4.37	4.37
80	中砂	m <sup>3</sup>	3.3369	37.15	75.19	123.97	250.9
81	白蜡木	m <sup>2</sup>	40.32	15	100	604.8	4032
82	木螺丝 Φ2~4×6~65	10个	13.728	0.16	0.16	2.2	2.2
83	木螺丝 Φ4.5~6×15~100	10个	12.48	0.16	0.16	2	2
84	其他材料费(占材料费)	元	10.2808	1	1	10.28	10.28
85	其他材料费	元	24.48	1	1	24.48	24.48
86	塑料绝缘线 BV-105℃-1.5mm <sup>2</sup>	m	23.814	1.3	1.3	30.96	30.96
87	塑料绝缘线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	47.61	1.86	1.86	88.55	88.55
88	钢接线盒(灯具配用)	个	18.36	2.9	2.9	53.24	53.24









## 措施项目清单计价表

工程名称: 预留金

专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1		
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				





### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 预留金		专业: 土建工程					第 1 页 共 1 页				
序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	

### 措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 预留金		专业: 土建工程					第 1 页 共 2 页				
序号	措施项目名称	单位	数量	计价依据	其中:						
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
一	通用项目										
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1								
1.1	安全文明施工费	项	1								
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1								
1.3	临时设施	项	1								
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1								
1.5	扬尘污染治理费(装饰装修工程)	项	1								
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1								
2.1	人工土石方	项	1								
2.2	机械土石方	项	1								
2.3	拆基工程	项	1								
2.4	一般土建	项	1								
2.5	装饰装修	项	1								
3	二次搬运	项	1								
3.1	人工土石方	项	1								
3.2	机械土石方	项	1								
3.3	拆基工程	项	1								
3.4	一般土建	项	1								
3.5	装饰装修	项	1								
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1								





