

采 购 合 同

项目名称：清涧县2025年锅炉达标排放改造项目

项目编号：SXQSYZB-2025-007.1B1



甲 方：榆林市生态环境局清涧分局



乙 方：临沂市欧科节能技术有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、清涧县人民政府办公室印发的《清涧县2025年锅炉达标排放改造行动方案》（清政办发〔2025〕60号）文件要求和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

- 1、招标文件
- 2、投标文件
- 3、中标通知书
- 4、中标人做出的书面澄清或承诺
- 5、本合同附件

6、本合同所称锅炉使用单位为：清涧县中医医院、清涧县人民医院、清涧县劳动服务培训中心、清涧县公安局、国家税务总局清涧县税务局。

二、货物名称、数量、单价、规格和标准

(详细清单见附件)

三、合同金额

合同总金额：人民币 壹佰柒拾柒万陆仟捌佰元整 (大写)

人民币 1776800元 (小写)

四、货款支付

付款方式：分两次转账支付。

首次支付：合同生效后支付预付款710720元（占合同总额的40%）；

第二次支付：待乙方完成全部货物交付、安装及调试完毕，2026年11月采暖季启动且所更换的锅炉能符合锅炉使用单位需求，经有资质的第三方公司对锅炉排放污染物进行检测，锅炉氮氧化物排放浓度须不高于30mg/m³，锅炉其他事宜符合清涧县人民政府办公室印发的《清涧县2025年锅炉达标排放改造行动方案》（清政办发〔2025〕60号）文件要求。经清涧县政府办、县应急管理局、县市场监管局、市生态环境局清涧分局、锅炉使用单位、有资质的锅炉技术人员组成联合验收组进行验收。验收合格后乙方开具合规发票后，甲方支付款项1066080元（占合同总额的60%）。

各阶段支付时，若遇市级财政年终账务清算导致款项无法及时结转的，支付时间顺延至市级财政将款项结转至榆林市生态环境局清涧分局后再行支付。

开具发票所需税费由乙方承担。

五、交货与安装

1、交货时间：

合同生效后，乙方接到锅炉使用单位发出书面供货通知单之日起1个月内交货。

2、交货地点：锅炉使用单位指定地点。

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过最终联合验收交付前由乙方承担，通过最终联合验收交付后由锅炉使用单位承担：因质量问题锅炉使用单位拒收的，风险由乙方承担。

4、安装要求

乙方负责本合同项下所有设备的安装与调试，并确保所有安装人员具备国家规定的必要上岗资质、安装施工符合国家及行业相关安全与技术规范。乙方负责安装期间的全部安全生产责任，并遵守使用单位的现场管理规定。

六、质量

货物的质量应符合招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面澄清及承诺。乙方保证其提供的所有锅炉设备及改造服务完全符合《清涧县2025年锅炉达标排放改造行动方案》中规定的所有技术指标和环保要求。

七、包装

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

1、运输方式及线路：汽运，线路由乙方根据实际情况自行决定。

2、运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

1、设备到货后，甲方、乙方、锅炉使用单位、有资质的锅炉技术人员 10个工作日内共同开箱检验货物的质量状况和数量，视为初验。如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，锅炉使用单位应积极配合，安装调试后1个月后第一周进行中验。2个月后第一周按照本合同第四条“第二笔支付”载明的验收方法进行终验，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。所有验收环节所发生的锅炉检测及其他费用均由乙方承担。

2、对货物的质量问题，锅炉使用单位应在实际发现问题之日起15日内向乙方主张权利。

十一、售后服务

1、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明和承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、其他售后服务内容：质保三年，从最终验收合格之日起免费保修3年。

十二、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，还应满足以下条件时合同生效：

1、本合同经5家锅炉使用单位审核后在合同附件中签字盖章后生效。

2、本合同甲乙双方签字人若非本单位法定代表人，需提供法定代表人身份证复印件及有法定代表人签字及单位盖章的授权委托书。

十三、违约条款

1、甲方如逾期付款，每逾期1日，按应付金额0.3%支付违约金。

2、甲方及锅炉使用单位无正当理由延迟验收货物，延迟验收期间发生的费用由甲方承担赔偿责任。

3、乙方延迟交货，每延迟1日，按应交付货物总额0.3%支付违约金。

4、乙方履行合同不符合规定，除应按合同约定及时调换外，在调换货物期间，应按调换货物金额每日0.3%向甲方支付违约金。若乙方未能及时响应，经甲方催告后10日内仍不履行的，甲方有权自行委托第三方进行维修或更换。由此产生的一切费用均由乙方承担。

5、一方不按期履行合同，并经另一方提示后30日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的赔偿责任。

6、如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担对方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

7、其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国民法典》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

8、按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后30日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

9、因乙方提供的货物存在隐蔽瑕疵或乙方在质保期内未能及时履行维修义务，或因乙方安装不当造成甲方、任何第三方人身、财产损失的，所有检测、维修、赔偿责任均由乙方最终承担。

十四、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十五、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成向甲方所在地人民法院起诉。

十六、补充协议

1、乙方在履行本合同全程中，应加强安全生产管理，因在履行本合同过程发生的一切人员、车辆、设备安全事故均由乙方承担全部责任。

2、合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同第十二条的规定。

十七、其他

1、甲方在授予合同时有权在对采购文件中规定的货物数量和服务予以增加或减少，乙方不改变报价单价。

2、合同生效后，锅炉使用单位如因实际需要增加已供设备数量时，乙方提供供应不高于中标时的单价。

十八、合同保存

本合同一式9份，甲乙双方各持2份，5家锅炉使用单位各持1份。

(以下为合同签署页，无正文)

甲方（盖章）：榆林市生态环境局清涧分局

全权代表：(签字或盖章)

地 址：清涧县岔口财富广场四楼

邮政编码：718300

电 话：0912-5221531

开户单位：榆林市生态环境局清涧分局

开户银行：中国农业银行股份有限公司
清涧县支行

帐 号：26035501040007516

电 话：0912-5221531

乙方（盖章）：临沂市欧科节能技术
有限公司

全权代表：(签字或盖章)

地 址：山东省临沂市高新技术产业开发区龙湾科技加速器A区5号楼

邮政编码：276000

电 话：0539-6110005

开户单位：临沂市欧科节能技术
有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司
临沂杏坛支行

帐 号：15867201040001824

电 话：0539-6110005

本合同签订时间：

附件：（货物清单）

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	产地	单位	数量	单价	合计	备注
一、清河县中医医院										
1	全预混变频冷凝锅炉	欧科贝特	WLL-1400	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	315000	315000	
2	采暖板式换热器	胜利阳	BR15D-304/1.6-55m ² -E	山东胜利阳热能科技有限公司	山东济南	台	1	12000	12000	
3	补水箱	欧科贝特	0.5m ³	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	950	950	
4	一次系统循环泵	凯迪	80-125A	凯迪机电股份有限公司	浙江温岭	台	2	3680	7360	
5	烟囱	佛斯特	Φ315 PVC	河北神通塑业有限公司	河北石家庄	套	1	1600	1600	
6	控制柜	欧科贝特	OKBT-1400-1	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	3500	3500	
7	电线电缆	天缆	YC-2.5~10mm ²	山东天缆线缆有限公司	山东济南	套	1	960	960	
8	管道保温	首华	25mm×1000mm×20m	山东明普管业有限公司	山东临沂	套	1	1880	1880	
9	管道	欧科贝特	DN32~DN150镀锌管及PPR管道配套	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	套	1	8500	8500	
10	阀门	海工	DN32~DN150法兰蝶阀，止回阀、过滤器、阀门安装；法兰安装；垫片、套螺丝安装	海工阀门集团有限公司	山东临沂	套	1	12600	12600	

11	仪表	仪川	压力表 YC-100 压力0~ 1.6MPa 温度表 WSS-411 量程0~100 ℃	杭州富阳仪 川仪表有限 公司	杭州 富阳	套	1	500	500	
小计								364850元		
二、清涧县人民医院										
1	全预混 变频冷凝 锅炉	欧科 贝特	WLL-1400	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	2	315000	630000	
2	采暖板式 换热器	胜利阳	BR20D-304/1 .6-100m²-E	山东胜利阳 热能科技有 限公司	山东 济南	套	1	12000	12000	
3	补水箱	欧科 贝特	1.0m³	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	950	950	
4	一次系统 循环泵	凯迪	80-125A	凯 迪 机 电 股份公 司	浙江 温岭	台	2	3680	7360	
5	二次系统 循环泵	凯迪	150-250I	凯 迪 机 电 股份公 司	浙江 温岭	台	2	16800	33600	
6	定压补水 系统	胜利阳	SLYD-5	山东胜利阳 热能科技有 限公司	山东 济南	套	1	18350	18350	
7	烟囱	佛斯特	Φ315 PVC	河北神通塑 业有限公司	河北 石家庄	套	2	1600	3200	
8	控制柜	欧科 贝特	OKBT-1400-2	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	6500	6500	
9	电线电缆	天缆	YC-2.5~ 10mm²	山东天缆线 缆有限公司	山东 济南	套	1	1900	1900	

10	管道保温	首华	26mm×1000mm×35m	山东明普管业有限公司	山东临沂	套	1	2530	2530	
----	------	----	-----------------	------------	------	---	---	------	------	--

11	管道	欧科贝特	DN32~DN150 镀锌管及 PPR 管道配套	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	套	1	12500	12500	
12	阀门	海工	DN40~DN200 法兰 蝶阀, 止回阀、过滤器、阀门安装; 法兰安装; 垫片、配套螺丝安装	海工阀门集团有限公司	山东临沂	套	1	30470	30470	
13	仪表	仪川	压力表 YC-100 压力 0~1.6MPa 温度表, WSS-411 量程0~100℃	杭州富阳仪川仪表有限公司	杭州富阳	套	1	1260	1260	
小计								760620元		

三、清涧县劳动力服务培训中心

1	全预混变频冷凝锅炉	欧科贝特	WLL-200	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	129800	129800	
2	采暖板式换热器	胜利阳	BR50-304/1.6-8m²/E	山东胜利阳热能科技有限公司	山东济南	台	1	4500	4500	
3	补水箱	欧科贝特	0.3m³	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	650	650	

4	一次系统 循环泵	凯迪	50-125	凯迪机 电股份公 司	浙江 温岭	台	2	1520	3040	
5	烟囱	佛斯特	Φ200 PVC	河北神通塑 业有限公司	河北石 家庄	套	1	600	600	
6	控制柜	欧科 贝特	OKBT-200-1	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	1680	1680	

7	电线电缆	天缆	YC-2.5~ 10mm ²	山东天缆线 缆有限公司	山东 济南	套	1	780	780	
8	管道保温	首华	25mm×1000 mm×5m	山东明普管 业有限公司	山东 临沂	套	1	360	360	
9	管道	欧科 贝特	DN32~DN150 镀锌管及 PPR 管道配 套	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	套	1	4890	4890	
10	阀门	海工	DN32~DN50 法兰 蜗 轮 蝶阀, 止 回阀、过 滤器、阀 门安装; 法兰安 装; 垫片; 配套螺 丝; 安装	海工阀 门集团有 限公司	山东 临沂	套	1	10600	10600	
11	仪表	仪川	压力表 YC-100 压力 0~ 1.6MPa 温度表, WSS-411 量程0~100 ℃	杭州富阳仪 川仪表有限 公司	杭州 富阳	套	1	300	300	

小计

157200元

四、清涧县公安局

1	全预混 变频冷凝 锅炉	欧科 贝特	WLL-1050	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	268000	268000	
---	-------------------	----------	----------	-----------------------	----------	---	---	--------	--------	--

2	采暖板式 换热器	胜利阳	BR08K-304/1 .6-15m ² -E	山东胜利阳 热能科技有 限公司	山东 济南	台	1	14000	14000	
3	补水箱	欧科 贝特	0.5m ³	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	950	950	
4	一次系统 循环泵	凯迪	65-125A	凯 迪 机 电 股 份 公 司	浙江 温岭	台	2	2520	5040	
5	烟囱	佛斯特	Φ250 PVC	河北神通塑 业有限公司	河北 石家庄	套	1	900	900	

6	控制柜	欧科 贝特	OKBT-1050-1	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	2480	2480	
7	电线电缆	天缆	YC-2.5~ 10mm ²	山东天缆线 缆有限公司	山东 济南	套	1	780	780	
8	管道保温	首华	25mm×1000 mm×11m	山东明普管 业有限公司	山东 临沂	套	1	760	760	
9	管道	欧科 贝特	DN32~DN150 镀锌管及 PPR 管道配 套	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	套	1	6650	6650	
10	阀门	海工	DN32-DN100 法兰 涡 轮 蝶阀, 止 回阀、过 滤器、阀 门安装; 法兰安 装; 垫片、 配套螺 丝 安 装	海工阀 门集团有 限公司	山东 临沂	套	1	12600	12600	
11	仪表	仪川	压力表 YC-100 压力 0~ 1.6MPa 温度表, WSS-411 量程0~100 ℃	杭州富阳仪 川仪表有限 公司	杭州 富阳	套	1	600	600	

小计								312760元		
五、国家税务总局清涧县税务局										
1	全预混 变频冷凝 锅炉	欧科 贝特	WLL-350	临沂市欧 科节能技 术有限公司	山东 临沂	台	1	145800	145800	
2	采暖板式 换热器	胜利阳	BR10K-304/1 . 6-35m ² -E	山东胜利阳 热能科技有 限公司	山东 济南	台	1	7500	7500	

3	补水箱	欧科贝特	0.3m ³	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	950	950	
4	一次系统循环泵	凯迪	50-125A	凯迪机电股份有限公司	浙江温岭	台	2	1890	3780	
5	烟囱	佛斯特	Φ200 PVC	河北神通塑业有限公司	河北石家庄	套	1	600	600	
6	控制柜	欧科贝特	OKBT-350-1	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	台	1	1980	1980	
7	电线电缆	天缆	YC-2.5~10mm ²	山东天缆线缆有限公司	山东济南	套	1	1180	1180	
8	管道保温	首华	25mm×1000mm×16m	山东明普管业有限公司	山东临沂	套	1	1060	1060	
9	管道	欧科贝特	DN32~DN150 镀锌管及 PPR 管道配套	临沂市欧科节能技术有限公司	山东临沂	套	1	7650	7650	
10	阀门	海工	DN32~DN65 法兰 蝶阀, 止回阀、过滤器、阀门安装; 法兰安装; 垫片、配套螺丝安装	海工阀门集团有限公司	山东临沂	套	1	10420	10420	

11	仪表	仪川	压力表 YC-100 压力 0~ 1.6MPa 温度表, WSS-411 量程0~ 100℃	杭州富阳仪 川仪表有限 公司	杭州 富阳	套	1	450	450
小计								181370元	
总计金额: 大写: 壹佰柒拾柒万陆仟捌佰元整 小写: 1776800元									

注: 乙方交付的上述设备均须符合国家相关规范及标准, 提供包括但不限于产品合格证等证明材料。锅炉安装人员须具有国家规定的相关资质。

