

合同编号：KCXC2025-

榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购安装
项目（货物类）N2采购合同

榆林科创新城建设管理委员会

甲 方：榆林市科创新城管理委员会

乙 方：西安元成建筑工程有限公司

签订日期： 2025 年 9 月 日

合同编号：KCXC2025-

榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购安装 项目（货物类）N2采购合同

榆林科创新城建设管理委员会

甲 方：榆林市科创新城管理委员会

乙 方：西安元成建筑工程有限公司

签订日期： 2025 年 9 月 日

甲方：榆林科创新城建设管理委员会（以下简称甲方）

乙方：西安元成建筑工程有限公司（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及榆林科创新城建设管理委员会关于榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目的采购（货物类）（N2）项目（项目编号：SCZK2025-ZB-2060/001）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

一、项目基本情况

产品名称、规格型号、单位、数量、价格及技术要求严格按照招投标文件执行，详见附件。

二、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点

1. 产品的交货单位：西安元成建筑工程有限公司
2. 交货方法：现场交货，乙方负责安装完成
3. 运输方式及运费负担：由乙方负责确定运输方式并承担运费

4. 接货单位：榆林科创新城建设管理委员会

5. 产品的工期：合同签订后60天内完成供货及安装

三、服务内容与质量标准（乙方须充分考虑现场实际状况备足备品备件以便即时更换，如未考虑，甲方按照合同比例扣除违约金30%）

1. 所供设备必须是未经使用的全新原装产品，符合国家质量

检测标准要求，具有该厂产品的出厂标准和合格证及使用说明书。

2. 设备到货验收合格后，按国家有关规定执行，未明文规定质保期的硬件设备质保期至少2年。

3. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到甲方规定的质量要求或产品质量在保质期内出现故障时，甲方可选择退货、换货或修理，修理、更换而造成的损失和费用由乙方承担，甲方要求退货时，乙方负责免费退货，并按发票价格退清货款，乙方须在甲方规定时间内保证设备投入正常使用。

4. 项目进场施工严格按照榆林科创新城项目相关管理办法执行，施工人员严格对照投标文件中项目负责人、主要管理人员对接甲方，保证安装人员服务质量及施工安全。

5. 乙方安装人员出入应遵守甲方安全保卫制度。

6. 乙方派往甲方现场的工作人员需遵守现场的各项规章制度，听从甲方的指挥和安排，对于严重失职和违章操作，甲方有权通知乙方更换人员，乙方应立即派合格的工作人员到现场工作，操作人员持证上岗。

7. 乙方必须给其派往项目实施的工作人员购买工伤保险和意外伤害保险，乙方及其指派人员在履行本合同义务过程中发生的导致人员人身伤亡、财产损失的，均由乙方自行承担全部责任。

8. 乙方须保证所提供的设施设备等的安全性能，若因乙方所提供的设施设备出现安全事故，均由乙方全权承担。

四、产品的运输、交货及安装

1. 产品的运输费用、运输途中的所有损失风险以及卸车费用均由乙方负责。

2. 乙方将所供设备按甲方指定地点进行交验，安装调试正常后，双方现场签订《货物接收单》。

3. 在产品安装调试期间出现的安全事故由乙方负责。

4. 乙方需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需乙方自备。

五、合同结算及支付方式

1. 合同总价款：伍佰叁拾玖万玖仟捌佰陆拾陆元玖角陆分
(¥5399866.96元)。

2. 支付方式

(1) 合同签订后，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票后，安全文明措施费100%支付，预付款40%（扣除安措费和暂列金后合同额），乙方按双方约定的交货时间供货，待初验合格、财政拨款到位，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票后，向乙方支付80%合同款。

(2) 通过相关部门最终验收及审计决算合格后，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票，向乙方一次性付清剩余合同款；

(3) 本合同为固定综合单价合同，根据实际完成情况据实结算。

六、验收标准及方法

根据国家有关技术标准规范及合同要求，由甲方组织相关人员验收。

七、违约责任

1. 乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收、同时乙方向甲方支付合同总额30%的违约金。

2. 乙方不能按期交付设备的，乙方须向甲方支付合同总额30%的违约金。

3. 乙方若不能按期完成设备安装调试的，每逾期1日，需向甲方支付合同总额3%的违约金，逾期超过5天的，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总额30%的违约金。

4. 因乙方未全面履行合同约定义务，导致项目不能如期、顺利进行的，乙方构成根本违约，不仅需要承担上述违约责任，甲方还将根据中、省、市关于失信联合惩戒的相关法规、政策规定，对乙方进行失信联合惩戒。采取的措施包括降低对乙方的诚信评价等级、列入失信“黑名单”、限制参与工程建设项目招标投标、政府采购活动等。

八、甲乙双方应严格履行本合同约定的权利、义务，如有违反，应承担违约责任。

九、因货物质量问题发生争议时，以交货地技术监督部门或

其指定技术单位质量鉴定结果为准。

十、本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，如通过诉讼解决，合同由签订地人民法院管辖。败诉方需承担胜诉方因诉讼产生的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

十一、本合同未尽事宜按民法典有关规定处理。

十二、本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

十三、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

附件：1. 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

2. 榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目

N2标段采购清单及参数

甲方（盖章）：

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方（盖章）：

地址：

代表人（签字）：

电话：

开户银行：

帐号：

签订地点：榆林科创新城管委会

签订时间：2025.9.5

附件 1:

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单			
采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位: (盖章)	使用单位验收意见: (盖章)		
签字: 赵凯		签字:	
	年 月 日		年 月 日
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

附件 2:

榆林科创新城望桩梁滑雪场设施设备采购与安装项目 N2 标段采购清单及参数

序号	产品名称	技术参数	单位	数量
再生水管道				
1	塑料管	1. 材质及规格: 室外给水用聚乙烯管 (PE100 级、SDR17、公称压力 1.0MPa) dn315 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 承压等级 1.6MPa 4. 定向钻拖管施工: 钻导向孔、预扩孔、注浆处理、管线回拖 5. 管道周围空洞处理、淤泥外运 (运距自行考虑) 6. 管道周围空洞探测	m	55
2	塑料管	1. 材质及规格: 室外给水用聚乙烯管 (PE100 级、SDR17、公称压力 1.0MPa) dn315 2. 连接形式: 热熔连接 3. 管道检验及试验要求: 承压等级 1.6MPa	m	330
3	塑料管管件	1. 种类: 聚乙烯管管件 PE 弯头 45° 2. 材质及规格: DN300 3. 连接形式: 热熔	个	4
4	塑料管管件	1. 种类: 聚乙烯管管件 PE 承盘短管 DN300	个	2

		2. 材质及规格: DN300 3. 连接形式: 热熔		
阀门更换				
1	阀门	1. 种类: 现状阀门更换, 暂定量 2. 材质及规格: 硬密封半球阀 球墨铸铁 DN150	个	8
2	阀门	1. 种类: 现状阀门更换, 暂定量 2. 材质及规格: 硬密封半球阀 球墨铸铁 DN300	个	2
3	阀门	1. 种类: 现状阀门更换, 暂定量 2. 材质及规格: 限位伸缩器 DN150	个	8
4	阀门	1. 种类: 现状阀门更换, 暂定量 2. 材质及规格: 限位伸缩器 DN300	个	2
5	法兰	1. 现状法兰更换, 暂定量 2. 材质、规格: PE 喷塑法兰盘 DN150 3. 形式: 配套不锈钢高强螺栓, 强度等级 8.8	副	16
6	法兰	1. 现状法兰更换, 暂定量 2. 材质、规格: PE 喷塑法兰盘 DN300 3. 形式: 配套不锈钢高强螺栓, 强度等级 8.8	副	4
阀门新装				
1	阀门	1. 材质及规格: 硬密封半球阀 球墨铸铁 DN300 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
2	阀门	1. 材质及规格: 限位伸缩器 球墨铸铁 DN300	个	2

		2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
3	短管	1. 材质及规格: 插盘短管 球墨铸铁 DN300 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2
4	短管	1. 材质及规格: 承盘短管 球墨铸铁 DN300 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2
5	短管	1. 材质及规格: 承插单支盘三通 球墨铸铁 DN300 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	个	2
6	法兰	1. 材质、规格: PE 喷塑法兰盘 DN300 2. 形式: 配套不锈钢高强螺栓，强度等级 8.8 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	副	14
集水井及提升泵站电气工程				
1	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-4x150+1x70 3. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	80
2	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-5x16 3. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m	80

3	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-4x150+1x70 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
4	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格: YJV22-5x16 3. 材质、类型: 热缩式 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
5	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC50 3. 配置形式: 埋地 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	80
6	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC150 3. 配置形式: 埋地 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m	80
7	接线盒	1. 名称: 暗装防水接线盒 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	6
集水井及提升泵站设备安装工程				
1	低压不锈钢管	1. 名称: 不锈钢管 2. 规格: DN500 3. 焊接方法: 氩电联焊	m	24

		4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验及水冲洗 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
2	低压不锈钢管	1. 名称: 不锈钢管 2. 规格: DN150 3. 焊接方法: 氩电联焊 4. 压力试验、吹扫与清洗设计要求: 水压试验及水冲洗 5. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		30
3	低压不锈钢管件	1. 名称: 45° 不锈钢弯头 2. 规格: DN150 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
4	低压法兰阀门	1. 名称: 水表 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1
5	低压法兰蝶阀	1. 名称: 蝶阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	2
6	低压法兰阀门	1. 名称: 止回阀 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1

7	低压法兰阀门	1. 名称: 伸缩接头 2. 型号、规格: DN150 3. 连接形式: 法兰 4. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	个	1
8	低压不锈钢法兰	1. 材质: 不锈钢 2. 规格、压力等级: DN150 3. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	副	5
9	管道支吊架	1. 材质: 型钢 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	540
10	一般钢结构刷油	1. 做法: 除锈, 刷红丹防锈漆两遍, 调和漆两遍 2. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	kg	540
11	一体化泵站	1. 名称: 一体化提升泵站 2. 具体配置: 1、一体化提升泵站预制筒体, 无碱缠绕玻璃钢 GRP, 25*80-45-3-GRP (无碱玻璃纤维, 一体化计算机控制, 机械缠绕, 壁厚 $\geq 20\text{mm}$) 1 台 2、深井泵 铸铁 $Q=100\text{m}^3/\text{h}$ $H=90\text{m}$ 45KW 3 套 3、水泵导流罩 铸铁 与水泵配套 3 套 4、压力管道 SUS304 DN125 (含管路支架) 3 套 5、压力管道软连接 可曲挠橡胶接头 DN125 6 套 6、止回阀 铸铁 DN125 3 套 7、闸阀 铸铁 DN125 3 套 8、出水口软连接 可曲挠橡胶接头 DN125 3 套	套	1

		9、进水口软连接 可曲挠橡胶接头 DN500 1 套 10、进水口 无碱缠绕玻璃钢 GRP DN500 1 套 11、格栅支架 SUS304 1 套 12、提篮格栅 SUS304 DN500 1 套 13、格栅导轨 SUS304(含导轨、导链) 1 套 14、服务平台 GRP+钢结构加固 1 套 15、扶梯 SUS304 1 套 16、盖板 压花铝板 1 套 17、安全格栅 GRP+钢结构加固 1 套 18、扶手 SUS304 1 套 19、通风管 SUS304 DN150 2 套 20、电器控制柜 不锈钢防水户外型 NFPS-3HB-45 1 套 21、闸阀 铸铁 DN300 1 套 22、水锤消除器 DN300 成品 1 套 23、压力传感器 成品 1 套 24、压力开关 成品 1 套 25. 具体详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
12	一体化泵站	1. 名称: 一体化取水井 2. 具体配置: 1、一体化提升泵站预制筒体, 无碱缠绕玻璃钢 GRP, 2500-7000(无碱玻璃纤维, 一体化计算机控制, 机械缠绕, 壁厚 $\geq 20\text{mm}$) 1 台 2、进水口软连接 可曲挠橡胶接头 DN500 3 套	套	1

		3、进水口 无碱缠绕玻璃钢 GRP DN500 3 套 4、扶梯 SUS304（配套手电一体启闭机） 1 套 5、出水口 SUS304 DN500 1 套 6、盖板 压花铝板 1 套 7、安全格栅 GRP+钢结构加固 1 套 8、扶手 SUS304 1 套 9、通风管 SUS304 DN150 2 套 3. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
高压泵站设备安装工程				
1	一体化泵站	1. 名称：一体化高压泵站 2. 具体配置：智能化箱泵一体化高压泵站 1. 户外不锈钢水箱（ $\geq 18000 \times 3000 \times 3000$ ，底板 3.0，侧一 2.5，侧二 2.0，侧三 1.5，顶板 1.5 模块版。水箱顶部须做满焊。）：1 套 2. 底座整体槽钢：1 套 3. 水箱进水 Y 型过滤器 DN300：1 台 4. 水力控制阀 DN300：1 台 5. 电动阀组 DN300：1 台 6. 无线远程水位控制系统：1 台 7. 配套相应设备及管路：1 套 8. 泵站设备间高强度箱体 $\geq 15500 \times 5000 \times 3000$ ，含 100mm 保温、防火材料，含泵站不锈钢主门（长宽为 $\geq$	套	1

	3000*3000) 及套门, 水箱顶部须做满焊。1 套 9. 高压水泵 $Q=42\text{m}^3/\text{h}$, $H=310\text{m}$, $N=55\text{KW}$: 5 台 10. 绿化用泵 $Q=85\text{m}^3/\text{h}$, $H=86\text{m}$, $N=30\text{KW}$: 1 台 11. 压力传感器: 1 个 12. 压力开关压力表套件: 1 个 13. 低水位传感器: 1 个 14. 设备进(出)水母管: 1 套 15. 水锤消除器 DN200: 1 台 16. 泵组配套阀门 DN80: 1 套 17. 泵组配套阀门 DN100: 1 套 18. 手动法兰式蝶阀 DN200: 1 个 19. 手动闸阀 DN200: 1 个 20. 流量计 DN200: 1 个 21. 配套电缆、桥架、泵站照明及开关、泵站信号线: 1 套 22. 泵房监控系统: 1 套 23. 泵站门禁系统(门禁、红外、密码一体机): 1 套 24. 冷暖空调: 1 台 25. 泵站控制室高强度箱体: $\geq 2500 \times 5000 \times 3000$, 含 100MM 保温、防火材料, 含控制间不锈钢门(长宽为 2000*2000) 及套门, 水箱顶部须做满焊。1 套 26. 控制柜(高压水泵): 3 套		
--	--	--	--

		27. 控制柜（立式多级泵）：1 套 28. 信息远传柜（泵房数据的分析、远传，含 UPS 不间断电源）：1 套 29. 水箱液位柜：1 套 30. 液位传感器 1.0Mpa：3 套 31. 配套管道、管件及支架等：1 套 32. 配套灭火器箱、拖把池、工具箱、泵房标识制度、绝缘胶垫等等 33. 调试及试运行 3. 具体详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		
1	挖一般土方	1. 土壤类别：综合土壤 2. 挖土深度：现状地面至开挖底标高 3. 运距：4KM 4. 承包人负责自行实施并完成招标图纸中标明的以及工程规范和技术说明中规定的全部土方工程 5. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ³	6908 .96
2	挖淤泥、流砂	1. 淤泥挖除、装车、外运 2. 场内运距：由投标人自行综合考虑 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ³	825

3	换填垫层	1. 对原土进行原位夯实, 夯实度 >0.95 , 夯实深度 $>600\text{mm}$ 2. 用级配砂石换填置基础垫层底, 压实系数 >0.97 3. 粒径要求: 详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 4. 夯填(碾压): 分层夯实 5. 运输距离: 由投标人自行综合考虑 6. 包括但不限于土方运输、回填 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^3	74.5 2
4	粗砂填实	1. 基础四周粗砂填实 2. 粒径要求: 详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 4. 夯填(碾压): 分层夯实 5. 运输距离: 由投标人自行综合考虑 6. 包括但不限于土方运输、回填 7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m^3	3.81
5	一般回填方	1. 土质要求: 详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 2. 密实度要求: 详见图纸设计要求 3. 粒径要求: 详见图纸及招标文件、满足相关规范要求 4. 夯填(碾压): 分层夯实 5. 运输距离: 4KKM 6. 包括但不限于土方运输、回填	m^3	6655

		7. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求		
6	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	m ³	13.47
7	砌筑水表井	工程做法: 详见图集 07MS101-2 P41 页 1. 井尺寸: 2750mm*1300mm*1600mm 2. 垫层: 100mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 底板: 200mm 厚 C25P6 钢筋混凝土底板 4. 井壁: 490 厚 M10 水泥砂浆砌 MU10 砖 5. 盖板: 150mm 厚 C25 钢筋混凝土预制井室盖板 6. 井筒: 240mm 厚砖砌, 内径尺寸 700mm 7. 井盖、井座: Φ 800 成品球墨铸铁井盖及支座 8. 内壁抹灰: 20 厚 1: 2 防水水泥砂浆抹面 9. 踏步: 球墨铸铁踏步 10. 支墩: 砖砌支墩 11. 防坠网设置 12. 土方挖运、回填 13. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	1
8	现浇混凝土	工程做法: 详见设计图纸	座	1

	阀门检查井	1. 井尺寸:5000mm*2520mm*1900mm 2. 垫层:100mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 底板:250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土底板 4. 井壁:250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土井壁 5. 顶板:250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土顶板 6. 井筒:250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土井筒 7. 井盖、井座:120mm 厚 C30P6 预制钢筋混凝土盖板及 支座 8. 爬梯:Φ20 钢爬梯 9. 防坠网设置 10. 土方挖运、回填 11. 水坠砂垫层处理,处理深度>500mm 12. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求		
9	现浇混凝土 池底	1. 混凝土强度等级:C30 P6 2. 混凝土拌和料要求:商品抗渗混凝土 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	m ³	186. 48
10	现浇构件钢 筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ8mm 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸,满足相关规范要求	t	0.59
11	现浇构件钢	1. 钢筋种类、规格:HRB400 Φ12-14mm	t	13.7

	筋	2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求		89
12	围堰	1. 水池围堰 2. 土方运距: 4KM 3. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	项	1
13	植被清理	1. 清除植物 2. 垃圾外运 3. 运距: 由投标人自行综合考虑 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	3569 .36
14	栽植沙地柏	1. 种类: 栽植沙地柏 2. 株高/冠径: 50-60 公分 3. 单位面积株数: 每平方米 20 株 4. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ²	3650
15	池内积水抽排	1. 池内积水抽排 2. 具体做法详见招标文件及设计图纸，满足相关规范要求	m ³	5800 0
16	石灰稳定土	1. 20cm 水泥稳定土 2. 满足相关规范要求	m ²	48.2 8
17	水泥稳定碎	1. 32cm 水泥稳定碎石	m ²	48.2

	(砾)石	2. 满足相关规范要求		8
18	沥青混凝土	1. 4cm 沥青混凝土 AC-13 2. 6cm 沥青混凝土 AC-20 3. 满足相关规范要求	m ²	48.28
19	现浇混凝土 阀门检查井	工程做法: 详见设计图纸 1. 井尺寸: 5000mm*2520mm*1900mm 2. 垫层: 100mm 厚 C15 混凝土垫层 3. 底板: 250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土底板 4. 井壁: 250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土井壁 5. 顶板: 250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土顶板 6. 井筒: 250mm 厚 C30P6 钢筋混凝土井筒 7. 井盖、井座: 120mm 厚 C30P6 预制钢筋混凝土盖板及 支座 8. 爬梯: $\Phi 20$ 钢爬梯 9. 防坠网设置 10. 土方挖运、回填 11. 水坠砂垫层处理, 处理深度 > 500mm 12. 具体做法详见招标文件及设计图纸, 满足相关规范要求	座	2
20	拆除路面	1. 材质: 10cm 沥青面层拆除 2. 厚度: 垃圾挖运 3. 满足相关规范要求	m ²	48.28

21	拆除基层	1. 32cm 水泥稳定碎石 2. 20cm 水泥稳定土 3. 垃圾外运 4. 满足相关规范要求	m ²	48.2 8
22	挖树	1. 国槐挖除 2. 清理现场	株	56

榆林科创新城建设管理委员会



统一社会信用代码
91610132587431087U



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息

名称	西安元成建筑工程有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)

注 册 资 本	壹亿元人民币
成 立 日 期	2012年01月19日
住 所	西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元12507室

法定代表人 赵凯

[illegible]

登记机关

2025年03月11日

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>
经营范围以审批结果为准

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称: 西安元成建筑工程有限公司

详细地址: 西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元12507室

统一社会信用代码: 91610132587431087U 法定代表人: 赵凯
(或营业执照注册号):

注册资本: 10000万元人民币 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D161161545 有效期: 2028年12月28日

资质类别及等级:

石油化工工程施工总承包壹级;

机电工程施工总承包壹级。



发证机关



2025年 3月 17日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称：西安元成建筑工程有限公司

详细地址：西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元12507室

法定代表人：赵凯

统一社会信用代码：91610132587431087U

注册资本：10000 万元整 经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：D261043387 有效期：2025年10月26日

资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包 一级 电力工程施工总承包 二级 环保工程专业承包 一级 钢结构工程专业承包 二级 建筑装饰装修工程专业承包 一级 市政公用工程施工总承包 二级 输电工程专业承包 二级 防水防腐保温工程专业承包 一级 消防设施工程专业承包 一级 建筑工程施工总承包 二级

本使用件仅用于：承接工程及建筑招投标

使用期限：2025-10-26



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

下载日期：2025年07月29日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

2024年12月17日



建筑业企业资质证书

企业名称：西安元成建筑工程有限公司

详细地址：西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元

法定代表人：赵凯
12507室

统一社会信用代码：91610132587431087U

注册资本：10000 万元整 经济性质：有限责任公司(自然人

投资或控股)

证书编号：D361000794 有效期：2029年11月20日

本使用件仅用于：工程承接及招投标

使用期限：2025年10月15日

资质类别及等级：

建筑机电安装工程专业承包二级(暂定一年)[有效期至2025-11-20]
施工劳务(备案)施工劳务不分等级 建筑幕墙工程专业承包二级
水利水电工程施工总承包二级(暂定一年)[有效期至2025-11-20]
模板脚手架工程专业承包不分等级



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

下载时间：2025-07-17

发证机关：西安市住房和城乡建设局

2025年03月20日





统一社会信用代码：91610132587431087U

安全生产许可证



编号：（陕）JZ安许证字[2013]010107

企业名称：西安元成建筑工程有限公司

法定代表人：赵凯

单位地址：西安经济技术开发区凤城七路长和上尚郡13幢1单元12507室

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年05月12日 至 2028年05月12日



发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年05月12日



昆仑银行
Bank of Kunlun

基本存款账户信息

账户名称： 西安元成建筑工程有限公司

账户号码： 79102000062720000028

开户银行： 昆仑银行股份有限公司西安分行营业部

法定代表人：
(单位负责人) 赵凯

基本存款账户编号： J7910024074207

昆仑银行股份有限公司西安分行营业部

2024 年 08 月 06 日

姓名 赵 凯

性别 男 民族 汉

出生 1989 年 3 月 20 日

住址 陕西省咸阳市礼泉县城关
镇裴寨村十组805号



公民身份号码 610425198903201110



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 礼泉县公安局

有效期限 2020.12.08-2040.12.08