

项目编号：SXHS-2025-67

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队道路
交通标线施划及交通安全设施维修服务项目
合同文件

甲方：榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

乙方：陕西钜秦科技有限公司

日期：2025 年 09 月 01 日

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队道路交通标线施划及交通安全设施维修服务项目

合同协议书

采购人(甲方): 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

供应商(乙方): 陕西钜秦科技有限公司

根据根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队道路交通标线施划及交通安全设施维修服务项目项目的竞争性磋商文件、乙方的磋商响应文件及成交通知书,甲、乙双方同意签订本合同。双方同意共同遵守如下条款:

第一条 项目概况

1. 采购项目名称: 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队道路交通标线施划及交通安全设施维修服务项目;
2. 项目地点: 根据项目内容具体施工点由甲方指定;
3. 项目规模: /;
4. 项目内容: 标志、标线及太阳能爆闪灯等施工;

第二条 组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 成交通知书、竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清、竞争性磋商文件补充文件(或委托书);
3. 磋商响应文件或相关服务建议书;
4. 附录,即:附表内相关服务的范围和内容;
5. 本合同签订后,双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

第三条 签约金额

1. 合同金额人民币(大写): 壹佰柒拾柒万柒仟元整 (¥1777000.00), 合同总价即中标价。
2. 合同总价为总承包价,包括:服务总价(含税金)、人工费(含保险)及其他一切相关费用。合同总价一次包死,不受市场价变化的影响。

第四条 结算方式

- (1) 结算单位: 由甲方以人民币负责结算,在付款前,乙方必须开具全额发票给甲方。
- (2) 付款方式: 合同签订后预付合同价款的 40%即人民币 (大写): 柒拾壹万零捌佰元

整 (¥710800.00)；剩余金额待项目验收合格，结算后一次付清。。

第五条 服务期限：合同签订后 40 天（2025 年 9 月 3 日至 2025 年 10 月 13 日）。

第六条 双方一般权利和义务

1. 甲方权利义务

- (1) 协助乙方解决施工期间的用水、电及材料存放仓库，费用由乙方承担。
- (2) 负责检查该项工程，协助协调与本工程相关如土建、园林、市政、环卫等工作。
- (3) 负责组织检查工程质量、工程进度、施工变更的签证、工程竣工的验收。

甲方未能履行上述条款各项义务，导致工期延误，顺延延误的工期。

2. 乙方权利义务

- (1) 保质、保量、按期完成合同规定的所有的工程内容；
- (2) 接受甲方的技术指导和监督，工程质量的保证期为一年，在保证期内，非人为的因素出现的质量问题承包方给予修补，费用自负；
- (3) 自行解决施工中的材料及人工等问题，保证施工正常进行，施工中乙方应加强人员自身安全保护，杜绝一切不安全事故的发生，责任自负；
- (4) 施工中乙方必须做好安全防护措施，确保安全施工，发生的一切安全事故责任由乙方全部承担。
- (5) 根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施；负责施工现场安全保卫；
- (6) 遵守政府有关主管部门对施工场地安全防护、文明施工、环境保护以及场地交通等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。
- (7) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方按约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方另行约定；
- (8) 保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；

乙方未能履行上述条款各项义务，造成甲方损失的，乙方赔偿甲方有关损失。

第七条 工期延误

因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：

1. 甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

2. 甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
3. 设计变更和工程量增加；
4. 不可抗力；

第八条 质量保证

1. 乙方必须为本项目提供一年的质量保证期(保修期自验收合格之日期起计算), 期间免费保修服务, 质保期后, 只收取成本费用。

2. 乙方必须保证本项目质量符合“国家合格”标准, 并达到国家相关规范验收标准及甲方单位的要求。

3. 乙方应按照竞争性磋商文件要求, 严格标准, 精心组织, 保质、量、期, 随时接受甲方单位的监督检查, 确保一次验收合格。若一次验收不合格, 造成的维修或返工损失由乙方承担。

4. 乙方提供的产品(设备)及材料必须保证质量可靠, 为市场最新或主流产品(设备), 进货渠道正常, 配置合理齐全, 应全面满足竞争性磋商文件的要求, 竞争性磋商文件未明确要求的內容, 甲方须按招标产品(设备)主流标准配置或以甲方的补充要求为准所供产品(设备)工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行, 如发生质量问题由成交单位承担全部责任。

第九条 安全事项

施工期间造成的任何事故(包括但不限于乙方的工作人员以及造成其他第三人的人身财产等一切安全责任事故)责任均由乙方承担), 甲方概不负责。施工时乙方应在作业面处设立交通警示标志, 施工人员应穿着明显的施工服装。

第十条 验收及验收标准

1. 验收标准: 按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收;

2. 验收方式: 通过检验的材料(设备)方可进行施工。工程施工完毕后由甲方负责组织验收, 验收合格须交接项目实施的全部资料, 并填写项目验收报告单。

3. 验收不合格, 乙方必须在接到通知后 7 个日历日内进行整改, 确保项目通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格, 甲方可提出索赔或取消其供货合同。

第十一条 违约责任

1. 除发生不可抗力事实外, 乙方不能按期完工或工程质量标准不相符合的招标要求, 甲方有权拒收验收, 乙方向甲方每日偿付合同价款 1%的滞纳金。

2. 甲方无正当理由拒收验收, 甲方向乙方偿付设备总价的百分之五的违约金, 并向乙方

每日偿付合同总额 1%的滞纳金。

3. 甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

第十二条 合同争议的解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关部门反映，以便进行协调或处理；本合同发生争议产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖。

第十三条 合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，签字盖章后生效。合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

2. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

签字页:

甲 方

单位名称: 榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

地址: 榆阳区小纪汗镇昌汗界村(原驾考大队院内)

全权代表(签字):



联系电话: 09126668552

传 真:

开 户 行:

账 号:


日期: 2025年 9月 3日

乙 方

单位名称: 陕西铂秦科技有限公司

地址: 陕西省西安市未央区凤城一路 24 号泰德紫玉公馆 1 号楼 2 单元 21101 号房

法人代表(或委托代理人):



联系电话: 029-86530622

传 真: 029-86530622

开 户 行: 西安银行股份有限公司城北支行

账 号: 701011570000010229

附件 1 维护服务清单表

序号	位置	名称	参数/mm	单位	数量	单价	合计	备注
1	G210-K529+200	提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	12	1660	19920	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	12	550	6600	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	12	400	4800	
		热熔标线	文字(前方路口▪ 减速慢行)	m²	800	59	47200	
		纵向减速标线	150m	m²	720	88	63360	
2	G210-K593+700	提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	12	1660	19920	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	12	550	6600	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	12	400	4800	
		热熔标线	文字(前方路口▪ 减速慢行)	m²	800	59	47200	
		纵向减速标线	150m	m²	720	88	63360	
3	G210-K599+600	提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	12	1660	19920	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	12	550	6600	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	12	400	4800	
		热熔标线	文字(前方路口▪ 减速慢行)	m²	800	59	47200	
		纵向减速标线	150m	m²	720	88	63360	
4	西绕城	提示标志	600*1000*2mm, IV 类反光膜	块	5	498	2490	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	5	550	2750	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	5	400	2000	
5	榆马大道与怀远六街	提示标志	600*1000*2mm, IV 类反光膜	块	5	498	2490	

		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	5	550	2750	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	5	400	2000	
		热熔标线	路口标线, 斑马线、箭头等	m²	230	59	13570	
		高压水除线	路口标线, 斑马线、箭头等	m²	180	55	9900	
6	鹏达拌合站	提示标志	600*1000*2mm, IV 类反光膜	块	16	498	7968	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	12	550	6600	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	12	400	4800	
		水泥隔离墩	500*250mm, 高 800mm, 重量 200 公斤左右	个	100	319.6 1	31961	
7	榆马大道与集运四路	热熔标线	路口标线, 斑马线、箭头等	m²	1200	59	70800	
		纵向减速标线	300m	m²	1440	88	12672 0	
		高压水除线	路口标线, 斑马线、箭头等	m²	560	55	30800	
8	S302 (榆乌路) 142km	热熔标线	道路边缘线	m²	300	59	17700	
	S302 (榆乌路) 华通煤场	震荡标线	震荡标线	m²	220	155	34100	
9	S302 (榆乌路) 143km+300m	热熔标线	道路边缘线	m²	300	59	17700	
	S302 (榆乌路) 黄土梁村口北	热熔标线	道路边缘线	m²	150	59	8850	
10	绕城北环线慈善林路口	热熔标线	中央分道线	m²	150	59	8850	
		急弯标志	△900*2mm, IV 类反光膜	块	2	672	1344	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
11	长草滩村贺家	热熔标线	道路边缘线	m²	950	59	56050	

	伙场							
12	榆补路北村道 (谷地卯—西 环路口)	热熔标线	道路边缘线、分道线	m²	1200	59	70800	
13	S302 (榆乌路) 135km	辅助标志	400*800*2mm, IV 类 反光膜	块	1	266	266	
14	S302 (榆乌路) 138km	解除限速标志	φ 800*2mm, IV 类反 光膜	块	1	531	531	
		单立杆	φ 89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	1	550	550	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方 开挖清运等	座	1	400	400	
		限速标志	φ 800*2mm, IV 类反 光膜	块	1	531	531	
		辅助标志	400*800*2mm, IV 类 反光膜	块	1	266	266	
15	S302 (榆乌路) 142km	限速标志	φ 800*2mm, IV 类反 光膜	块	1	531	531	
		辅助标志	400*800*2mm, IV 类 反光膜	块	2	266	532	
16	S302 (榆乌路) 144km	区间测速起点	1000*1600*2mm, IV 类反光膜	块	1	1328	1328	
		限速标志	φ 800*2mm, IV 类反 光膜	块	1	531	531	
		单立杆	φ 89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	1	550	550	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方 开挖清运等	座	1	400	400	
17	S302 (榆乌路) 141km	区间测速起点	1000*1600*2mm, IV 类反光膜	块	1	1328	1328	
		限速标志	φ 800*2mm, IV 类反 光膜	块	1	531	531	
		单立杆	φ 89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	1	550	550	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方 开挖清运等	座	1	400	400	
		辅助标志	400*800*2mm, IV 类 反光膜	块	2	266	532	
18	S302 (榆乌路)	热熔标线	交通标线	m²	650	59	38350	

	与北源大道十字至高六		震荡标线	m²	300	155	46500	
19	王则湾高速收费站以北至刀则湾桥	太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池: 功率 12V/17AH 寿命>2 年; LED: 10 万小时; LED 颜色: 蓝色和红色 5 可视距离: 大于 800m; 闪烁频率: 40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸: 820*300*270mm	套	2	1220	2440	
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ 89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
20	榆补路 k1—k2+400m	热熔标线	道路边缘线、卫校路口西侧斑马线	m²	500	59	29500	
21	榆补路 k1+800m	太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池: 功率 12V/17AH 寿命>2 年; LED: 10 万小时; LED 颜色: 蓝色和红色 5 可视距离: 大于 800m; 闪烁频率: 40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸: 820*300*270mm	套	2	1220	2440	
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ 89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
22	榆补路 k3+300m	太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池: 功率 12V/17AH 寿命>2	套	2	1220	2440	

			年; LED:10 万小时; LED 颜色:蓝色和红色 5 可视距离:大于 800m; 闪烁频率:40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸:820*300*270mm					
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
23	榆补路迎宾佳苑西侧调头区	太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池:功率 12V/17AH 寿命>2 年; LED:10 万小时; LED 颜色:蓝色和红色 5 可视距离:大于 800m; 闪烁频率:40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸:820*300*270mm	套	2	1220	2440	
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
		调头标志	800*800*2mm, IV 类反光膜	块	2	531	1062	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
24	榆补路谷地卯龙王庙路口	太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池:功率 12V/17AH 寿命>2	套	2	1220	2440	

			年; LED:10 万小时; LED 颜色:蓝色和红色 5 可视距离:大于 800m; 闪烁频率:40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸:820*300*270mm					
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
25	吴家梁六组新建队东、西侧村道	热熔标线	道路边缘线、分道线	m ²	280	59	16520	
26	红石峡水库二里壕铁路涵洞西	热熔标线	道路边缘线、分道线	m ²	110	59	6490	
27	210 国道古城滩超限站北	震荡标线	震荡标线	m ²	300	155	46500	
		纵向减速标线	150m	m ²	720	88	63360	
		太阳能爆闪灯	太阳能电功 15W 寿命 15 年; 蓄电池:功率 12V/17AH 寿命>2 年; LED:10 万小时; LED 颜色:蓝色和红色 5 可视距离:大于 800m; 闪烁频率:40 次 2 次 min; 连续阴雨天工作日 200h 以上; 爆闪灯尺寸:820*300*270mm	套	2	1220	2440	
		提示标志	2000*1000*2mm, IV 类反光膜	块	2	1660	3320	
		单立杆	Φ89*4500*4.5mm, 热镀锌喷塑处理	套	2	550	1100	
		基础制作	600*600*600mm, C25 混凝土浇筑, 含土方开挖清运等	座	2	400	800	
28	G210 国道-榆林南	监控电源线	RVV3*1.5	米	420	5.7	2394	
		监控控制线	RVV2*1.0	米	420	3.9	1638	

		监控网线	室外超五类纯铜4对网线	米	160	2.7	432	
		监控光纤	4芯单模光纤	米	420	3.9	1638	
		红绿灯信号线	KVV14×1.5	米	450	21.08	9486	
		管线开挖及恢复	300*600mm, 含开挖及恢复	米	160	33	5280	
29	绕城南环(闫庄则4S店路口)	热熔标线	北口停止线、箭头	m²	120	1660	19920	
30	G210国道榆林南十字	热熔标线	四方向停车线、箭头	m²	340	550	6600	
31	G210国道榆佳路十字	热熔标线	四方向停车线、箭头	m²	340	400	4800	
32	G210国道榆林东T字	热熔标线	南北向停车线、箭头	m²	260	59	47200	
33	G210国道榆麻路T字	热熔标线	四向停车线、箭头	m²	320	88	63360	
34	G210国道榆常路T字	热熔标线	三向停车线、箭头	m²	280	1660	19920	
35	G210国道古城滩收费站T字	热熔标线	东北向停车线、箭头	m²	180	550	6600	
36	G210国道榆西路十字	热熔标线	四方向停车线、箭头	m²	340	400	4800	
37	G210国道农业示范园T字	热熔标线	南北向停车线、箭头	m²	220	59	47200	
38	G210国道榆卜界T字	热熔标线	南北向停车线、箭头	m²	220	88	63360	
39	G210国道运煤专项十字	热熔标线	南西北向停车线、箭头	m²	280	1660	19920	
40	G210国道牛家梁政府十字	热熔标线	东南北向停车线、箭头	m²	280	550	6600	
41	G210国道牛家梁收费站T字	热熔标线	三向停车线、箭头	m²	150	400	4800	
42	G210国道郭家伙场十字	热熔标线	北向停车线、箭头	m²	110	59	47200	
43	绕城环线榆乌路十字	热熔标线	南北向停车线、箭头	m²	220	88	63360	
44	绕城环线长草滩十字	热熔标线	东南北向停车线、箭头	m²	280	498	2490	
45	绕城环线纪小滩十字	热熔标线	东南北向停车线、箭头	m²	280	550	2750	
46	G242国道榆补路十字	热熔标线	东西向停车线、箭头	m²	320	400	2000	

47	G242 国道天鹅海则十字	热熔标线	南北向停车线、箭头	m ²	280	498	2490	
48	G242 国道芦阳三路 T 字	热熔标线	东向停车线、箭头	m ²	280	550	2750	
49	G242 国道榆马大道 T 字	热熔标线	东北向停车线、箭头	m ²	260	400	2000	
50	G242 国道凤凰新城 T 字	热熔标线	东北向停车线、箭头	m ²	260	59	13570	
51	G242 国道新开沟十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	260	55	9900	
52	G242 国道开源大道十字字	热熔标线	东南西向停车线、箭头	m ²	280	498	7968	
53	榆林大道与榆乌路十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	380	550	6600	
54	榆乌路与机场路 T 字	热熔标线	三向停车线、箭头	m ²	260	400	4800	
55	榆补路与卫校 T 字	热熔标线	三向停车线、箭头	m ²	120	319.6 1	31961	
56	榆补路与九中十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	120	59	70800	
57	易马路与教育路十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	210	88	12672 0	
58	易马路与金沙路 T 字	热熔标线	南向停车线、箭头	m ²	60	55	30800	
59	易马路与东岳路 T 字	热熔标线	三向停车线、箭头	m ²	160	59	17700	
60	易马路与银沙路 T 字	热熔标线	西南向停车线、箭头	m ²	110	155	34100	
61	易马路与长城路十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	320	59	17700	
62	迎宾大道与机场路	热熔标线	东西向停车线、箭头	m ²	180	59	8850	
63	榆乌路与纪委十字	热熔标线	四向停车线、箭头	m ²	160	59	8850	
64	榆乌路与二办去 T 字	热熔标线	东南向停车线、箭头	m ²	60	672	1344	
	磋商报价 (成交价)					1777000.00		