

电力工程承包协议书

项 目 名 称：榆阳区大补路（贾拉滩至杨家滩段）公路
改建工程电力线路迁改项目

委托方(甲方)：榆林市榆阳区交通运输局

承包方(乙方)：陕西振铭建设有限公司

签 订 地 点：榆林市榆阳区交通运输局

签 订 日 期：2025年11月13日



电力工程承包协议

甲方：榆林市榆阳区交通运输局

乙方：陕西振铭建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方经协商就大保当至早留太二级公路改建工程(榆阳段)电力线路迁改项目达成如下协议。

第一条 工程概况

1、工程地点及名称：榆阳区大补路（贾拉滩至杨家滩段）公路改建工程电力线路迁改项目。

2、工程内容：详见后附工程量清单

3、设计单位：乙方

4、材料供应单位：乙方

5、工程期限：2025 年11月14日至2025年11月30日

6、质量标准参照执行《电气装置安装工程施工及验收规范》有关数据参数。

7、合同价款：本工程承包费用为伍拾捌万肆仟叁佰零伍元整(¥584305.00元)。

8、支付方式：工程经甲方验收合格后，一次性支付合同价款。

第二条 协议使用的标准和适用法律

1、适用法律：国家法律、法规，以及工程所在地的地方法规。

2、适用标准、规范：建筑工程质量验收评定标准及国家电力工程质量验评标准。

7、因气候等不可抗外力因素造成的工期担搁，属自然延误，工期应顺延。

第六条 工程质量等级及验收

1、工程质量等级：按电力行业标准执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时限内返工，直至符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。

2、竣工后，由乙方向甲方提交竣工验收报告，甲方在收到报告后15日组织有关部门参与验收。对不合格的工程，甲方通知乙方整改，乙方承担因自身原因导致返工、整改等费用，整改合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。

3、检查和返工。乙方应认真按照标准、规范和设计要求及甲方代表发出的施工指令，为检查检验提供便利条件，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，并按甲方代表及委派人员的要求返工、整改，并承担由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。

4、隐蔽工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐蔽工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应及时进行验收。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工，验收不合格，乙方应在限定时间内修改后重新验收。

5、验收时，乙方需提供工程施工期间及完工后的全部材料器材、试验报告、合格证、线材资料、设计书、图纸、工程量变量材料等相关的技术资料。同时，还应提供乙方的营业资质等相

该工程应满足线路建设地的各种地理、环境因素(温差、风速、防雷)的要求(不可抗拒的因素除外)。当发生工程量变更时,由甲乙双方项目负责人认可、签字生效。合同条款中未尽事宜,双方协商解决。

甲方:榆林市榆阳区交通运输局

甲方法定代表人:

或委托代理人:

社会信用代码: 11610802016082936T

地址-电话: 榆阳区苏庄则路口南100米 0912-3882220

开户行: 工行榆林文化南路支行

账号: 2610095109026436714

乙方: 陕西振铭建设有限公司

乙方法定代表人:

或委托代理人:

社会信用代码: 91610800MA70ADEC7L

地址-电话: 陕西省榆林市高新区技术产业园榆溪大道阳光商务大厦14楼-1405室 15029621614

开户行: 建行榆林文化南路支行

账号: 6105 0169 9010 0000 1035

安装分部分项工程量清单

工程名称: 榆阳区太补路(贾拉滩至杨家湾段)公路改建电力线路迁改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		架空线路工程				
		基础工程				
	PE1111	土石方工程				
1	PE1111PK0101	线路复测及分坑	1、杆塔类型:单杆	基	35	
2	PE1111PK0201	杆塔基坑挖方及回填	1、地质类别:干砂坑	m³	243	
	PE1311	混凝土工程				
3	PE1311PK0701	底盘	1、每块质量:500kg以内	块	35	
4	PE1311PK0801	卡盘	1、每块质量:200kg以上	块	27	
5	PE1311PK0901	拉线盘	1、每块质量:300kg以内	块	20	
		杆塔工程				
	PE3111	杆塔组立				
6	PE3111PK2301	混凝土杆组立	1、杆型:D4Z-10-M	基	9	
7	PE3111PK2302	混凝土杆组立	1、杆型:D4NJ1-10-M	基	2	
8	PE3111PK2303	混凝土杆组立	1、杆型:D4D-10-M	基	2	
9	PE3111PK2304	混凝土杆组立	1、杆型:Z-M-12	基	16	
10	PE3111PK2305	混凝土杆组立	1、杆型:NJ1A-M-12	基	2	
11	PE3111PK2306	混凝土杆组立	1、杆型:NJ2A-M-12	基	2	
12	PE3111PK2307	混凝土杆组立	1、杆型:DA-M-12	基	2	
13	PE3111PK2308	拉线制作、安装	1、拉线型式:LX-3	根	10	
14	PE3111PK2309	拉线制作、安装	1、拉线型式:VLX-3+3	组	10	
15	PE3111PK3201	绝缘子	1、型号、规格:10kV柱式普通绝缘子	只	54	
16	PE3111PK3202	绝缘子	1、型号、规格:10kV耐张绝缘子串	串	30	
17	PE3111PK3203	绝缘子	1、型号、规格:0.4kV耐张绝缘子串	串	24	
18	PE3111PK3204	绝缘子	1、型号、规格:0.4kV柱式普通绝缘子	只	44	
19	PE3111PK2801	跳线制作、安装	1、名称:跳线	单相	20	
20	PE3111PK2802	喷涂杆号	1、名称:标牌	根	35	
		架线工程				
	PE4111	导线架设				
21	PE4111PK3401	架空导线	1、电压等级:10kV	m	3300	
22	PE4111PK3402	导线跨越架设	1、跨越类型:公路	处	8	
23	PE4111PK3403	导线跨越架设	1、跨越类型:低压电力线路、通信线路	处	8	
24	PE4111PK3404	架空导线	1、电压等级:1kV	m	2920	

安装分部分项工程量清单

工程名称: 榆阳区大补路(贾拉滩至杨家滩段)公路改建电力线路迁改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
	PE5111	杆上设备工程				
25	PE5111PK3801	杆上变压器	1、电压等级:10kV 2、型号、规格:容量200(kVA)	台	3	
26	PE5111PK3901	杆上配电装置	1、电压等级:10kV 2、设备名称:配电箱	台	3	
27	PE5111PK3902	杆上配电装置	1、电压等级:10kV 2、设备名称:跌落式熔断器	组	3	
28	PE5111PK3903	杆上配电装置	1、电压等级:10kV 2、设备名称:避雷器	组	3	
29	PE5111PK3904	12m双杆侧装主要材料	1、材料名称:ZA-12柱上变压器台预制材料	套/台	3	
30	PE5111PK4001	杆上变配电系统调试	1、设备名称:送配电系统	系统、间隔、台	3	
31	PE5111PK4002	杆上变配电系统调试	1、设备名称:接地装置	系统、间隔、台	3	
	PE7111	带电作业				
32	PE7111000001	带电断引流线		三相/次	6	
33	PE7111000002	带电接引流线		三相/次	6	

拆除工程项目清单

工程名称：榆阳区大补路（贾拉滩至杨家滩段）公路改建电力线路迁改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	备注
		安装拆除				
		架空线路拆除工程				
1	CK0301	混凝土杆(木杆)拆除	1、杆型:单杆	基	29	
2	CK0302	拉线拆除	1、杆型:单杆	根	20	
3	CK0701	混凝土杆横担拆除		组	29	
4	CK1701	导线柱式绝缘子拆除		支	77	
5	CK1702	导线耐张串拆除		串	54	
6	CK1901	导线跳线串、跳线拆除		单相	20	
7	CK0901	20kV及以下导线拆除		km	1.523	
8	CK2301	变压器拆除	1、变压器类型:油浸式变压器	台	3	
9	CK2401	杆上配电装置拆除	1、装置名称:配电箱	台	3	
10	CK2402	杆上配电装置拆除	1、装置名称:跌落式熔断器	组	3	
11	CK2403	杆上配电装置拆除	1、装置名称:避雷器	组	3	
12	BC0000111111	拆除物返库运输		项	1	

