

建设工程施工合同

发包人： 榆阳区文化产业发展中心



承包人： 陕西肆政建设有限公司



“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目

施工合同

发包方(以下简称甲方):榆阳区文化产业发展中心

承包方(以下简称乙方):陕西肆政建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定,结合本次部室装修要求,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条:工程概况

1、工程名称:“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目

2、工程地点:榆林市榆阳区

3、工程范围:图纸及工程量清单全部内容。

4、工程承包方式:包工包料方式

5、工程期限:

开工日期:2025年06月25日;

竣工日期:2025年08月25日。

第二条:工程造价

(1)工程预算总造价为¥2857151.09元,大写人民币:贰佰捌拾伍万柒仟壹佰伍拾壹元零玖分。(本合同价款包括但不限于完成本合同约定工程内容所需的劳务、设备、材料、普通增值税税费、施工人员意外伤害险等。)

第三条:工程图纸 由甲方提供图纸。

第四条:材料供应

1、以招标文件工程量清单为准,本工程所需一切材料均由乙方提供;

2、乙方所供材料、设备等,如不符合招标文件的质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

第五条：工程款支付方式

1. 结算单位：由甲方以人民币负责结算，在付款前，乙方必须开具等额普通增值税发票给甲方。

2. 付款方式：合同签订后预付工程款的40%，升级改造工程项目全部完成后支付工程款40%，工程竣工验收合格后支付工程款20%。

第六条：工程工期

1、合同总工期60日历天。

2、因设计变更或非乙方原因造成停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工的，工期相应顺延。

第七条：甲乙方的权利义务

1、甲方有对工程质量、进度、安全等进行监督检查，要求乙方按图施工、符合规范的权利。

2、甲方可在合理范围内提出设计变更、工程量调整或暂停施工的权利，若工程调整导致工程增减的，双方可签订变更签证，作为结算的依据；暂停工期的，工期顺延。

3、甲方有组织工程验收，对不合格部分要求返工或整改的权利。

4、甲方须按约定支付预付款、进度款及结算款。

5、乙方确保质量、安全、工期符合合同及国家标准，对工程质量承担保修责任。

6、乙方负责施工现场安全，发生事故由责任方承担，乙方须在入场时购买建设工程安全责任险或者雇主责任险，险种由乙方自行决定。

7、竣工后乙方须向甲方提交完整竣工资料，配合甲方进行工程验收。

8、乙方有权要求甲方按合同约定支付进度款及结算款。

9、双方对涉及商业秘密或技术秘密的内容均具有保密的义务。

第八条：工程质量及验收

1、本工程质量应达到招标文件及国家相关质量标准合格水平，以设计方案及图纸为准，图纸与工程量清单不符时，以工程量清单为准。

2、乙方在工程竣工前书面通知甲方验收。

3、甲方应在接到验收通知组织验收并在验收后出具工程验收证明。

4、工程未经验收，甲方提前使用，应视为甲方已确认工程合格，若在使用后发现质量问题，从使用之日起12个月内发现的，由乙方无条件免费进行维修置换，超出12个月的，由甲方自行承担责任。

5、乙方于工程竣工后，提供12个月的免费质保服务，但不包含人为原因造成的损坏部分。

第九条：维修约定

1、本工程交工后，乙方在装修施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。

2、因甲方使用不当或甲方的其他原因引起的质量问题，乙方实行有偿维修。

3、甲方在使用过程中要求更改或增加项目时，乙方实行有偿服务。

第十条：违约责任

1、对竣工验收后，所有工程在保修期内发现并证实属于乙方责任的问题，乙方免费返修。由于乙方施工中违反操作常规造成人员伤害，责任乙方自负。

2、乙方应妥善保管甲方提供的设备及现场堆放的材料、家具、陈设或其它物品，如有损坏，乙方应照价赔偿。

3、由于乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责。

4、由于乙方擅自拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由乙方负责并承担责任。

5、乙方须严格按照合同约定期限施工，逾期超30日的，每逾期一日按照合同总价的千分之一向甲方支付违约金，违约金总金额不超过合同总价的20%。逾期超60日的，甲方可直接单方解除本合同，并要求乙方支付合同总价20%的违约金。

6、甲方须严格按照合同约定支付进度款及结算款，否则每逾期一日按照合同总价的千分之一向乙方支付违约金，违约金总金额不超过合同总价的20%。

第十条：转包分包

1、非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。

2、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失，乙方承担连带责任。

4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。

十一、合同的解除

1、甲方、乙方协商一致，可以解除合同。

2、因甲方迟延支付进度款致使工程停止施工超过30天，经乙方书面催告，甲方仍不支付工程款(进度款)，乙方有权解除合同。

3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。

4、有下列情形之一的，甲方乙方可以解除合同：

(1) 因不可抗力致使合同无法履行；

(2) 因乙方原因导致工程无法按期完工的，超出合同约定期限60日的，甲方有权单方解除本合同，乙方收到甲方书面解除通知之日起合同解除，同时甲方有权按照第九条违约责任条款相关约定要求乙方支付违约金。已发生工程款据实结算，有争议的可共同委托第三方进行价格鉴定，鉴定结论作为最终结算依据。

(3) 乙方未经甲方同意，将工程分包转包给第三人的。

5、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

十二、争议解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则双方均可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、本合同经甲乙双方代表人签字并加盖单位公章后生效。

4、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方(加盖公章):

法定代表人(签字或盖章)

联系电话:



乙方(加盖公章):

法定代表人(签字或盖章)

联系电话:



2025. 06. 17



统一社会信用代码
91610112MA710EYR6E

营业执照

(副本)(6-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 陕西肆政建设有限公司

注册资本 陆仟捌佰陆拾捌万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2020年01月10日

法定代表人 李艳利

住所 陕西省西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心1幢11711室

经营范围：一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；对外承包工程；金属结构制造；金属加工机械制造；建筑用机械制造；普通机械设备安装服务；家具安装和维修；建筑用材料销售；五金产品零售；建筑工程用机械销售；大气污染治理；水资源管理；城市绿化管理；污水处理及其再生利用；家用电子产品销售；物业管理；防洪除涝设施管理；室内空气污染治理；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；电动汽车充电桩销售；集中式快速充电站；充电桩销售；物联网设备销售；农业机械销售；办公用品销售；化肥销售；室内木门安装服务；市政设施管理；环境卫生设施安装服务；办公设备耗材销售；室内木门安装服务；市政项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；燃气燃烧器具安装、维修；施工专业作业；建筑劳务分包；文物保护工程勘察；文物保护工程施工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；农作物种子经营；建设工程设计(除核电站建设经营、民用机场建设)；舞台工程施工；电气安装服务；人防工程防护设备安装；建筑节能系统建设。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)



登记机关

2023年04月18日

基本存款账户信息

账户名称: 陕西肆政建设有限公司

账户号码: 2710014601201000044407

开户银行: 陕西榆林农村商业银行股份有限公司迎宾支行

法定代表人:
(单位负责人) 李艳利

基本存款账户编号: J7910087860503



2025 年 01 月 20 日





建筑业企业资质证书

企业名称：陕西肆政建设有限公司

详细地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心1幢
11711室

法定代表人：李艳利

统一社会信用代码：91610112MA710EYR6E

注册资本：6868 万元整 经济性质：有限责任公司（自
然人投资或控股）

证书编号：D261310130 有效期：2025年08月12日

资质类别及等级：

市政公用工程施工总承包 二级 电力工程施工总承包 二级 建筑工程施工总承包 二级

本使用件仅用于：工程项目

使用期限：2025-08-12



企业最新信息

可通过扫描二维码查询

下载日期：2025年05月14日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

2023年06月25日



安全生产许可证

编 号：(陕)JZ安许证字[2020]013930


单位名称：陕西肆政建设有限公司

主要负责人：李艳利

单位地址：陕西省西安市莲湖区丰禾路251号鑫苑中心1幢11711室

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工



本使用件仅用于：工程项目

有效期：2025年08月12日



企业最新信息
可通过扫描二维码查询

下载日期：2023年05月14日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

2023年06月29日



榆阳区钟楼里文化创意空间+公益影院工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 2857151.09

(大写): 贰佰捌拾伍万柒仟壹佰伍拾壹元零玖分

投 标 人: 陕西肆政建设有限公司 (单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：榆阳区钟楼里文化创意空间+公益影院

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	榆阳区钟楼里文化创意空间+公益影院	2,720,351.09	2,385,393.67	136,870.20	70,000.00	122,093.28	230025.03	13028.91	92,025.37	104,553.09
1.1	装饰装修工程	963,392.35	814,777.32	50,453.88	70,000.00	44,423.48	82825.88	4702.34	33,200.71	37,723.79
1.2	外立面及门头	169,843.49	142,803.58	22,075.18		7,831.75	14601.98	829.01	5,853.20	6,651.27
1.3	电气设备安装工程	100,893.58	92,799.24	4,680.49		4,630.29	8672.51	490.13	3,460.53	3,929.12
1.4	弱电安装工程	80,017.68	73,781.54	3,528.65		3,672.24	6878.08	388.72	2,744.51	3,116.15
1.5	给排水工程	18,941.84	17,495.34	805.58		869.28	1628.18	92.02	649.68	737.66
1.6	通风空调工程	113,409.85	104,869.96	4,705.38		5,117.16	9741.18	550.52	3,889.92	4,416.66
1.7	消防工程	165,409.19	152,180.95	7,635.57		7,463.43	14207.59	802.94	5,673.49	6,441.74
1.8	家具电器	216,523.25	191,960.00	9,122.44		9,390.55	17794.65	1010.27	7,138.43	8,105.05
1.9	采暖燃气工程	40,593.39	37,640.00	1,580.88		1,831.60	3486.71	197.05	1,392.34	1,580.88
1.10	影院系统	834,063.08	739,822.35	31,248.61		36,009.02	68547.72	3873.98	27,373.02	31,079.64
1.11	垃圾外运	17,263.39	17,263.39	1,033.54		854.48	1640.55	91.93	649.54	771.13
2	预留金	136,800.00								
2.1	预留金	136,800.00								
合计		2,857,151.09	2,385,393.67	136,870.20	70,000.00	122,093.28	230025.03	13028.91	92,025.37	104,553.09

单项工程造价汇总表

工程名称：榆阳区钟楼里文化创意空间+公益影院

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	814777.32
1.1	Σ (综合单价×工程量)	682676.12
1.2	可能发生的差价	132101.20
2	措施项目费	50453.88
2.1	Σ (综合单价×工程量)	44608.25
2.2	可能发生的差价	5845.63
2.3	其中：安全文明施工措施费	37723.79
3	其他项目费	70000.00
3.1	Σ (综合单价×工程量)	70000.00
3.2	可能发生的差价	
4	规费	44423.48
4.3	建筑施工安全生产责任保险	1402.85
5	税前工程造价	920287.61
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	920287.61
6	增值税销项税额	82825.88
7	附加税	4702.34
8	工程造价 (扣减规费)	963392.35
合 计		963,392.35

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		墙体拆改				
		拆除墙体及装饰面				
1	BB001	拆除原有砌体墙体 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m3	69.43	15.29	1061.58
2	BB002	拆除原有窗 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	5	20.39	101.95
3	BB003	拆除原有双开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3	18.24	54.72
4	BB004	拆除原有单开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3	18.24	54.72
5	BB005	拆除原有门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	8	18.24	145.92
6	BB006	拆除原有瓷砖墙地面 [项目特征] 1. 人工拆除面层及水泥砂浆粘贴层（至结构层） 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	6.11	3543.80
7	BB008	拆除原有墙柱面饰面及基层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	459.55	3.54	1626.81
8	BB010	拆除原有不锈钢栏杆扶手	m	10	5.77	57.70
本页合计						6647.20

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运				
9	BB015	拆除原有天棚吊顶面层及基层（至结构层） [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	6.22	3607.60
10	BB016	拆除原有空调风管及管路 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	3.62	2099.60
11	BB018	拆除原有卫生间隔断 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	4	4.08	16.32
12	BB019	拆除原有洗漱台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	2.3	6.33	14.56
13	BB030	拆除原有地台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m3	33.76	6.11	206.27
		分部小计				12591.55
		新建墙体				
14	020207001001	石膏板隔墙（直形 200厚） [项目特征] 1. 墙体类型：200厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：双层75系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双面双层9.5mm石膏板留缝工艺 4. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴	m2	44.91	152.59	6852.82
本页合计						12797.17

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴				
15	020207001002	石膏板隔墙（直形 120厚） [项目特征] 1. 墙体类型:120厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面双层9.5mm石膏板留缝工艺 4. 压条材料种类、规格:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	94.19	119.94	11297.15
16	020207001015	石膏板隔墙（直形 120厚） [项目特征] 1. 墙体类型:120厚钢架隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40方钢 3. 基层材料品种、规格:15厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	31.9	124.19	3961.66
17	020207001003	石膏板隔墙（拱形门） [项目特征] 1. 部位:楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨、30*40木龙骨 3. 基层材料种类、规格:9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉	m2	15.86	153.49	2434.35
本页合计						17693.16

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		5. 面层铺贴				
18	020207001007	石膏板隔墙（弧形 750厚展开） [项目特征] 1. 部位：2号核心展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	137.28	122.07	16757.77
19	020207001005	石膏板隔墙（弧形 附墙） [项目特征] 1. 部位：3号展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	31.82	122.07	3884.27
20	020207001006	石膏板隔墙（弧形 120厚） [项目特征] 1. 部位：阶梯阅览 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理	m2	42.55	122.07	5194.08
本页合计						25836.12

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴				
21	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度:120 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级:粘土多孔砖 240×180×115 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝	m3	5.78	207.65	1200.22
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比:16mm厚1:2.5水泥砂浆 3. 抗裂材料种类:抗裂网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	155.2	10.21	1584.59
		分部小计				53166.91
		门窗工程				
23	020406007001	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:2100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	1615.95	1615.95
24	020406007002	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:4700*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	3616.65	3616.65
25	020406007003	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:5800*1500 [工作内容]	樘	1	4463.10	4463.10
本页合计						12480.51

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装				
26	020406007004	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	2924.10	2924.10
27	020406007005	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	2385.45	2385.45
28	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木制窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	12.6	887.60	11183.76
29	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2. 窗台板材质、规格:大理石窗台板(磨大斜边、下挂40) [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	26.22	57.74	1513.94
30	020401003001	定制实木门(MM0821) [项目特征] 1. 框截面尺寸:800*2100 2. 面层材料品种、规格:实木复合门 3. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3	850.08	2550.24
31	020401003002	定制实木门(MM1521) [项目特征] 1. 框截面尺寸:1500*2900	樘	1	2201.09	2201.09
本页合计						22758.58

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 面层材料品种、规格：实木复合门 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装				
32	020401003004	定制实木门（MM1421） [项目特征] 1. 框截面尺寸：1400*2900 2. 面层材料品种、规格：实木复合门 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	2054.35	2054.35
33	020401003003	定制成品旋转门（1216*2800） [项目特征] 1. 门类型：转门 2. 框截面尺寸、单扇面积：1216*2800 3. 面层材料品种、规格：定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4	11049.88	44199.52
		分部小计				78708.15
		楼地面工程				
34	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度：20mm厚1：3 水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层	m2	91.14	11.68	1064.52
35	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理：水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比：3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格：仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	466.76	199.43	93085.95
36	020106005001	橡胶板楼梯面 [项目特征]	m2	12.37	209.22	2588.05
本页合计						142992.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴				
37	020604006001	铝塑装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格:成品地胶踏步防滑条 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	30.4	70.05	2129.52
38	020103001002	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:深灰色地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	36	199.43	7179.48
39	020109001001	石材零星项目（过门石） [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类:20mm白水泥+108胶粘接层 3. 面层材料品种、规格:过门石 4. 防护材料种类:六面防污防护处理 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	0.66	325.69	214.96
40	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚的JS防水涂膜 3. 防护材料种类:20厚防水砂浆保护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层	m2	23.4	46.64	1091.38
本页合计						10615.34

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		4. 铺保护层				
41	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	7.04	64.52	454.22
42	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、材料种类:25厚水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格:400*800mm防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	23.4	130.97	3064.70
43	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位:一层入口 2. 砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	14.44	64.53	931.81
		分部小计				111804.59
		墙、柱面工程				
		图书讨论区 01~05				
44	020506001002	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	93.34	13.17	1229.29
45	020601019001	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制 [工作内容]	m²	46.05	460.00	21183.00
本页合计						26863.02

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 台柜制作、运输、安装（安放）				
46	020207001008	装饰板墙面（木饰面板） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	19.87	302.95	6019.62
47	020604001001	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格:20宽黑色不锈钢收口 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	14.6	25.09	366.31
48	020105007001	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 3. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	24.11	32.76	789.84
		分部小计				29588.06
		接待室 06~08				
49	020207001009	装饰板墙面（壁布硬包） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:奥松板面贴壁布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	36.76	201.80	7418.17
50	020105006001	实木踢脚线	m ²	0.86	1063.57	914.67
本页合计						15508.61

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 线条材料品种、规格:60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装				
		分部小计				8332.84
		水吧区09~11				
51	020506001003	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	41.33	13.17	544.32
52	020207001010	装饰板墙面（磨砂玻璃） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板 3. 面层材料品种、规格:磨砂玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	1.07	942.44	1008.41
53	020601019002	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	22.97	460.00	10566.20
54	BB021	地柜 [项目特征] 1. 深600*高800 2. 实木多层板柜体 3. 石英石上台面及挡水 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76	1100.00	5236.00
55	BB022	吊柜 [项目特征] 1. 深600*高800 2. 实木多层板柜体、柜门、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76	800.00	3808.00
56	BB023	吊柜开放格	m	4.76	500.00	2380.00
本页合计						23542.93

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 深300*高400 2. 实木多层板柜体、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装				
57	BB028	石材茶台 [项目特征] 1. 宽600*高800 2. 钢架、阻燃板基层、石材面层 3. 定制造型 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	2.38	2500.00	5950.00
		分部小计				29492.93
		核心展示区 12~15				
58	020506001004	墨绿色艺术涂料（基层在墙体中计） [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：墨绿色艺术涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	102.08	110.00	11228.80
59	020604001002	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：10宽玫瑰金 不锈钢收口 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	45.6	25.10	1144.56
60	020105006002	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm高实木 踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m2	2.11	1068.56	2254.66
61	020208001001	柱(梁)面装饰（定制花纹冲孔铝单板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌角钢架 2. 面层材料品种、规格：定制花纹冲孔铝单板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 面层铺贴	m2	16.53	1088.95	18000.34
本页合计						38578.36

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
62	BB029	定制弧形服务台 [项目特征] 1. 长2500*高1000 2. 含石材台面、立面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	10	4000.00	40000.00
		分部小计				72628.36
		5号展示区 16~20				
63	020207001011	灰色艺术涂料 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃版基层/9.5mm纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格:灰色艺术涂料 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	61.47	245.34	15081.05
64	020601019003	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	14.91	460.00	6858.60
65	020506001005	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	66.19	13.17	871.72
66	020105006003	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格:60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m ²	0.47	1071.19	503.46
		分部小计				23314.83
		阶梯阅览 20~21				
67	020601019004	定制书架 [项目特征]	m ²	33.84	460.00	15566.40
本页合计						78881.23

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 材料种类、规格：木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）				
68	BB025	定制圆形绿色真皮沙发 [项目特征] 1. 直径2500*高1000 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	7.85	2800.00	21980.00
		分部小计				37546.40
		3号展示区 21~25				
69	020506001006	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	52.58	13.17	692.48
70	020506001007	墨绿色艺术涂料（基层在墙体中计） [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：墨绿色艺术涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	20.71	110.00	2278.10
71	020105006004	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m2	1.52	1064.90	1618.65
		分部小计				4589.23
		办公休息室 26~29				
72	020506001008	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	65.71	13.17	865.40
73	020105007002	金属踢脚线	m	24.52	32.76	803.28
本页合计						28237.91

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[项目特征] 1. 踢脚线高度:60 2. 基层材料种类、规格:9厘阻燃基层 3. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 材料运输				
		分部小计				1668.68
		卫生间 30~41				
74	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 贴结层厚度、材料种类:5~10mm厚瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格:400*800墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴	m2	98.55	118.82	11709.71
75	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1. 5mm厚的JS防水涂膜二道 2. 防水部位:厨房 3. 防水做法:墙面1200高 4. 防护材料种类:20厚防水砂浆保护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	15.96	51.77	826.25
76	020407002001	黑色不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15厘阻燃板 2. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	1.9	493.84	938.30
77	020207001013	装饰板墙面（银镜） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:	m2	3.23	405.65	1310.25
本页合计						14784.51

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格:银镜 4. 压条材料种类、规格:黑色不锈钢收口 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴				
78	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石台面及上下挡水 2. 支架、配件品种、规格、品牌:∠50×50×5镀锌角钢 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	2.94	1113.77	3274.48
79	BB026	成品卫生间隔断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	位	7	1150.00	8050.00
80	BB027	成品小便斗隔断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	个	2	200.00	400.00
81	020603007001	厕纸盒 [项目特征] 1. 材料品种、规格:不锈钢 [工作内容] 1. 运输、安装	个	7	39.89	279.23
		分部小计				26788.22
		楼梯 42~44				
82	020207001012	仿黄土墙软瓷 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:在墙体中计 2. 面层材料品种、规格:仿黄土墙软瓷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	28.89	296.85	8576.00
83	BB024	栏板钢板喷红色氟碳漆 [项目特征]	m	9.21	240.00	2210.40
本页合计						22790.11

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 规格:1000mm高 [工作内容] 1. 定制、运输、安装				
84	020601019005	定制柜体、玻璃柜门 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制柜体、茶色玻璃柜门、五金 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m²	12.55	1200.00	15060.00
85	020506001009	黏土 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:黏土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	19.35	160.00	3096.00
86	020506001010	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	62.43	13.17	822.20
87	020207001014	装饰板墙面（20*20@20mm木格栅） [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15厘阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格:20*20@20mm木格栅 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	2.05	278.12	570.15
		分部小计				30334.75
		天棚工程				
88	020302001001	天棚吊顶（石膏板吊顶） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨、主龙骨用Φ8金属吊杆与膨胀螺栓固定在混凝土楼板上 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm	m2	380.68	183.90	70007.05
本页合计						89555.40

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆				
89	020302001008	天棚吊顶（穿孔不锈钢板） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:穿孔不锈钢板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	14.38	1008.67	14504.67
90	BB020	10mm厚钢化热弯玻璃 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:10mm厚钢化热弯玻璃 [工作内容] 1. 基层板铺贴 2. 面层铺贴	m	18.7	510.00	9537.00
91	020302001002	天棚吊顶（软膜天花基层） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴	m2	14.47	240.77	3483.94
本页合计						27525.61

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆				
92	020302001009	天棚吊顶（GRC构建造型） [项目特征] 1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：GRC构建造型 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	38.59	895.87	34571.62
93	020302001005	天棚吊顶（圆弧立面） [项目特征] 1. 吊顶形式：圆弧立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.36	255.31	1368.46
94	020302001006	天棚吊顶（直形立面板） [项目特征] 1. 吊顶形式：直形立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子3遍、乳胶漆3遍	m2	21.15	201.22	4255.80
本页合计						40195.88

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆				
95	020303001001	灯槽 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板 4. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	30.86	240.77	7430.16
96	020606003001	定制弧形灯箱 [项目特征] 1. 箱体规格:弧形2500*650 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装	个	4	1900.00	7600.00
97	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:38系列装配式T型 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	39.97	112.93	4513.81
98	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨、Φ8全螺纹镀锌丝杆@900~1100mm 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板	m2	23.4	171.13	4004.44
本页合计						23548.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 21 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子3遍、防水乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆				
99	020506001001	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 部位:消防楼梯间 2. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.06	13.17	843.67
		分部小计				162120.62
本页合计						843.67
合计						682676.12

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				3730.16
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2100.06	2100.06
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	85.99	85.99
2.5	装饰装修	项	1	2014.07	2014.07
3	二次搬运	项	1	575.55	575.55
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	38.47	38.47
3.5	装饰装修	项	1	537.08	537.08
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1054.55	1054.55
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	47.52	47.52
4.5	装饰装修	项	1	1007.03	1007.03
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				3154.30
14	脚手架	项	1	3154.30	3154.30
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				6884.46

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		墙体拆改									
		拆除墙体及装饰面									
1	BB001	拆除原有砌体墙体 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m3	69.43	13.65	0.59			0.55	0.5	15.29
	借1-59	斗墙 实心	m3	69.43	13.65	0.59			0.55	0.50	
2	BB002	拆除原有窗 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	5	16	3			0.73	0.66	20.39
	借9-23	旧门窗拆除 拆除铝合金窗	樘	5	16.00	3.00			0.73	0.66	
3	BB003	拆除原有双开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3	14	3			0.65	0.59	18.24
	借9-25	旧门窗拆除 拆除钢门	樘	3	14.00	3.00			0.65	0.59	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	BB004	拆除原有单开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3	14	3			0.65	0.59	18.24
	借9-25	旧门窗拆除 拆除钢门	樘	3	14.00	3.00			0.65	0.59	
5	BB005	拆除原有门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	8	14	3			0.65	0.59	18.24
	借9-25	旧门窗拆除 拆除钢门	樘	8	14.00	3.00			0.65	0.59	
6	BB006	拆除原有瓷砖墙地面 [项目特征] 1. 人工拆除面层及水泥砂浆粘贴层（至结构层） 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	5.6	0.09			0.22	0.2	6.11
	借9-3	拆除地面 缸砖地面铲除	10m2	58	5.60	0.09			0.22	0.20	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	BB008	拆除原有墙柱面饰面及基层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	459.55	3.2	0.09			0.13	0.12	3.54
	借9-12	墙面拆除 水泥砂浆墙柱面拆除	10m2	45.955	3.20	0.09			0.13	0.12	
8	BB010	拆除原有不锈钢栏杆扶手 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	10	5.38				0.2	0.19	5.77
	借1-91	栏杆 钢栏杆	m2	12	5.12				0.19	0.18	
	借1-103	木扶手	m	10	0.26				0.01	0.01	
9	BB015	拆除原有天棚吊顶面层及基层（至结构层） [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	5.6	0.2			0.22	0.2	6.22
	借9-18	吊顶拆除 吊顶面层拆除	10m2	58	2.40	0.10			0.10	0.09	
	借9-19	吊顶拆除 吊顶龙骨拆除	10m2	58	3.20	0.10			0.13	0.12	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
10	BB016	拆除原有空调风管及管路 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580	3.37				0.13	0.12	3.62
	借8-10	风管拆除 风管(δ=3mm以内) 圆形风管直径/方(矩)形风管周长(mm以内) 800/2400	m2	580	3.37				0.13	0.12	
11	BB018	拆除原有卫生间隔断 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	4	3.4	0.4			0.15	0.13	4.08
	借9-32	拆除隔墙 铝合金玻璃隔断	10m2	0.4	3.40	0.40			0.15	0.13	
12	BB019	拆除原有洗漱台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	2.3	5.89				0.23	0.21	6.33
	借3-10	卫生器具拆除 脸盆	组	2.3	5.89				0.23	0.21	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
13	BB030	拆除原有地台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m3	33.76	5.6	0.09			0.22	0.2	6.11
	借9-3	拆除地面 缸砖地面铲除	10m2	3.376	5.60	0.09			0.22	0.20	
		新建墙体									
14	020207001001	石膏板隔墙（直形 200厚） [项目特征] 1. 墙体类型:200厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层75系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面双层9.5mm石膏板留缝工艺 4. 压条材料种类、规格:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	44.91	34.34	99.86	7.97		5.45	4.97	152.59
	10-557 *2	轻钢龙骨75系列间距600mm 单价*2	100m2	0.4491	9.66	43.23	7.97		2.33	2.13	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-588	石膏板墙面	100m2	1.7964	19.56	47.91			2.58	2.36	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.8982	5.12	8.72			0.53	0.48	
15	020207001002	石膏板隔墙（直形 120厚） [项目特征] 1. 墙体类型：120厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格：双面双层9.5mm石膏板留缝工艺 4. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	94.19	29.51	78.25	3.99		4.28	3.91	119.94
	10-557	轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	0.9419	4.83	21.62	3.99		1.17	1.06	
	10-588	石膏板墙面	100m2	3.7676	19.56	47.91			2.58	2.36	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	1.8838	5.12	8.72			0.53	0.48	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
16	020207001015	石膏板隔墙（直形 120厚） [项目特征] 1. 墙体类型：120厚钢架隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距：40*40方钢 3. 基层材料品种、规格：15厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	31.9	13.11	92.9	9.7		4.43	4.05	124.19
	10-557	轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	0.319	4.83	21.62	3.99		1.17	1.06	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.638	8.28	71.29	5.71		3.27	2.98	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 8 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
17	020207001003	石膏板隔墙（拱形门） [项目特征] 1. 部位：楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、 中距：75系列轻钢龙骨、 30*40木龙骨 3. 基层材料种类、规格： 9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格： 双层9.5mm石膏板留缝工 艺 5. 压条材料种类、规格： 石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	15.86	26.37	109.44	7.2		5.48	5	153.49
	10-557	轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	0.1586	4.83	21.62	3.99		1.17	1.06	
	10-542	断面13cm2以内, 木龙骨 平均中距40(cm以内)	100m2	0.1586	5.06	23.86	0.36		1.12	1.02	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.1586	4.14	35.64	2.86		1.63	1.49	
	10-588	石膏板墙面	100m2	0.3172	9.78	23.96			1.29	1.18	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.1586	2.56	4.36			0.26	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
18	020207001007	石膏板隔墙（弧形 750厚展开） [项目特征] 1. 部位：2号核心展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	137.28	21.31	85.58	6.84		4.36	3.98	122.07
		10-557 轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	1.3728	4.83	21.62	3.99		1.17	1.06	
		10-566 木工板、密度板基层	100m2	1.3728	4.14	35.64	2.86		1.63	1.49	
		10-588 石膏板墙面	100m2	2.7456	9.78	23.96			1.29	1.18	
		10-948 石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	1.3728	2.56	4.36			0.27	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
19	020207001005	石膏板隔墙（弧形 附墙） [项目特征] 1. 部位：3号展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	31.82	21.31	85.58	6.84		4.36	3.98	122.07
	10-557	轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	0.3182	4.83	21.62	3.99		1.17	1.06	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.3182	4.14	35.64	2.86		1.63	1.49	
	10-588	石膏板墙面	100m2	0.6364	9.78	23.96			1.29	1.18	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.3182	2.56	4.36			0.26	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
20	020207001006	石膏板隔墙（弧形 120厚） [项目特征] 1. 部位：阶梯阅览 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	42.55	21.31	85.58	6.84		4.36	3.98	122.07
		10-557	轻钢龙骨75系列间距600mm	100m2	0.4255	4.83	21.62	3.99	1.17	1.06	
		10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.4255	4.14	35.64	2.86	1.63	1.49	
		10-588	石膏板墙面	100m2	0.851	9.78	23.96		1.29	1.18	
		10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.4255	2.56	4.36		0.27	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
23	020406007001	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:2100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		1615.95					1615.95
	补子目6	定制断桥铝窗户	m2	3.15		1615.95					
24	020406007002	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:4700*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		3616.65					3616.65
	补子目6	定制断桥铝窗户	m2	7.05		3616.65					
25	020406007003	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:5800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		4463.1					4463.1
	补子目6	定制断桥铝窗户	m2	8.7		4463.10					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
26	020406007004	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		2924.1					2924.1
	补子目6	定制断桥铝窗户	m2	5.7		2924.10					
27	020406007005	定制断桥铝窗户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1		2385.45					2385.45
	补子目6	定制断桥铝窗户	m2	4.65		2385.45					
28	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格: 木制窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	12.6	13.25	813.74			31.67	28.94	887.6
	10-997	门窗套 门窗套不带木筋	100m2	0.126	13.25	813.74			31.67	28.94	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
29	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆粘贴 2. 窗台板材质、规格：大理石窗台板（磨大斜边、下挂40） [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	26.22	6.36	47.33	0.11		2.06	1.88	57.74
	10-1011	窗台板 窗台板(厚25mm)大理	100m2	0.0498	6.36	47.33	0.11		2.06	1.88	
30	020401003001	定制实木门（MM0821） [项目特征] 1. 框截面尺寸：800*2100 2. 面层材料品种、规格：实木复合门 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3	15.79	768.57			40.08	25.64	850.08
	B7-1	成品木门安装	100m2	0.0504	15.79	768.57			40.08	25.64	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
31	020401003002	定制实木门（MM1521） [项目特征] 1. 框截面尺寸:1500*2900 2. 面层材料品种、规格：实木复合门 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	40.89	1990.03			103.78	66.39	2201.09
	B7-1	成品木门安装	100m2	0.0435	40.89	1990.03			103.78	66.39	
32	020401003004	定制实木门（MM1421） [项目特征] 1. 框截面尺寸:1400*2900 2. 面层材料品种、规格：实木复合门 3. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格：分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1	38.16	1857.37			96.86	61.96	2054.35
	B7-1	成品木门安装	100m2	0.0406	38.16	1857.37			96.86	61.96	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
33	020401003003	定制成品旋转门（1216*2800） [项目特征] 1. 门类型:转门 2. 框截面尺寸、单扇面积:1216*2800 3. 面层材料品种、规格:定制 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4	20.8	10274.53			394.31	360.24	11049.88
	10-983	装饰、门扇制作安装 高级装饰木门安装	扇	4	15.00	8824.24			338.54	309.29	
	10-1015	五金安装 吊装滑动门轨	100m	0.116	5.80	1450.29			55.77	50.95	
		楼地面工程									
34	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层	m2	91.14	5.37	5.27	0.24		0.42	0.38	11.68
	10-1	水泥砂浆楼地面	100m2	0.9114	5.37	5.27	0.24		0.42	0.38	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
35	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	466.76	21.05	164.39	0.37		7.12	6.5	199.43
	10-4 *2	水泥地面基层重新打磨	100m2	4.6676	7.98	3.80	0.13		0.46	0.42	
	10-1	3mm厚自流平	100m2	4.6676	5.37	5.27	0.24		0.42	0.38	
	10-115	塑料、橡胶板 楼地面塑料卷材	100m2	4.6676	7.70	155.32			6.24	5.70	
36	020106005001	橡胶板楼梯面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	12.37	26.39	168.02	0.52		7.47	6.82	209.22
	10-4 *2	水泥地面基层重新打磨	100m2	0.1732	11.17	5.32	0.18		0.64	0.58	
	10-1	3mm厚自流平	100m2	0.1732	7.52	7.38	0.34		0.58	0.53	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 19 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-115	塑料、橡胶板 楼地面塑料卷材	100m2	0.1237	7.70	155.32			6.24	5.70	
37	020604006001	铝塑装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格:成品地胶踏步防滑条 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	30.4	2.75	62.52			2.5	2.28	70.05
	10-108	分隔嵌条、防滑条 楼梯台阶踏步防滑条橡胶条	100m	0.304	2.75	62.52			2.50	2.28	
38	020103001002	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:深灰色地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m2	36	21.05	164.39	0.37		7.12	6.5	199.43
	10-4 *2	水泥地面基层重新打磨	100m2	0.36	7.98	3.80	0.13		0.46	0.42	
	10-1	3mm厚自流平	100m2	0.36	5.37	5.27	0.24		0.42	0.38	
	10-115	塑料、橡胶板 楼地面塑料卷材	100m2	0.36	7.70	155.32			6.24	5.70	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 20 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
39	020109001001	石材零星项目（过门石） [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类:20mm白水泥+108胶粘接层 3. 面层材料品种、规格:过门石 4. 防护材料种类:六面防护防护处理 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m2	0.66	36.68	263.8	2.91		11.71	10.59	325.69
	10-33	天然石材 零星项目大理石粘结剂	100m2	0.0066	28.26	259.23	2.67		11.11	10.15	
	8-20	找平层,水泥砂浆找平在砣或硬基层上	100m2	0.0066	3.42	4.24	0.24		0.41	0.26	
	10-60	天然石材 石材底面刷养护液,亚光石材大理石	100m2	0.0132	5.00	0.33			0.20	0.18	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 21 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
40	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类: 1.5mm厚的JS防水涂膜 3. 防护材料种类: 20厚防水砂浆保护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	23.4	5.67	37.12	0.24		2.2	1.41	46.64
	9-112	丙烯酸脂涂膜, 涂膜厚1.5mm平面	100m2	0.234	1.79	32.40			1.75	1.12	
	8-15	防潮层, 普通防水砂浆(平面)	100m2	0.234	3.87	4.72	0.24		0.45	0.29	
41	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位: 卫生间 2. 砂浆强度等级、配合比: M15水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	7.04	22.49	36.48	0.56		3.04	1.95	64.52
	3-25	零星砌体	10m3	0.1267	22.49	36.48	0.56		3.04	1.95	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 23 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
44	020506001002	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	93.34	6.1	6.17			0.47	0.43	13.17
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.9334	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.9334	5.60	4.42			0.38	0.35	
45	020601019001	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格：木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m²	46.05		460					460
	补子目3	定制书架	m²	46.05		460.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 24 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
46	020207001008	装饰板墙面（木饰面板） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格：15厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格：木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	19.87	35.9	238.77	7.59		10.81	9.88	302.95
	10-541	断面13cm2以内, 木龙骨平均中距30(cm以内)	100m2	0.1987	5.87	29.39	0.42		1.37	1.25	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.1987	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-606	木制饰面板拼色、拼花	100m2	0.1987	20.00	155.62	4.32		6.89	6.30	
	10-1245	木材面油漆 防火涂料二遍, 隔墙隔断(间壁) 护壁木龙骨双向	100m2	0.1987	4.20	4.33			0.33	0.30	
	10-1247	木材面油漆 每增加一遍 防火隔墙隔断(间壁) 护壁木龙骨双面	100m2	0.1987	1.70	2.23			0.15	0.14	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 26 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
49	020207001009	装饰板墙面（壁布硬包） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:奥松板面贴壁布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	36.76	28.46	156.29	3.27		7.2	6.58	201.8
	10-541	断面13cm2以内,木龙骨平均中距30(cm以内)	100m2	0.3676	5.87	29.39	0.42		1.37	1.25	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.3676	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-1461	裱糊 裱糊,墙面贴装饰纸,织锦缎	100m2	0.3676	12.55	73.15			3.28	3.00	
	10-1245	木材面油漆 防火涂料二遍,隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双向	100m2	0.3676	4.20	4.33			0.33	0.30	
	10-1247	木材面油漆 每增加一遍防火隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双面	100m2	0.3676	1.70	2.23			0.15	0.14	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 27 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
50	020105006001	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格： 60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m2	0.86	29.72	961.06	0.17		37.95	34.67	1063.57
	10-153	竹、木地板 成品木踢脚板	100m	0.1428	29.72	961.06	0.17		37.95	34.67	
		水吧区09~11									
51	020506001003	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	41.33	6.1	6.17			0.47	0.43	13.17
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.4133	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.4133	5.60	4.42			0.38	0.35	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 28 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
52	020207001010	装饰板墙面（磨砂玻璃） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格：15厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格：磨砂玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	1.07	118.99	736.14	22.95		33.64	30.72	942.44
	10-541	断面13cm2以内, 木龙骨平均中距30(cm以内)	100m2	0.075	41.11	206.02	2.93		9.58	8.75	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.075	29.02	330.80	20.02		14.55	13.29	
	10-572	镭射玻璃, 墙面在胶合板上粘贴	100m2	0.0107	7.50	153.36			6.16	5.63	
	10-1245	木材面油漆 防火涂料二遍, 隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双向	100m2	0.075	29.44	30.32			2.29	2.09	
	10-1247	木材面油漆 每增加一遍 防火隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双向	100m2	0.075	11.92	15.64			1.06	0.96	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 29 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
53	020601019002	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格：木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m²	22.97		460					460
	补子目3	定制书架	m²	22.97		460.00					
54	BB021	地柜 [项目特征] 1. 深600*高800 2. 实木多层板柜体 3. 石英石上台面及挡水 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76		1100					1100
	BB021	地柜	m	4.76		1100.00					
55	BB022	吊柜 [项目特征] 1. 深600*高800 2. 实木多层板柜体、柜门、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76		800					800
	BB022	吊柜	m	4.76		800.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 30 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
56	BB023	吊柜开放格 [项目特征] 1. 深300*高400 2. 实木多层板柜体、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76		500					500
	BB023	吊柜开放格	m	4.76		500.00					
57	BB028	石材茶台 [项目特征] 1. 宽600*高800 2. 钢架、阻燃板基层、石材面层 3. 定制造型 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	2.38		2500					2500
	BB028	石材茶台	m	2.38		2500.00					
		核心展示区 12~15									
58	020506001004	墨绿色艺术涂料（基层在墙体中计） [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：墨绿色艺术涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	102.08		110					110

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 31 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	补子目4	墨绿色艺术涂料	m2	102.08		110.00					
59	020604001002	金属装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格： 10宽玫瑰金不锈钢收口 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	45.6	1.79	21.59			0.9	0.82	25.1
	10-1528	金属装饰条, 角线	100m	0.456	1.79	21.59			0.90	0.82	
60	020105006002	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格： 60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m2	2.11	29.86	965.56	0.18		38.13	34.83	1068.56
	10-153	竹、木地板 成品木踢脚板	100m	0.352	29.86	965.56	0.18		38.13	34.83	
61	020208001001	柱(梁)面装饰（定制花纹冲孔铝单板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌角钢架 2. 面层材料品种、规格：定制花纹冲孔铝单板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. ．面层铺贴	m2	16.53	41.44	958.9	14.25		38.86	35.5	1088.95
	10-363	钢骨架	t	0.2975	22.63	117.26	14.25		5.90	5.39	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 32 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-578	不锈钢面板圆形梁、柱面	100m2	0.1653	18.81	841.64			32.96	30.11	
62	BB029	定制弧形服务台 [项目特征] 1. 长2500*高1000 2. 含石材台面、立面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	10		4000					4000
	BB029	定制弧形服务台	m	10		4000.00					
		5号展示区 16~20									
63	020207001011	灰色艺术涂料 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、 中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 15厘阻燃版基层/9.5mm 纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格: 灰色艺术涂料 4. 嵌缝材料种类:石膏板 缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	61.47	23.35	209.48	3.27		4.83	4.41	245.34
	10-541	断面13cm2以内,木龙骨 平均中距30(cm以内)	100m2	0.6147	5.86	29.39	0.42		1.37	1.25	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 33 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.6147	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-588	石膏板墙面	100m2	0.6147	4.89	11.98			0.65	0.59	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.6147	2.56	4.36			0.27	0.24	
	补子目5	灰色艺术涂料	m2	61.47		110.00					
	10-1245	木材面油漆 防火涂料二遍,隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双向	100m2	0.6147	4.20	4.33			0.33	0.30	
	10-1247	木材面油漆 每增加一遍防火隔墙隔断(间壁)护壁木龙骨双面	100m2	0.6147	1.70	2.23			0.15	0.14	
64	020601019003	定制书架 [项目特征] 1.材料种类、规格:木制 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放)	m²	14.91		460					460
	补子目3	定制书架	m²	14.91		460.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 34 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
65	020506001005	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	66.19	6.1	6.17			0.47	0.43	13.17
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.6619	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.6619	5.60	4.42			0.38	0.35	
66	020105006003	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m2	0.47	29.94	967.94	0.17		38.23	34.91	1071.19
	10-153	竹、木地板 成品木踢脚板	100m	0.0786	29.94	967.94	0.17		38.23	34.91	
		阶梯阅览 20~21									
67	020601019004	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格：木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m²	33.84		460					460

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 35 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	补子目3	定制书架	m²	33.84		460.00					
68	BB025	定制圆形绿色真皮沙发 [项目特征] 1. 直径2500*高1000 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	7.85		2800					2800
	BB025	定制圆形绿色皮革沙发	m	7.85		2800.00					
		3号展示区 21~25									
69	020506001006	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	52.58	6.1	6.17			0.47	0.43	13.17
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.5258	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.5258	5.60	4.42			0.38	0.35	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 38 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
74	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 贴结层厚度、材料种类: 5~10mm厚瓷砖专用粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格: 400*800墙砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴	m2	98.55	23.51	86.6	0.6		4.24	3.87	118.82
	10-393	水泥砂浆粘贴, 砖墙面周长1000mm以内	100m2	0.9855	23.51	86.60	0.60		4.24	3.87	
75	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚的JS 防水涂膜二道 2. 防水部位:厨房 3. 防水做法:墙面1200高 4. 防护材料种类:20厚防水砂浆保护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	15.96	10.11	37.42	0.24		2.44	1.56	51.77
	9-113	丙烯酸脂涂膜, 涂膜厚1.5mm立面	100m2	0.1596	4.24	32.69			1.89	1.21	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 39 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	8-16	防潮层, 普通防水砂浆(立面)	100m2	0.1596	5.86	4.72	0.24		0.55	0.35	
76	020407002001	黑色不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15厘阻燃板 2. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m2	1.9	30	430.12			17.62	16.1	493.84
	10-998	门窗套 不锈钢窗套	100m2	0.019	30.00	430.12			17.62	16.10	
77	020207001013	装饰板墙面（银镜） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格:银镜 4. 压条材料种类、规格:黑色不锈钢收口 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	3.23	23.95	350.74	3.27		14.47	13.22	405.65
	10-541	断面13cm2以内, 木龙骨	100m2	0.0323	5.86	29.39	0.42		1.37	1.25	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 40 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		平均中距30 (cm以内)									
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.0323	4.14	47.20	2.85		2.07	1.89	
	10-568 换	镜面玻璃, 墙面在胶合板上粘贴	100m2	0.0323	8.05	267.59			10.56	9.64	
	10-1245	木材面油漆 防火涂料二遍, 隔墙隔断(间壁)护壁 木龙骨双向	100m2	0.0323	4.20	4.33			0.33	0.30	
	10-1247	木材面油漆 每增加一遍 防火隔墙隔断(间壁)护壁 木龙骨双面	100m2	0.0323	1.70	2.23			0.15	0.14	
78	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格: 大理石台面及上下挡水 2. 支架、配件品种、规格、品牌: ∠50×50×5镀锌角钢 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	2.94	126.9	888.05	22.77		39.74	36.31	1113.77
	10-1621	大理石洗漱台1m2以内	m2	2.94	126.90	888.05	22.77		39.74	36.31	
79	BB026	成品卫生间隔断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	位	7		1150					1150
	BB026	成品卫生间隔断	位	7		1150.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 41 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
80	BB027	成品小便斗隔断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	个	2		200					200
	BB027	成品小便斗隔断	个	2		200.00					
81	020603007001	厕纸盒 [项目特征] 1. 材料品种、规格：不锈钢 [工作内容] 1. 运输、安装	个	7	1.7	35.47			1.42	1.3	39.89
	10-1613	卫生纸盒	只	7	1.70	35.47			1.42	1.30	
		楼梯 42~44									
82	020207001012	仿黄土墙软瓷 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格： 在墙体中计 2. 面层材料品种、规格： 仿黄土墙软瓷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	28.89	2.88	273.7			10.59	9.68	296.85
	10-603	岩棉吸音板	100m2	0.2889	2.88	273.70			10.59	9.68	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 42 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
83	BB024	栏板钢板喷红色氟碳漆 [项目特征] 1. 规格:1000mm高 [工作内容] 1. 定制、运输、安装	m	9.21		240					240
	补子目9	栏板钢板喷红色氟碳漆	m	9.21		240.00					
84	020601019005	定制柜体、玻璃柜门 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制柜体、茶色玻璃柜门、五金 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装(安放)	m²	12.55		1200					1200
	补子目7	定制柜体、玻璃柜门	m²	12.55		1200.00					
85	020506001009	黏土 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 黏土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	19.35		160					160
	补子目8	黏土	m2	19.35		160.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 44 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
88	020302001001	天棚吊顶（石膏板吊顶） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨、主龙骨用Φ8金属吊杆与膨胀螺栓固定在混凝土楼板下 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	380.68	33.86	137.36	0.12		6.56	6	183.9
	10-695	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级上人型	100m2	3.8068	12.00	88.22	0.12		3.84	3.51	
	10-763 R*1.1	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上 人工*1.1	100m2	7.6136	13.20	38.61			1.98	1.81	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	3.8068	2.56	4.36			0.26	0.24	
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	3.8068	0.50	1.75			0.09	0.08	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 45 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	3.8068	5.60	4.42			0.38	0.35	
89	020302001008	天棚吊顶（穿孔不锈钢板） [项目特征] 1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：穿孔不锈钢板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	14.38	26.66	910.16	2.98		35.99	32.88	1008.67
	10-694	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级不上人型	100m2	0.1438	11.50	70.38	0.12		3.14	2.87	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.1438	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-771	不锈钢板天棚面层	100m2	0.1438	11.02	792.58			30.78	28.12	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 46 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
90	BB020	10mm厚钢化热弯玻璃 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格： 15厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格： 10mm厚钢化热弯玻璃 [工作内容] 1. 基层板铺贴 2. 面层铺贴	m	18.7	180	330					510
	补子目1	10mm厚钢化热弯玻璃	m	18.7	180.00	330.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 47 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
91	020302001002	天棚吊顶（软膜天花基层） [项目特征] 1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	14.47	36.8	184.55	2.98		8.59	7.85	240.77
	10-695	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级上人型	100m2	0.1447	12.00	88.22	0.12		3.84	3.51	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.1447	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-763	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.2894	12.00	38.61			1.94	1.77	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.1447	2.56	4.36			0.26	0.24	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 48 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.1447	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.1447	5.60	4.42			0.38	0.35	
92	020302001009	天棚吊顶（GRC构建造型） [项目特征] 1. 吊顶形式：跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：GRC构建造型 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m2	38.59	26.66	805.05	2.98		31.97	29.21	895.87
	10-694	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级不上人型	100m2	0.3859	11.50	70.38	0.12		3.14	2.87	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.3859	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-771	不锈钢板天棚面层	100m2	0.3859	11.02	687.47			26.75	24.44	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 49 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
93	020302001005	天棚吊顶（圆弧立面） [项目特征] 1. 吊顶形式：圆弧立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	5.36	81.2	153.7	2.98		9.11	8.32	255.31
	10-695 换	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级上人型	100m2	0.0536	36.00	88.22	0.12		4.76	4.35	
	10-566 换	木工板、密度板基层	100m2	0.0536	12.42	35.65	2.86		1.95	1.78	
	10-763 换	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.0536	18.00	19.30			1.43	1.31	
	10-948 换	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.0536	7.68	4.36			0.46	0.42	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 50 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-1332 换	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.0536	1.50	1.75			0.13	0.11	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.0536	5.60	4.42			0.38	0.35	
94	020302001006	天棚吊顶（直形立面板） [项目特征] 1. 吊顶形式：直形立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数：满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m2	21.15	30.8	153.7	2.98		7.18	6.56	201.22
	10-695	装配式U型, 面层规格450×450, 跌级上人型	100m2	0.2115	12.00	88.22	0.12		3.84	3.51	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 51 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.2115	4.14	35.64	2.86		1.63	1.49	
	10-763	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.2115	6.00	19.30			0.97	0.89	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.2115	2.56	4.36			0.26	0.24	
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.2115	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.2115	5.60	4.42			0.38	0.35	
95	020303001001	灯槽 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸: 悬挑式 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 60系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格: 15厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格: 双层9.5mm纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类: 石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数: 满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 安装、固定	m2	30.86	36.8	184.55	2.98		8.59	7.85	240.77
	10-695	装配式U型, 面层规格450	100m2	0.3086	12.00	88.22	0.12		3.84	3.51	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 52 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		×450, 跌级上人型									
	10-566	木工板、密度板基层	100m2	0.3086	4.14	47.19	2.86		2.08	1.90	
	10-763	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.6172	12.00	38.61			1.94	1.77	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.3086	2.56	4.36			0.27	0.24	
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.3086	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.3086	5.60	4.42			0.38	0.35	
96	020606003001	定制弧形灯箱 [项目特征] 1. 箱体规格:弧形2500*650 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装	个	4		1900					1900
	补子目2	定制弧形灯箱2500*650	个	4		1900.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 53 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
97	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:38系列装配式T型 3. 面层材料品种、规格:600*600矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴	m2	39.97	14.5	90.6	0.12		4.03	3.68	112.93
	10-696	装配式U型, 面层规格600×600, 平面不上人型	100m2	0.3997	9.50	52.62	0.12		2.38	2.18	
	10-759	矿棉板天棚面层搁放在龙骨上	100m2	0.3997	5.00	37.97			1.65	1.50	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 54 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
98	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨、Φ8全螺纹镀锌丝杆@900~1100mm 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm防水纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子3遍、防水乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	23.4	31.16	128.16	0.12		6.11	5.58	171.13
	10-692	装配式U型, 面层规格450×450, 平面不上人型	100m2	0.234	10.50	51.62	0.12		2.38	2.18	
	10-763	石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	100m2	0.468	12.00	64.02			2.91	2.66	
	10-948	石膏板缝贴绷带、刮腻子	100m	0.234	2.56	4.36			0.26	0.24	
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.234	0.50	3.74			0.16	0.15	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.234	5.60	4.42			0.38	0.35	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 55 页 共 55 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
99	020506001001	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 部位：消防楼梯间 2. 刮腻子要求：满刮腻子 3遍 3. 油漆品种、刷漆遍数： 乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.06	6.1	6.17			0.47	0.43	13.17
	10-1332	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面每增加一遍	100m2	0.6406	0.50	1.75			0.09	0.08	
	10-1331	抹灰面油漆 乳胶漆抹灰面二遍	100m2	0.6406	5.60	4.42			0.38	0.35	

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额 (元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					41453.95				41453.95
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			37723.79				37723.79
1.1	安全文明施工费	项	1			25130.21				25130.21
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			3590.03				3590.03
1.3	临时设施	项	1			7180.06				7180.06
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1			56.98				56.98
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1			1766.51				1766.51
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			2100.06				2100.06
2.1	人工土石方	项	1							
2.2	机械土石方	项	1							
2.3	桩基工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1			85.99				85.99
2.5	装饰装修	项	1			2014.07				2014.07
3	二次搬运	项	1			575.55				575.55
3.1	人工土石方	项	1							
3.2	机械土石方	项	1							
3.3	桩基工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1			38.47				38.47
3.5	装饰装修	项	1			537.08				537.08
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			1054.55				1054.55

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价 (元)
1	分部分项工程费	142803.58
1.1	Σ (综合单价×工程量)	122111.41
1.2	可能发生的差价	20692.17
2	措施项目费	22075.18
2.1	Σ (综合单价×工程量)	17113.33
2.2	可能发生的差价	4961.85
2.3	其中：安全文明施工措施费	6651.27
3	其他项目费	
3.1	Σ (综合单价×工程量)	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	7831.75
4.3	建筑施工安全生产责任保险	247.32
5	税前工程造价	162244.25
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	162244.25
6	增值税销项税额	14601.98
7	附加税	829.01
8	工程造价 (扣减规费)	169843.49
合 计		169,843.49

分部分项工程量清单计价表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		外立面及门头				
1	BB001	拆除原有外立面门头饰面及基层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	104.53	50.00	5226.50
2	020406007001	定制塑钢窗户（一层入口） [项目特征] 1. 窗类型:拱形橱窗 2. 框材质、外围尺寸:900*3000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2	2544.08	5088.16
3	020404005001	拱形钢化玻璃地弹门（一层入口） [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1800*3000 2. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12mm艺术钢化清玻、不锈钢门夹、定制不锈钢拉手、地弹簧 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	7992.20	7992.20
4	020207001001	外立面及门头（PU石材饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格:水泥压力板基层 3. 面层材料品种、规格:PU石材（进口天然石材、含造型） [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	95.89	829.44	79535.00
5	020207001002	门头悬挑（铝塑板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格:水泥压力板、防水卷材 3. 面层材料品种、规格:铝塑板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉	m2	69.3	350.21	24269.55
本页合计						122111.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				673.24
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	378.44	378.44
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	20.00	20.00
2.5	装饰装修	项	1	358.44	358.44
3	二次搬运	项	1	104.53	104.53
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	8.95	8.95
3.5	装饰装修	项	1	95.58	95.58
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	190.27	190.27
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	11.05	11.05
4.5	装饰装修	项	1	179.22	179.22
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				9788.82
14	脚手架	项	1	9788.82	9788.82
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				10462.06

规费、税金项目清单计价表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		外立面及门头									
1	BB001	拆除原有外立面门头饰面及基层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	104. 53		50					50
	BB030	拆除原有墙柱面饰面及基层	m2	104. 53		50. 00					
2	020406007001	定制塑钢窗户（一层入口） [项目特征] 1. 窗类型：拱形橱窗 2. 框材质、外围尺寸：900*3000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2	33. 75	2335. 88	0. 72		90. 79	82. 94	2544. 08
	10-965	塑钢门窗安装 塑钢窗	100m2	0. 054	33. 75	2335. 88	0. 72		90. 79	82. 94	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
3	020404005001	拱形钢化玻璃地弹门（一层入口） [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1800*3000 2. 玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12mm 艺术钢化清玻、不锈钢门夹、定制不锈钢拉手、地弹簧 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1	152.5	7292.5	1.43		285.21	260.56	7992.2
	10-964	塑钢门窗安装 塑钢门	100m2	0.054	67.50	5052.50	1.43		196.15	179.20	
	10-1024	五金安装 高档门拉手	副	2	25.00	1600.00			62.24	56.86	
	10-1032	五金安装 弹簧门(地弹簧)安装	个	2	60.00	640.00			26.82	24.50	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中:						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	020207001001	外立面及门头（PU石材饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、 中距:镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格: 水泥压力板基层 3. 面层材料品种、规格: PU石材（进口天然石材、 含造型） [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	95.89	68.92	687.44	16.44		29.6	27.04	829.44
	10-363	钢骨架	t	1.9178	25.15	130.31	15.84		6.56	5.99	
	10-604	FC板	100m2	0.9589	4.92	64.35			2.65	2.42	
	B10-1	文化石干粉剂粘贴墙面	100m2	0.9589	38.85	492.78	0.61		20.38	18.62	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	020207001002	门头悬挑（铝塑板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、 中距：镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格： 水泥压力板、防水卷材 3. 面层材料品种、规格： 铝塑板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	69.3	38.78	271.34	15.84		12.93	11.32	350.21
	10-363	钢骨架	t	1.386	25.15	130.31	15.84		6.56	5.99	
	10-604	FC板	100m2	0.693	4.92	64.35			2.65	2.42	
	9-82	聚乙烯丙纶双面复合卷材 平面	100m2	0.693	1.21	33.82			1.79	1.15	
	10-757	铝塑板天棚面层贴在龙骨 底	100m2	0.693	7.50	42.86			1.93	1.76	

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					7324.51				7324.51
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			6651.27				6651.27
1.1	安全文明施工费	项	1			4430.37				4430.37
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			632.91				632.91
1.3	临时设施	项	1			1265.82				1265.82
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1			11.43				11.43
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1			310.74				310.74
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			378.44				378.44
2.1	人工土石方	项	1							
2.2	机械土石方	项	1							
2.3	桩基工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1			20				20
2.5	装饰装修	项	1			358.44				358.44
3	二次搬运	项	1			104.53				104.53
3.1	人工土石方	项	1							
3.2	机械土石方	项	1							
3.3	桩基工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1			8.95				8.95
3.5	装饰装修	项	1			95.58				95.58
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			190.27				190.27

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：外立面及门头

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		控制设备及低压电器安装				
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-ZT 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	3012.68	3012.68
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-TS 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	2502.57	2502.57
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:KGX1 2. 规格:420x250x90 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	2048.70	2048.70
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	32.42	102.49	3322.73
5	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	20.62	40.88	842.95
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式:配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	37.82	130.11	4920.76
7	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZ-YJY-5x10	m	52.09	62.21	3240.52
本页合计						19890.91

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 敷设方式: 配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装				
		分部小计				19890.91
		配管、配线				
8	030212001016	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	605.45	17.62	10668.03
9	030212001017	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG25 2. 配置形式及部位: 吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	16.54	21.43	354.45
10	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	259.8	14.63	3800.87
11	030212001018	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG25 2. 配置形式及部位: 沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	2.36	20.15	47.55
12	CB001	人工配管刻槽 [项目特征] 1. 人工刻槽 [工作内容] 1. 人工处理	m	262.16	10.43	2734.33
13	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:	m	1968.97	3.35	6596.05
本页合计						24201.28

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线				
14	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4.0 2. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1623.5	4.01	6510.24
		分部小计				30711.52
		照明器具安装				
15	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、规格型号:平板灯（600*600） [工作内容] 1. 组装、安装	套	6	183.66	1101.96
16	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	1	141.32	141.32
17	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	17	58.36	992.12
18	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:射灯 [工作内容] 1. 安装	套	116	65.33	7578.28
19	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:LED暗藏灯带 10W/m [工作内容] 1. 安装	m	62.76	39.59	2484.67
20	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:艺术吊线灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	1	1492.45	1492.45
本页合计						20301.04

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 油漆				
		分部小计				13790.80
		插座及开关				
21	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控单联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5	14.10	70.50
22	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控双联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5	16.59	82.95
23	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控三联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	1	25.07	25.07
24	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 安全型二三孔插座 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 距地0.3m [工作内容] 1. 安装	套	32	18.09	578.88
25	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 地插 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 地面安装 [工作内容] 1. 安装	套	2	130.61	261.22
26	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 暗装防水防溅插座 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2	33.71	67.42
27	031103007001	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称: 洗手池感应器接线盒	个	3	6.77	20.31
本页合计						1106.35

分部分项工程量清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 0.5m [工程内容] 1. 安装				
28	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:蹲便器感应器接线盒 2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 0.5m [工程内容] 1. 安装	个	6	6.77	40.62
29	031103007003	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:小便器感应器接线盒 2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 1.1m [工程内容] 1. 安装	个	2	6.78	13.56
30	031103007004	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工程内容] 1. 安装	个	37	6.77	250.49
		分部小计				1411.02
本页合计						304.67
合计						65804.25

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				751.37
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	386.89	386.89
3	二次搬运	项	1	193.45	193.45
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	171.03	171.03
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				751.37

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		控制设备及低压电器安装									
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-ZT 2. 规格:600x800x200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	254.6	249.48			52.32	56.28	3012.68
	2-265	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m)1.5	台	1	121.80	41.78			25.02	26.93	
	补充主材001@1	配电箱AL-ZT 600x800x200	台	1		2400					
	2-328	无端子外部接线6	10个	3.6	45.36	41.29			9.32	10.04	
	2-327	无端子外部接线2.5	10个	8.1	74.84	92.91			15.39	16.52	
	2-331	焊铜接线端子 导线截面(mm ² 以内)16	10个	1	12.60	73.50			2.59	2.79	
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-TS 2. 规格:500x600x200 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	157.08	78.49			32.27	34.73	2502.57
	2-265	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m)1.5	台	1	121.80	41.78			25.02	26.93	
	补充主材001@2	配电箱AL-TS 500x600x200	台	1		2200					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	2-328	无端子外部接线6	10个	1.7	21.42	19.50			4.40	4.74	
	2-327	无端子外部接线2.5	10个	1.5	13.86	17.21			2.85	3.06	
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:KGX1 2. 规格:420x250x90 [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1	128.02	66.06			26.3	28.32	2048.7
	2-264	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m)1.0	台	1	100.80	38.53			20.70	22.29	
	补充主材001@3	配电箱KGX1 420x250x90	台	1		1800					
	2-328	无端子外部接线6	10个	1.5	18.90	17.21			3.89	4.19	
	2-327	无端子外部接线2.5	10个	0.9	8.32	10.32			1.71	1.84	
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	32.42	16.81	4.3	1.36		3.45	3.72	102.49
	2-545	钢制槽式桥架宽+高(mm以下)400	10m	3.242	13.36	3.17	0.96		2.74	2.95	
	Z01711@2	电缆桥架 200*100	m	32.5821		65					
	2-594	桥架支撑架(100kg)	100kg	0.4539	3.46	1.12	0.41		0.71	0.76	
	Z02227@1	桥架支撑架	kg	45.617		5.35					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式及部位: 吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	20.62	10.22	4.13	3.54		2.1	2.26	40.88
	2-1060	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径 (mm以内) 40	100m	0.2062	10.22	4.13	3.54		2.10	2.26	
	Z00743@1	电气配管 SC40	m	21.2386		18.09					
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式:配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	37.82	5.6	6.61	0.11		1.15	1.24	130.11
	2-620 换	铜芯电力电缆敷设 电缆截面 (mm2以下) 35 五芯电力电缆 材料*1.3, 机械*1.3, 人工*1.3	100m	0.3782	3.84	1.94	0.11		0.79	0.85	
	Z03102@3	电力电缆 WDZ-YJY-4x25+1x16	m	38.1982		114.26					
	2-628 换	干包终端头 (1kV以下截面mm2以下) 35 铜芯电	个	2	1.76	4.67			0.36	0.39	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
8	030212001016	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG20 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	605.45	5.64	3.46	0.45		1.16	1.25	17.62
	2-979	砖、混凝土结构明配电线管公称口径(mm以内)20	100m	6.0545	5.01	2.62	0.45		1.03	1.11	
	Z00703@2	电气配管 JDG20	m	623.6135		5					
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	20.1821	0.63	0.85			0.13	0.14	
	Z01389	接线盒	个	205.8574		1.5					
9	030212001017	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG25 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	16.54	5.89	3.3	0.47		1.21	1.3	21.43
	2-980	砖、混凝土结构明配电线管公称口径(mm以内)25	100m	0.1654	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z00704@1	电气配管 JDG25	m	17.0362		8.5					
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.5513	0.63	0.85			0.13	0.14	
	Z01389	接线盒	个	5.6233		1.5					
10	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG20 2. 配置形式及部位: 沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	259.8	5.4	0.76	0.5		1.11	1.2	14.63
	2-985	砖、混凝土结构暗配电线管公称口径(mm以内)20	100m	2.598	2.60	0.72	0.50		0.53	0.58	
	Z00703@2	电气配管 JDG20	m	267.594		5					
	12-23	过线(路)盒(半周长mm)200以内	个	86.6	2.80	0.03			0.58	0.62	
	Z02816	过线(路)盒(半周长200mm)以内	个	87.466		1.5					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
11	030212001018	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG25 2. 配置形式及部位:沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	2.36	6.55	1.07	0.47		1.35	1.45	20.15
	2-986	砖、混凝土结构暗配电线管公称口径(mm以内)25	100m	0.0236	3.75	1.04	0.47		0.77	0.83	
	Z00704@1	电气配管 JDG25	m	2.4308		8.5					
	12-23	过线(路)盒(半周长mm)200以内	个	0.7867	2.80	0.03			0.58	0.62	
	Z02816	过线(路)盒(半周长200mm)以内	个	0.7946		1.5					
12	CB001	人工配管刻槽 [项目特征] 1. 人工刻槽 [工作内容] 1. 人工处理	m	262.16	5.38	2.76			1.1	1.19	10.43
	2-1330	人工凿槽、刨沟、补沟槽 砖结构 宽×深(mm以内) 90×90	10m	26.216	5.38	2.76			1.10	1.19	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
15	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、规格型号：平板灯（600*600） [工作内容] 1. 组装、安装	套	6	9.07	9.12			1.86	2.01	183.66
	2-1369	方形吸顶灯矩形罩	10套	0.6	9.07	9.12			1.86	2.01	
	Z00172@6	平板灯（600*600）	套	6.06		160					
16	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称：吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	1	9.07	12.23			1.86	2.01	141.32
	2-1367	半圆球吸顶灯灯罩直径（mm以内）300	10套	0.1	9.07	12.23			1.86	2.01	
	Z00172@16	吸顶灯	套	1.01		115					
17	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号：筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	17	10.42	10.67			2.14	2.3	58.36
	2-1533	点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯具直径（150）179、180、181	10套	1.7	10.42	10.67			2.14	2.30	
	Z00172@12	筒灯	套	17.17		32.5					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
18	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:射灯 [工作内容] 1. 安装	套	116	11.76	10.67			2.42	2.6	65.33
	2-1534	点光源艺术装饰灯具 嵌入式灯具直径(200)179、180、181	10套	11.6	11.76	10.67			2.42	2.60	
	Z00172@18	射灯	套	117.16		37.5					
19	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:LED暗藏灯带 10W/m [工作内容] 1. 安装	m	62.76	3.82	0.61			0.79	0.84	39.59
	2-1562	蛇光管(10m)213	10m	6.276	3.82	0.61			0.79	0.84	
	Z00172@10	LED暗藏灯带 10W/m	m	63.3876		33.2					
20	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:艺术吊线灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1	162.54	44.1	4.48		33.39	35.94	1492.45
	2-1410	吊杆式组合灯 500 1750 33、34、35、36、37、38、39	10套	0.1	162.54	44.10	4.48		33.39	35.94	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z00172@17	艺术吊线灯	套	1.01		1200					
		插座及开关									
21	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控单联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5	3.57	0.68			0.73	0.79	14.1
	2-1651	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.5	3.57	0.68			0.73	0.79	
	Z02218@5	单控单联照明开关	只	5.1		8.17					
22	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控双联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	5	3.74	0.98			0.77	0.83	16.59
	2-1652	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.5	3.74	0.98			0.77	0.83	
	Z02218@1	单控双联照明开关	只	5.1		10.07					
23	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控三联照明开关 2. 安装高度: 距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	1	3.91	1.28			0.8	0.86	25.07

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	2-1653	扳式暗开关(单控)三联	10套	0.1	3.91	1.28			0.80	0.86	
	Z02218@6	单控三联照明开关	只	1.02		17.86					
24	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称:安全型二三孔插座 2. 型号:安全型 250V 10A 3. 安装高度:距地0.3m [工作内容] 1. 安装	套	32	4.62	1.62			0.95	1.02	18.09
	2-1684	单相暗插座15A5孔	10套	3.2	4.62	1.62			0.95	1.02	
	Z02631@2	五孔插座 250V 10A	套	32.64		9.69					
25	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称:地插 2. 型号:安全型 250V 10A 3. 安装高度:地面安装 [工作内容] 1. 安装	套	2	4.62	1.62			0.95	1.02	130.61
	2-1684	单相暗插座15A5孔	10套	0.2	4.62	1.62			0.95	1.02	
	Z02631@1	地插 250V 10A	套	2.04		120					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
26	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装防水防溅插座 2. 型号:安全型 250V 10A 3. 安装高度:距地1.3m [工作内容] 1. 安装	套	2	4.62	1.62			0.95	1.02	33.71
	2-1684	单相暗插座15A5孔	10套	0.2	4.62	1.62			0.95	1.02	
	Z02631@3	暗装防水防溅插座	套	2.04		25					
27	031103007001	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:洗手池感应器接线盒 2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 0.5m [工程内容] 1. 安装	个	3	1.89	2.54			0.39	0.42	6.77
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.3	1.89	2.54			0.39	0.42	
	Z01389@1	洗手池感应器接线盒	个	3.06		1.5					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
28	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:蹲便器感应器接线盒 2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 0.5m [工程内容] 1. 安装	个	6	1.89	2.54			0.39	0.42	6.77
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.6	1.89	2.54			0.39	0.42	
	Z01389@2	蹲便器感应器接线盒	个	6.12		1.5					
29	031103007003	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:小便器感应器接线盒 2. 型号:86防水密闭型 3. 安装高度: 1.1m [工程内容] 1. 安装	个	2	1.89	2.55			0.39	0.42	6.78
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	0.2	1.89	2.55			0.39	0.42	
	Z01389@3	小便器感应器接线盒	个	2.04		1.5					
30	031103007004	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工程内容] 1. 安装	个	37	1.89	2.54			0.39	0.42	6.77

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 15 页 共 15 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	2-1324	接线盒安装 暗装接线盒	10个	3.7	1.89	2.54			0.39	0.42	
	Z01389@4	塑料接线盒	个	37.74		1.5					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					4680.49				4680.49
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			3929.12				3929.12
1.1	安全文明施工费	项	1			2619.42				2619.42
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			374.2				374.2
1.3	临时设施	项	1			748.4				748.4
1.4	扬尘污染治理费	项	1			187.1				187.1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			386.89				386.89
3	二次搬运	项	1			193.45				193.45
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			171.03				171.03
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		综合布线				
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	22.84	102.49	2340.87
2	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	681.99	15.37	10482.19
3	031103001004	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:沿墙暗敷 [工作内容] 1. 敷设	m	137.45	10.08	1385.50
4	031103018001	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:非屏蔽六类双绞线 UTP-CAT 6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	674.84	4.17	2814.08
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:RVVP-3*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	1043.89	8.60	8977.45
		分部小计				26000.09
		信息插座				
6	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 名称:双口网络插座 2. 规格:8位模块式信息插座(双口) [工作内容]	个	5	69.26	346.30
本页合计						26346.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 安装、卡接				
7	031202007001	路由器 [项目特征] 1. 名称:无线WiFi [工作内容] 1. 安装 2. 单体调试	台	8	442.83	3542.64
		分部小计				3888.94
		监控安防				
8	031208008001	全彩红外摄像机 [项目特征] 1. 名称:全彩 400万筒型网络摄像机, 红外50米, 支持H.265编码, 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿, 支持超低照度, 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白), 支持3D数字降噪、宽动态功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装	台	11	1405.99	15465.89
9	031208010001	配电箱 [项目特征] 1. 规格: 400*600*180 柜体厚度1.0mm, 主梁厚度1.0mm。 台面防火板加工定做而成. 表面处理, 脱脂磷化, 静电喷涂, 塑粉采用符合 SGS标准的环保材料。 柜体冷轧钢板加工制作。 [工作内容] 1. 安装	台	1	370.17	370.17
10	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称: 交换机 [工作内容] 1. 安装、调测	台	2	1357.58	2715.16
11	CB001	电脑（带刻录主机） 1、处理器：兆芯KX-U6780A, CPU主频≥2.7GHz, CPU核数≥8 2、内存容量:≥8GB, 最大支持64GB 3、硬盘:512GBSSD, 支持扩展1个SATA 2.5寸或者3.5寸硬盘 4、光驱:≥1个DVDRW 5、音频:前置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个耳机)	台	2	5200.00	10400.00
本页合计						32493.86

分部分项工程量清单计价表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		后置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个Line in+1个Line out) 6、显卡：集成显卡，配置3接口：1个VGA+1个HDMI+1个DP接口 7、电源：≤160W 8、操作系统：国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务：服务能力符合GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系标准要求服务质量等级(五星级)，提供第三方认证证书；质保期6年。 11、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。				
		分部小计				28951.22
本页合计						32493.86
合计						58840.25

措施项目清单计价表

工程名称: 弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				412.50
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	212.40	212.40
3	二次搬运	项	1	106.20	106.20
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	93.90	93.90
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				412.50

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		综合布线									
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢制 [工作内容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	22.84	16.81	4.3	1.36		3.45	3.72	102.49
	2-545	钢制槽式桥架宽+高(mm以下)400	10m	2.284	13.36	3.18	0.96		2.74	2.95	
	Z01711@3	电缆桥架 200*100	m	22.9542		65					
	2-594	桥架支撑架(100kg)	100kg	0.3198	3.46	1.12	0.41		0.71	0.76	
	Z02227@1	桥架支撑架	kg	32.1399		5.35					
2	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:吊顶内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	681.99	5.01	2.62	0.45		1.03	1.11	15.37
	2-979	砖、混凝土结构明配电线管公称口径(mm以内)20	100m	6.8199	5.01	2.62	0.45		1.03	1.11	
	Z00703@3	电气配管 JDG20	m	702.4497		5					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
3	031103001004	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:沿墙暗敷 [工作内容] 1. 敷设	m	137.45	2.6	0.72	0.5		0.53	0.58	10.08
	2-985	砖、混凝土结构暗配电线管公称口径(mm以内)20	100m	1.3745	2.60	0.72	0.50		0.53	0.58	
	Z00703@3	电气配管 JDG20	m	141.5735		5					
4	031103018001	大对数非屏蔽电缆 [项目特征] 1. 规格:非屏蔽六类双绞线 UTP-CAT6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接（配线架侧）	m	674.84	0.63	0.37	0.04		0.13	0.14	4.17
	12-6	线槽、桥架、支架、活动地板内 明布放双绞线缆(对以内)4	100m	6.7484	0.63	0.37	0.04		0.13	0.14	
	Z01810@1	非屏蔽六类双绞线 UTP-CAT6	m	688.3368		2.8					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：RVVP-3*1.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	1043.89	0.44	0.18			0.09	0.1	8.6
	2-1197	管内穿线 多芯软导线(芯以内)四芯导线截面(mm2以内)1.5	100m线路	10.4389	0.44	0.18			0.09	0.10	
	Z02071@2	RVVP-3*1.5	m	1127.4012		7.21					
		信息插座									
6	031103025001	双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征] 1. 名称：双口网络插座 2. 规格：8位模块式信息插座(双口) [工作内容] 1. 安装、卡接	个	5	10.08	0.67			2.07	2.23	69.26
	12-21	安装8位模块式信息插座双口	个	5	4.20	0.62			0.86	0.93	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
8	031208008001	全彩红外摄像机 [项目特征] 1. 名称: 全彩 400万筒型网络摄像机, 红外50米, 支持H. 265编码, 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿, 支持超低照度, 0.05Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白), 支持3D数字降噪、宽动态功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装	台	11	63	0.65	15.47		12.94	13.93	1405.99
	12-1016	彩色CCD带电动变焦镜头	台	11	63.00	0.65	15.47		12.94	13.93	
	补充主材006@1	全彩红外摄像机	台	11		1300					
9	031208010001	配电箱 [项目特征] 1. 规格: 400*600*180 柜体厚度1.0mm, 主梁厚度1.0mm。 台面防火板加工定做而成. 表面处理, 脱脂磷化, 静电喷涂, 塑粉采用符合 SGS标准的环保材料。 柜体冷轧钢板加工制作。 [工作内容] 1. 安装	台	1	63	0.3			12.94	13.93	370.17

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
10	12-1038	控制台和监视器柜架单联 控制台机架	台	1	63.00	0.30			12.94	13.93	1357.58
	补充主材007	控制台和监视器柜架	台	1		280					
	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称：交换机 [工作内容] 1. 安装、调测	台	2	63	1.54	66.17		12.94	13.93	
	12-402	局域网交换机设备安装、 调试 工作组级交换机	台	2	63.00	1.54	66.17		12.94	13.93	
	补充主材011@1	汇聚交换机	台	2		1200					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
11	CB001	电脑（带刻录主机） 1、处理器：兆芯KX-U6780A，CPU主频≥2.7GHz，CPU核数≥8 2、内存容量: ≥8GB，最大支持64GB 3、硬盘:512GBSSD，支持扩展1个SATA 2.5寸或者3.5寸硬盘 4、光驱: ≥1个DVDRW 5、音频:前置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个耳机) 后置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个Line in+1个Line out) 6、显卡:集成显卡，配置3接口：1个VGA+1个HDMI+1个DP接口 7、电源: ≤160W 8、操作系统：国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务:服务能力符合GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系标准要求服务质量等级(五星级)，提供第三方认证证书;质保期6年。 11、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可	台	2		5200					5200

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		靠测评要求。									
	补子目1	电脑	台	2		5200.00					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					3528.65				3528.65
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			3116.15				3116.15
1.1	安全文明施工费	项	1			2077.43				2077.43
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			296.78				296.78
1.3	临时设施	项	1			593.55				593.55
1.4	扬尘污染治理费	项	1			148.39				148.39
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			212.4				212.4
3	二次搬运	项	1			106.2				106.2
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			93.9				93.9
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	17495.34
1.1	Σ（综合单价×工程量）	15105.75
1.2	可能发生的差价	2389.59
2	措施项目费	805.58
2.1	Σ（综合单价×工程量）	805.58
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	737.66
3	其他项目费	
3.1	Σ（综合单价×工程量）	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	869.28
4.3	建筑施工安全生产责任保险	27.45
5	税前工程造价	18090.92
5.1	长距离输送管道土石方综合系数	
5.2	安装工程综合系数	18090.92
6	增值税销项税额	1628.18
7	附加税	92.02
8	工程造价（扣减规费）	18941.84
合 计		18,941.84

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		给排水管道				
		给水管道				
1	030801005009	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 [工作内容] 1. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	4.42	47.73	210.97
2	030801005001	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN40 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15.98	33.47	534.85
3	030801005002	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内	m	1.78	26.98	48.02
本页合计						793.84

分部分项工程量清单计价表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验				
4	030801005003	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 套管形式、材质、规格：塑料防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	26.17	24.22	633.84
5	030801005004	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	24.67	18.60	458.86
		分部小计				1886.54
		排水管道				
		本页合计				1092.70

分部分项工程量清单计价表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC 4. 规格：De110 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	20.42	62.78	1281.97
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC 4. 规格：De75 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	6.8	41.66	283.29
		分部小计				1565.26
		管道附件				
8	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1	145.26	145.26
9	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质：不锈钢 2. 规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4	67.10	268.40
10	030804018001	地面扫除口 [项目特征]	个	2	57.99	115.98
本页合计						2094.90

分部分项工程量清单计价表

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 规格:DN100 [工作内容] 1. 安装				
		分部小计				529.64
		卫生器具制作安装				
11	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 名称:洗手盆带龙头 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷热水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3	541.57	1624.71
12	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称:蹲式大便器（带感应式自动冲洗阀） 2. 组装形式:冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6	940.09	5640.54
13	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称:小便器（带感应式自动冲洗阀） 2. 组装形式:冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2	1681.60	3363.20
14	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 名称:成品拖把池（含龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	495.86	495.86
		分部小计				11124.31
本页合计						11124.31
合计						15105.75

措施项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				67.92
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	34.97	34.97
3	二次搬运	项	1	17.49	17.49
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	15.46	15.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				67.92

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	030801005009	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）： 室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）： 水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 [工作内容] 1. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	4.42	8.07	15.78	0.23		1.66	1.79	47.73

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	B8-46	室内聚丙烯（PP-R）塑料管（热熔连接）管外径（mm以内）63	10m	0.442	7.85	15.58	0.23		1.61	1.74	
	Z03167@6	PP-R管 DN50	m	4.5084		19.8					
	8-310	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	0.0442	0.22	0.20			0.05	0.05	
2	030801005001	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN40 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15.98	7.74	9.79	0.2		1.59	1.71	33.47
	B8-45	室内聚丙烯（PP-R）塑料管（热熔连接）管外径（mm以内）50	10m	1.598	7.52	9.59	0.20		1.54	1.66	
	Z03167@7	PP-R管 DN40	m	16.2996		12.2					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	8-310	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.1598	0.22	0.20			0.05	0.05	
3	030801005002	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN32 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	1.78	7.02	8.83	0.17		1.44	1.56	26.98
	B8-44	室内聚丙烯（PP-R）塑料管（热熔连接） 管外径(mm以内) 40	10m	0.178	6.80	8.63	0.17		1.40	1.51	
	Z03167@8	PP-R管 DN32	m	1.8156		7.8					
	8-310	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.0178	0.22	0.20			0.04	0.05	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
4	030801005003	塑料管PP-R 给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 套管形式、材质、规格：塑料防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	26.17	6.56	9.52	0.14		1.35	1.45	24.22
	B8-43	室内聚丙烯（PP-R）塑料管（热熔连接） 管外径（mm以内）32	10m	2.617	6.34	9.32	0.14		1.30	1.40	
	Z03167@9	PP-R管 DN25	m	26.6934		5.1					
	8-310	管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	0.2617	0.22	0.20			0.05	0.05	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
6	030801005006	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC 4. 规格：De110 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	20.42	9.74	26.61	0.06		2	2.15	62.78
	8-287	室内管道安装 承插塑料排水管（零件粘接） 公称直径（mm以内）100	10m	2.042	9.74	26.61	0.06		2.00	2.15	
	Z00193@1	排水PVC管 De110	m	17.3978		26.08					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	030801005007	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC 4. 规格：De75 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	6.8	8.74	13.88	0.06		1.79	1.93	41.66
	8-286	室内管道安装 承插塑料排水管（零件粘接） 公称直径（mm以内）75	10m	0.68	8.74	13.88	0.06		1.79	1.93	
	Z00196@1	排水PVC管 De75	m	6.5484		15.85					
		管道附件									
8	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型：截止阀 2. 材质：铜制 3. 型号、规格：DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1	10.5	24.23			2.16	2.32	145.26

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	8-335	阀门安装 螺纹阀（镀锌活接头） 公称直径(mm以内) 50	个	1	10.50	24.23			2.16	2.32	
	Z00450@1	截止阀 DN50	个	1.01		105					
9	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	4	6.72	2.51			1.38	1.49	67.1
	8-607	地漏50	10个	0.4	6.72	2.51			1.38	1.49	
	Z02689@1	地漏 不锈钢	个	4		55					
10	030804018001	地面扫除口 [项目特征] 1. 规格: DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2	4.08	0.17			0.84	0.9	57.99
	8-613	地面扫除口100	10个	0.2	4.08	0.17			0.84	0.90	
	Z01716	清扫口	个	2		52					
		卫生器具制作安装									
11	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 名称: 洗手盆带龙头 2. 材质: 陶瓷 3. 组装形式: 冷热水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3	27.34	154.11			5.62	6.05	541.57

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	8-544	洗脸盆钢管组成冷热水	10组	0.3	27.34	154.11			5.62	6.05	
	Z02108@1	洗手盆带龙头	个	3.03		345					
12	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称：蹲式大便器（带感应式自动冲洗阀） 2. 组装形式：冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6	24.19	47.08			4.97	5.35	940.09
	8-571	大便器安装 带感应式自动冲洗阀	10套	0.6	24.19	47.08			4.97	5.35	
	Z00244@1	蹲式大便器（带感应式自动冲洗阀）	个	6.06		850					
13	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称：小便器（带感应式自动冲洗阀） 2. 组装形式：冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2	14.11	45.47			2.9	3.12	1681.6
	8-578	小便器安装	10套	0.2	14.11	45.47			2.90	3.12	
	Z01234@1	小便器及感应器	个	2.02		1600					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 11 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
14	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 名称:成品拖把池（含龙头） 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1	18.19	106.31			3.74	4.02	495.86
	8-551	洗涤盆单嘴	10组	0.1	18.19	106.31			3.74	4.02	
	Z02107@1	陶瓷成品拖把池（含龙头）	个	1.01		360					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					805.58				805.58
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			737.66				737.66
1.1	安全文明施工费	项	1			491.77				491.77
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			70.25				70.25
1.3	临时设施	项	1			140.51				140.51
1.4	扬尘污染治理费	项	1			35.13				35.13
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			34.97				34.97
3	二次搬运	项	1			17.49				17.49
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			15.46				15.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		空调设备				
1	030901005005	风机盘管 [项目特征] 1. 名称：室内机 2. 规格型号：KFR-120T2/BP2DN1 (E2) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4	3668.48	14673.92
2	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称：室外机 2. 规格型号：KFR-120W/BP2N1-5R1 (TR) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4	13144.18	52576.72
		分部小计				67250.64
		风口、软风管				
3	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型：出风口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	9	72.48	652.32
4	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型：回风口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4	72.48	289.92
5	030902004001	铝板通风管道制作安装 [项目特征] 1. 名称：空调专业软管 2. 现状：圆形 3. 规格：Φ200 [工作内容] 1. 风管制作、安装	m	58.79	94.38	5548.60
		分部小计				6490.84
		冷媒管道				
6	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管	m	120	47.87	5744.40
本页合计						79485.88

分部分项工程量清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		4. 规格：Φ9.5 5. 保温材料：阿勒斯橡塑铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温				
7	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷媒 3. 材质：紫铜管 4. 规格：Φ19.1 5. 保温材料：阿勒斯橡塑铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温	m	120	73.25	8790.00
		分部小计				14534.40
		冷凝水工程				
8	030801005001	塑料管（UPVC\PVC\PP-C\PP-R\PE管等） 1. 名称：空调冷凝水管 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：冷凝水 3. 规格：DN25 [工作内容] 1. 管件安装	m	57.64	22.99	1325.14
		分部小计				1325.14
		控制线路工程				
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：4mm2 2. 敷设部位或线制：管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线	m	400	4.01	1604.00
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格：DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	150	19.18	2877.00
		分部小计				4481.00
本页合计						14596.14
合计						94082.02

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				288.72
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	148.67	148.67
3	二次搬运	项	1	74.33	74.33
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	65.72	65.72
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				288.72

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		空调设备									
1	030901005005	风机盘管 [项目特征] 1. 名称：室内机 2. 规格型号：KFR-120T2/ BP2DN1 (E2) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4	52.08	82.45	11.74		10.7	11.51	3668.48
	9-361	风机盘管安装、分段组 装式空调器安装 风机盘管 吊顶式	台	4	52.08	82.45	11.74		10.70	11.51	
	Z00834@9	室内机 RFUM140X	台	4		3500					
2	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称：室外机 2. 规格型号：KFR-120W/ BP2N1-5R1 (TR) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4	88.2	9.3	9.06		18.12	19.5	13144.18
	9-352	空调器安装 吊顶式质量(kg以内)200	台	4	88.20	9.30	9.06		18.12	19.50	
	Z01458@6	室外机 PFC954TXZ	台	4		13000					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		风口、软风管									
3	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 出风口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	9	10.08	5.33	17.77		2.07	2.23	72.48
	9-217	矩形送风口 周长(mm以内)800	个	9	10.08	5.33	17.77		2.07	2.23	
	Z01422@8	出风口	个	9		35					
4	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安装 [项目特征] 1. 类型: 回风口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4	10.08	5.33	17.77		2.07	2.23	72.48
	9-217	矩形送风口 周长(mm以内)800	个	4	10.08	5.33	17.77		2.07	2.23	
	Z01422@1	回风口	个	4		35					
5	030902004001	铝板通风管道制作安装 [项目特征] 1. 名称: 空调专业软管 2. 现状: 圆形 3. 规格: $\phi 200$ [工作内容] 1. 风管制作、安装	m	58.79	1.26	37.58			0.26	0.28	94.38

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	9-74	柔性软风管安装 无保温 套管 直径(mm以内)150	m	58.79	1.26	37.58			0.26	0.28	
	Z01747@3	空调专业软管 Φ200	m	58.79		55					
		冷媒管道									
6	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 输送介质:冷媒 3. 材质:紫铜管 4. 规格:Φ9.5 5. 保温材料:阿勒斯橡塑 铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温	m	120	9.62	14.44	0.26		1.98	2.13	47.87
	8-200	室内管道安装 铜管（焊接） 管外径(mm以内)15	10m	12	8.90	14.12	0.26		1.83	1.97	
	Z00935@1	紫铜管 Φ9.5	m	123		15.94					
	B14-9	纤维类制品粘贴保温 管 壳类直径(mm以内)57	m3	0.2778	0.72	0.31			0.15	0.16	
	Z03273@1	阿勒斯橡塑铜管保温	m3	0.2861		1300					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	030801010002	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: Φ19.1 5. 保温材质: 阿勒斯橡塑 铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温	m	120	11.07	14.9	0.31		2.27	2.45	73.25
	8-201	室内管道安装 铜管（焊接） 管外径(mm以内) 20	10m	12	10.25	14.54	0.31		2.11	2.27	
	Z00923@1	紫铜管 Φ19.1	m	123		37.77					
	B14-9	纤维类制品粘贴保温 管壳类直径(mm以内) 57	m3	0.3167	0.82	0.36			0.17	0.18	
	Z03273@1	阿勒斯橡塑铜管保温	m3	0.3262		1300					
		冷凝水工程									
8	030801005001	塑料管（UPVC\PVC\PP-C\PP-R\PE管等） 1. 名称：空调冷凝水管 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝水 3. 规格：DN25 [工作内容] 1. 管件安装	m	57.64	6.43	4.11	0.06		1.32	1.42	22.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	8-295	室内管道安装 塑料雨水、凝结水管（粘接）公称直径(mm以内)50	10m	5.764	6.43	4.11	0.06		1.32	1.42	
	Z00195@1	冷凝水管	m	56.7178		9.81					
		控制线路工程									
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：4mm ² 2. 敷设部位或线制：管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线	m	400	0.31	0.17			0.06	0.07	4.01
	2-1161	管内穿线 照明线路导线截面(mm ² 以内)铜芯4	100m单线	4	0.31	0.17			0.06	0.07	
	Z03043@1	电气配线 4mm	m	440		3.09					
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格：DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	150	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	19.18
	2-980	砖、混凝土结构明配电线管公称口径(mm以内)25	100m	1.5	5.26	2.45	0.47		1.08	1.16	
	Z00704@1	电气配管 DN25	m	154.5		8.5					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					4705.38				4705.38
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			4416.66				4416.66
1.1	安全文明施工费	项	1			2944.44				2944.44
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			420.63				420.63
1.3	临时设施	项	1			841.27				841.27
1.4	扬尘污染治理费	项	1			210.32				210.32
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			148.67				148.67
3	二次搬运	项	1			74.33				74.33
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			65.72				65.72
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 通风空调工程

专业：通风 空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		喷淋、管				
1	030701011002	水喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	104	27.12	2820.48
2	030701014003	水流指示器 [项目特征] 1. 名称:水流指示器 [工作内容] 1. 安装	个	1	499.09	499.09
3	030701014004	信号蝶阀 [项目特征] 1. 型号:DN160 [工作内容] 1. 安装	个	1	765.85	765.85
4	030701016003	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	组	1	312.37	312.37
5	030701001010	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN150 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道 冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	57.19	162.95	9319.11
6	030701001006	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN100 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道 冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	26.13	87.85	2295.52
7	030701001011	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内	m	16.8	72.39	1216.15
本页合计						17228.57

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN80 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验				
8	030701001007	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN65 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	25.19	60.36	1520.47
9	030701001012	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN50 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	30.53	56.98	1739.60
10	030701001013	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN40 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	44.38	47.50	2108.05
11	030701001014	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN32 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道	m	62.24	35.07	2182.76
本页合计						7550.88

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验				
12	030701001015	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN25 4. 水冲洗、水压试验设计要求: 管道 冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	105.18	27.99	2943.99
		分部小计				27723.44
		消防箱、管道				
13	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 规格: 1800*700*180 [工作内容] 1. 箱、栓安装, 带、枪、水袋、灭火器两具	套	4	1315.43	5261.72
14	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 蝶阀 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2	329.72	659.44
15	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称: 信号蝶阀 2. 规格: DN100 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2	465.72	931.44
16	030701001008	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN100 4. 水冲洗、水压试验设计要求: 管道 冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗	m	91.73	87.85	8058.48
本页合计						17855.07

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		3. 水压试验				
17	030701001009	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN65 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道 冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	13.95	68.22	951.67
		分部小计				15862.75
		烟感、设备、管线				
18	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称:烟感 2. 类型:光电型 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	41	90.31	3702.71
19	CB001	立式主机 [项目特征] 1. 名称:立式主机 [工作内容] 1. 集中火灾报警联动控制器	台	1	6449.26	6449.26
20	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 总控制报警系统 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1	22837.34	22837.34
21	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	337.04	13.14	4428.71
22	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号:信号线 2. 规格:WDZBN-YJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式:配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	694.07	4.95	3435.65
本页合计						41805.34

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		分部小计				40853.67
		消防广播				
23	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 消防音响 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	8	198.36	1586.88
24	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JOG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	99.46	17.51	1741.54
25	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 消防广播控制线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYZS-2*1.5mm2 3. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	210	5.84	1226.40
		分部小计				4554.82
		消防应急系统				
26	CB004	智能应急疏散主机 [项目特征] 1. 名称:智能应急疏散主机 [工作内容] 1. 安装	台	1	4715.53	4715.53
27	030213001001	应急照明 [项目特征] 1. 名称、型号:壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	33	139.83	4614.39
28	030213001002	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号:壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7	79.23	554.61
本页合计						14439.35

分部分项工程量清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
29	030213001003	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7	79.23	554.61
30	030213001004	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	5	79.23	396.15
31	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 规格：SC20 2. 配置形式及部位：吊顶内明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	260.36	18.35	4777.61
32	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：WDZN-RVSP-2*2.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	520.8	9.58	4989.26
33	030706002001	水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1	112.92	112.92
		分部小计				20715.08
本页合计						10830.55
合计						109709.76

措施项目清单计价表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1193.83
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	614.72	614.72
3	二次搬运	项	1	307.36	307.36
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	271.75	271.75
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				1193.83

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		喷淋、管									
1	030701011002	水喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	104	8.15	4.45	0.76		1.67	1.8	27.12
	7-11	系统组件安装 喷头 公称直径(mm以内)有吊顶15	10个	10.4	8.15	4.45	0.76		1.67	1.80	
	Z01670@1	消防喷头 镀锌	个	105.04		10.19					
2	030701014003	水流指示器 [项目特征] 1. 名称:水流指示器 [工作内容] 1. 安装	个	1	116.76	117.42	65.11		23.98	25.82	499.09
	7-30	系统组件安装 水流指示器 法兰连接 公称直径(mm以内)200	个	1	116.76	117.42	65.11		23.98	25.82	
	Z01830	水流指示器	个	1		150					
3	030701014004	信号蝶阀 [项目特征] 1. 型号:DN160 [工作内容] 1. 安装	个	1	84.17	38.99	64.23		17.29	18.61	765.85
	6-1310	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	1	51.62	13.11	11.91		10.60	11.41	
	Z00365@1	信号蝶阀 DN160	个	1		295					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	6-1540	低压法兰 碳钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径(mm以内) 200	付	1	32.55	25.88	52.32		6.69	7.20	
	Z00642	低中压碳钢平焊法兰 DN 200	片	2		123.78					
4	030701016003	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格:DN25 [工作内容] 1. 安装	组	1	63.42	98.47	2.23		13.03	14.02	312.37
	7-36	其他组件安装 末端试水 装置 公称直径(mm以内) 25	组	1	63.42	98.47	2.23		13.03	14.02	
	Z00762@4	末端试水装置	个	2.02		60					
5	030701001010	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN150 4. 水冲洗、水压试验设计 要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	57.19	17.68	14.83	5.59		3.63	3.91	162.95
	8-233	室内管道安装 管道沟槽 式卡箍连接 公称直径(mm以内) 150	10m	5.719	16.25	9.57	5.28		3.34	3.59	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z01222@1	镀锌消防钢管 DN150	m	58.3338		91.24					
	补充主材015	沟槽式管件 DN150	m	28.595		48.5					
	7-70	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)150	100m	0.5719	1.43	5.26	0.31		0.29	0.32	
6	030701001006	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN100 4. 水冲洗、水压试验设计 要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	26.13	15.03	9.55	4.51		3.09	3.32	87.85
	8-231	室内管道安装 管道沟槽 式卡箍连接 公称直径(mm以内)100	10m	2.613	13.86	6.79	4.28		2.85	3.06	
	Z01220@1	镀锌消防钢管 DN100	m	26.6526		39.53					
	补充主材005@1	沟槽式管件 DN100	m	13.065		24.06					
	7-69	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.2613	1.17	2.76	0.22		0.24	0.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	030701001011	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN80 4. 水冲洗、水压试验设计要求: 管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	16.8	13.6	6.57	3.77		2.79	3.01	72.39
	8-230	室内管道安装 管道沟槽式卡箍连接 公称直径(mm以内)80	10m	1.68	12.43	4.56	3.59		2.55	2.75	
	Z01231@1	镀锌消防钢管 DN80	m	17.136		32.59					
	补充主材006@1	沟槽式管件 DN80	m	8.4		18.82					
	7-68	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)80	100m	0.168	1.17	2.00	0.18		0.24	0.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
8	030701001007	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN65 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	25.19	12.09	5.34	3.57		2.48	2.67	60.36
	8-229	室内管道安装 管道沟槽式卡箍连接 公称直径(mm以内)65	10m	2.519	10.92	3.73	3.40		2.24	2.41	
	Z01230@1	镀锌消防钢管 DN65	m	25.6938		25.84					
	补充主材008	沟槽式管件 DN65	m	12.595		15.71					
	7-67	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)65	100m	0.2519	1.17	1.61	0.17		0.24	0.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
9	030701001012	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN50 4. 水冲洗、水压试验设计 要求: 管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	30.53	10.47	13.21	1.03		2.15	2.31	56.98
	7-4	管道安装 镀锌钢管（螺 纹连接） 公称直径（mm 以内）50	10m	3.053	9.41	12.02	0.88		1.93	2.08	
	Z00744@1	镀锌消防钢管 DN50	m	31.1406		27.27					
	7-66	水灭火系统管网水冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	0.3053	1.06	1.19	0.15		0.22	0.23	
10	030701001013	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN40 4. 水冲洗、水压试验设计 要求: 管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	44.38	10.09	11.62	1.14		2.07	2.23	47.5

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 7 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	7-3	管道安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40	10m	4.438	9.03	10.44	0.99		1.85	2.00	
	Z00743@1	镀锌消防钢管 DN40	m	45.2676		19.95					
	7-66	水灭火系统管网水冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	0.4438	1.06	1.19	0.15		0.22	0.23	
11	030701001014	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN32 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	62.24	9	6.82	0.8		1.85	1.99	35.07
	7-2	管道安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32	10m	6.224	7.94	5.64	0.65		1.63	1.75	
	Z00742@1	镀锌消防钢管 DN32	m	63.4848		14.32					
	7-66	水灭火系统管网水冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	0.6224	1.06	1.19	0.15		0.22	0.23	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 8 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
12	030701001015	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN25 4. 水冲洗、水压试验设计 要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	105.18	8.71	4.89	0.59		1.79	1.92	27.99
	7-1	管道安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）25	10m	10.518	7.64	3.70	0.44		1.57	1.69	
	Z00741@2	镀锌消防钢管 DN25	m	107.2836		9.89					
	7-66	水灭火系统管网水冲洗 公称直径（mm以内）50	100m	1.0518	1.06	1.19	0.15		0.22	0.23	
		消防箱、管道									
13	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 规格：1800*700*180 [工作内容] 1. 箱、栓安装，带、枪、水袋、灭火器两具	套	4	39.48	8.44	0.67		8.11	8.73	1315.43
	7-39	消火栓安装 室内消火栓 公称直径（mm以内）单栓65	套	4	39.48	8.44	0.67		8.11	8.73	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 9 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z01792	室内消火栓DN65	套	4		1250					
14	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2	53.59	18.76	24.51		11.01	11.85	329.72
	6-1308	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	35.53	8.71	6.63		7.30	7.86	
	Z00361@2	蝶阀 DN100	个	2		100					
	6-1537	低压法兰 碳钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径(mm以内)100	付	2	18.06	10.05	17.88		3.71	3.99	
	Z00633	低中压碳钢平焊法兰 DN100	片	4		55					
15	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:信号蝶阀 2. 规格:DN100 [工作内容] 1. 阀门安装	个	2	53.59	18.76	24.51		11.01	11.85	465.72
	6-1308	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	35.53	8.71	6.63		7.30	7.86	
	Z00361@3	信号蝶阀 DN100	个	2		236					
	6-1537	低压法兰 碳钢平焊法兰 (电弧焊) 公称直径(mm以内)100	付	2	18.06	10.05	17.88		3.71	3.99	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 10 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z00633	低中压碳钢平焊法兰 DN100	片	4		55					
16	030701001008	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN100 4. 水冲洗、水压试验设计要求: 管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	91.73	15.03	9.55	4.51		3.09	3.32	87.85
	8-231	室内管道安装 管道沟槽式卡箍连接 公称直径(mm以内)100	10m	9.173	13.86	6.79	4.28		2.85	3.06	
	Z01220@1	镀锌消防钢管 DN100	m	93.5646		39.53					
	补充主材009	沟槽式管件 DN100	m	45.865		24.06					
	7-69	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)100	100m	0.9173	1.17	2.76	0.22		0.24	0.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 11 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
17	030701001009	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌消防钢管 3. 规格: DN65 4. 水冲洗、水压试验设计 要求: 管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	13.95	12.09	5.34	3.57		2.48	2.67	68.22
	8-229	室内管道安装 管道沟槽 式卡箍连接 公称直径(mm以内)65	10m	1.395	10.92	3.73	3.40		2.24	2.41	
	Z01230@1	镀锌消防钢管 DN65	m	14.229		25.84					
	补充主材010	沟槽式管件 DN65	m	13.95		15.71					
	7-67	水灭火系统管网水冲洗 公称直径(mm以内)65	100m	0.1395	1.17	1.61	0.17		0.24	0.26	
		烟感、设备、管线									
18	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 烟感 2. 类型: 光电型 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	41	24.78	4.18	0.78		5.09	5.48	90.31

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 12 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	7-136	探测器安装 点型探测器 总线制感烟	只	41	24.78	4.18	0.78		5.09	5.48	
	补充主材007@1	烟感	只	41		50					
19	CB001	立式主机 [项目特征] 1. 名称: 立式主机 [工作内容] 1. 集中火灾报警联动控制器	台	1	881.58	33.22	158.46		181.08	194.92	6449.26
	7-162	联动控制器安装 总线制(壁挂式)100点以下	台	1	881.58	33.22	158.46		181.08	194.92	
	补充主材011@1	立式主机	台	1		5000					
20	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 总控制报警系统 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1	4487.28	313.37	1122.86		921.69	992.14	22837.34
	7-197	自动报警系统装置调试 1 28点以下	系统	1	4487.28	313.37	1122.86		921.69	992.14	
	补充主材012@1	总控制报警系统	系统	1		15000					
21	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	337.04	4.72	1.84	0.45		0.97	1.04	13.14
	2-978	砖、混凝土结构明配电线 管公称口径(mm以内)15	100m	3.3704	4.72	1.84	0.45		0.97	1.04	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 13 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	Z00702	电线管 口径15mm	m	347.1512		4					
22	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: 信号线 2. 规格: WDZBN-YJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式: 配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	694.07	0.37	0.15			0.08	0.08	4.95
	2-1193	管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯导线截面(mm ² 以内) 1.5	100m线路	6.9407	0.37	0.15			0.08	0.08	
	Z02071@1	WDZBN-YJS-2*1.5mm ²	m	749.5956		3.95					
		消防广播									
23	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 消防音响 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	8	51.24	4.35	0.92		10.52	11.33	198.36
	7-180	重复显示器、报警装置、远程控制器安装 警报装置(只) 声光报警	只	8	51.24	4.35	0.92		10.52	11.33	
	补充主材013@1	消防音响	只	8		120					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 14 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
24	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JOG20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	99.46	5.01	2.62	0.45		1.03	1.11	17.51
	2-979	砖、混凝土结构明配电线管公称口径(mm以内)20	100m	0.9946	5.01	2.62	0.45		1.03	1.11	
	Z00703@2	电气配管 JOG20	m	102.4438		7.08					
25	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 消防广播控制线 2. 导线型号、材质、规格:WDZBN-RYZS-2*1.5mm2 3. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	210	0.37	0.15			0.08	0.08	5.84
	2-1193	管内穿线 多芯软导线(芯以内)二芯导线截面(mm2以内)1.5	100m线路	2.1	0.37	0.15			0.08	0.08	
	Z02071@4	WDZBN-RYZS-2*1.5mm2	m	226.8		4.78					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 15 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		消防应急系统									
26	CB004	智能应急疏散主机 [项目特征] 1. 名称: 智能应急疏散主机 [工作内容] 1. 安装	台	1	121.8	41.78			25.02	26.93	4715.53
	2-265	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长m) 1.5	台	1	121.80	41.78			25.02	26.93	
	补充主材014@1	智能应急疏散主机	台	1		4500					
27	030213001001	应急照明 [项目特征] 1. 名称、型号: 壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	33	10.21	4.06			2.1	2.26	139.83
	2-1526	标志、诱导装饰灯具 墙壁式171、172、173、174	10套	3.3	10.21	4.06			2.10	2.26	
	Z00172@1	应急照明双头	套	33.33		120					
28	030213001002	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号: 壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7	10.21	4.06			2.1	2.26	79.23
	2-1526	标志、诱导装饰灯具 墙壁式171、172、173、	10套	0.7	10.21	4.06			2.10	2.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 16 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		174									
	Z00172@4	疏散出口指示灯	套	7.07		60					
29	030213001003	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号:壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7	10.21	4.06			2.1	2.26	79.23
	2-1526	标志、诱导装饰灯具 墙 壁式171、172、173、174	10套	0.7	10.21	4.06			2.10	2.26	
	Z00172@5	壁挂式左向指示	套	7.07		60					
30	030213001004	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号:壁挂型36v智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	5	10.21	4.06			2.1	2.26	79.23
	2-1526	标志、诱导装饰灯具 墙 壁式171、172、173、174	10套	0.5	10.21	4.06			2.10	2.26	
	Z00172@6	壁挂式右向指示	套	5.05		60					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 17 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
31	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC20 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设 5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地	m	260.36	5.55	2.71	0.35		1.14	1.23	18.35
	2-1020	砖、混凝土结构明配 钢管公称口径(mm以内)20	100m	2.6036	5.55	2.71	0.35		1.14	1.23	
	Z00923	钢管 DN20	m	268.1708		7.16					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 18 页 共 18 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
32	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格：WDZN-RVSP-2*2.5 2. 敷设部位或线制：管内穿线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	520.8	0.37	0.15			0.08	0.08	9.58
	2-1194	管内穿线 多芯软导线(芯以内) 二芯导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m线路	5.208	0.37	0.15			0.08	0.08	
	Z02071@5	WDZN-RVSP-2*2.5	m	562.464		8.24					
33	030706002001	水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1	25.51	25.51	51.02		5.24	5.64	112.92
	BM96	系统调试费 系统调整费(水灭火管道系统、气体灭火管道系统)	元	1	25.51	25.51	51.02		5.24	5.64	

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					7635.57				7635.57
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			6441.74				6441.74
1.1	安全文明施工费	项	1			4294.49				4294.49
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			613.5				613.5
1.3	临时设施	项	1			1227				1227
1.4	扬尘污染治理费	项	1			306.75				306.75
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			614.72				614.72
3	二次搬运	项	1			307.36				307.36
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			271.75				271.75
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：家具电器

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 家具电器

专业： 土木工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		办公休息区				
1	BB018	L形沙发 1. 规格：4000*1900mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	把	1	12000.00	12000.00
2	BB019	单人沙发 1. 规格：820*720mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	个	2	1980.00	3960.00
3	BB020	铁艺角几直径 1. 规格：600mm 定制圆形铁艺角几，高500mm，材质：低碳钢、不锈钢或铸铁，表面防锈处理，边缘倒圆处理	把	2	1800.00	3600.00
4	BB021	铁艺组合矮桌 1. 规格：小350*700mm大450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁	把	1	1000.00	1000.00
5	BB016	办公休息区桌子 1规格：1800×800×720mm 定制桌子，实木或不锈钢框架，人造石材台面	把	1	3000.00	3000.00
6	BB017	办公休息区椅子 1规格：宽度≥380mm，深度≥420mm，座高范围440-540mm 实木材质，表面防腐处理，配记忆棉坐垫	把	8	380.00	3040.00
		分部小计				26600.00
		阅读论坛、影院				
7	BB001	会议椅 带写字板白背绿坐 1规格：高密度PP塑料，写字板可折叠	把	118	280.00	33040.00
		分部小计				33040.00
		图书角				
8	BB002	图书桌 1. 材质：生态实木板、表面防腐处理 颜色甲定 2. 尺寸：长2.05米，宽0.8m，高0.85米	把	1	3500.00	3500.00
9	BB003	图书椅 1. 材质：实木+布艺 2. 尺寸：座面宽45cm，深度45cm，高度45cm，靠背高50cm	把	6	380.00	2280.00
10	BB028	定制实木书架	个	2	5800.00	11600.00
本页合计						77020.00

分部分项工程量清单计价表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 材质：生态实木板，颜色甲定 2. 尺寸：长10.6米，深0.4米，高2.8米				
		分部小计				17380.00
		接待室				
11	BB004	一字型沙发 1. 规格6050*850 实木框架+布艺软包，高密度海绵填充	把	1	12000.00	12000.00
12	BB013	单人沙发 1. 规格：870*770mm 定制布艺沙发	个	2	2000.00	4000.00
13	BB005	铁艺组合矮桌 1. 规格：小350*700mm大450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁 表面做防锈处理	把	2	1800.00	3600.00
14	BB006	圆形边几 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：直径600mm，高度600mm	把	2	1000.00	2000.00
		分部小计				21600.00
		水吧区				
15	BB014	水吧区桌子 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：长*宽=2.38*0.6米，高度0.9米	把	1	3800.00	3800.00
16	BB015	木质吧凳 1. 规格：500*550mm	把	2	380.00	760.00
17	BB022	主人椅 1. 规格：600*650mm 定制实木座椅，配记忆棉坐垫	把	1	1500.00	1500.00
18	BB009	热水器 1. 规格：445mm x 230mm x 780mm ，容量大于16升，功率3300W	台	1	2200.00	2200.00
19	BB010	净水器 超滤净水器 1. 规格：400mm × 300mm × 120mm 多级过滤，出水速度2.91L/min	台	1	2500.00	2500.00
20	BB011	咖啡机 美式全自动 真空双层316不锈钢保温杯，功率为915W，电压220V，净重189kg，毛重281kg，尺寸为270*225*365毫米	台	1	3500.00	3500.00
本页合计						35860.00

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 家具电器

专业： 土木工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
21	BB012	保鲜柜 1. 尺寸：1500*980*2060mm 2. 材质：不锈钢骨架+高强度双层钢化玻璃 3. 制冷方式：风冷循环技术	台	1	2600.00	2600.00
22	BB023	消毒柜 1. 消毒方式：臭氧+紫外线+高温 2. 容量：80-120L 3. 功率：800-1200W 4. 尺寸：宽60cm、高1米至1.3米、深45cm左右	台	1	2500.00	2500.00
		分部小计				19360.00
		休息阅读室				
23	BB024	定制实木台阶 材质：生态实木板，表面防腐处理 颜色：甲定 尺寸：长约8.8米，宽0.6米，高0.4米	个	2	9860.00	19720.00
24	BB025	定制实木书架 1. 材质：封边实木板 颜色甲定 2. 尺寸：长约10.8米，深40cm，高约2.2米	个	2	5800.00	11600.00
25	BB026	定制绿色真皮沙发 1. 尺寸：直径3米圆形，高0.4米，靠背高0.75米，	个	2	11680.00	23360.00
26	BB027	定制成品白色干树枝造型 1. 规格：直径900mm高度3000mm	个	2	9650.00	19300.00
		分部小计				73980.00
本页合计						79080.00
合计						191960.00

措施项目清单计价表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				1017.39
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	575.88	575.88
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1		
2.5	装饰装修	项	1	575.88	575.88
3	二次搬运	项	1	153.57	153.57
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1		
3.5	装饰装修	项	1	153.57	153.57
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	287.94	287.94
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1		
4.5	装饰装修	项	1	287.94	287.94
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				1017.39

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 家具电器

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		办公休息区									
1	BB018	L形沙发 1. 规格：4000*1900mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	把	1		12000					12000
	补子目4	L型沙发	把	1		12000.00					
2	BB019	单人沙发 1. 规格：820*720mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	个	2		1980					1980
	补子目5	单人沙发	个	2		1980.00					
3	BB020	铁艺角几直径 1. 规格：600mm 定制圆形铁艺角几，高500mm，材质：低碳钢、不锈钢或铸铁，表面防锈处理，边缘倒圆处理	把	2		1800					1800
	补子目6	茶几	把	2		1800.00					
4	BB021	铁艺组合矮桌 1. 规格：小350*700mm大450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁	把	1		1000					1000
	补子目7	圆形边几	把	1		1000.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	BB016	办公休息区桌子 1规格：1800×800×720mm 定制桌子，实木或不锈钢框架，人造石材台面	把	1		3000					3000
	补子目2	办公休息区桌子	把	1		3000.00					
6	BB017	办公休息区椅子 1规格：宽度≥380mm，深度≥420mm，座高范围440-540mm 实木材质，表面防腐处理，配记忆棉坐垫	把	8		380					380
	补子目3	办公休息区椅子	把	8		380.00					
		阅读论坛、影院									
7	BB001	会议椅 带写字板白背绿坐 1规格：高密度PP塑料，写字板可折叠	把	118		280					280
	补子目1	会议椅	把	118		280.00					
		图书角									
8	BB002	图书桌 1. 材质：生态实木板、表面防腐处理 颜色甲定 2. 尺寸：长2.05米，宽0.8m，高0.85米	把	1		3500					3500
	补子目2	图书桌	把	1		3500.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
9	BB003	图书椅 1. 材质：实木+布艺 2. 尺寸：座面宽45cm，深度45cm，高度45cm，靠背高50cm	把	6		380					380
	补子目3	图书椅	把	6		380.00					
10	BB028	定制实木书架 1. 材质：生态实木板，颜色甲定 2. 尺寸：长10.6米，深0.4米，高2.8米	个	2		5800					5800
	补子目5	定制木质书架	个	2		5800.00					
		接待室									
11	BB004	一字型沙发 1. 规格6050*850 实木框架+布艺软包，高密度海绵填充	把	1		12000					12000
	补子目4	一字型沙发	把	1		12000.00					
12	BB013	单人沙发 1. 规格：870*770mm 定制布艺沙发	个	2		2000					2000
	补子目5	单人沙发	个	2		2000.00					
13	BB005	铁艺组合矮桌 1. 规格：小350*700mm大450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁 表面做防锈处理	把	2		1800					1800

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	补子目6	茶几	把	2		1800.00					
14	BB006	圆形边几 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：直径600mm，高度600mm	把	2		1000					1000
	补子目7	圆形边几	把	2		1000.00					
		水吧区									
15	BB014	水吧区桌子 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：长*宽=2.38*0.6米，高度0.9米	把	1		3800					3800
	补子目2	水吧区桌子	把	1		3800.00					
16	BB015	木质吧凳 1. 规格：500*550mm	把	2		380					380
	补子目3	木质吧凳 1. 规格：500*550mm	把	2		380.00					
17	BB022	主人椅 1. 规格：600*650mm 定制实木座椅，配记忆棉坐垫	把	1		1500					1500
	补子目9	主人椅 1. 规格：600*650mm	把	1		1500.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
18	BB009	热水器 1. 规格：445mm x 230mm x 780mm， 容量大于16升，功率3300W	台	1		2200					2200
	补子目10	热水器	把	1		2200.00					
19	BB010	净水器 超滤净水器 1. 规格：400mm × 300mm × 120mm 多级过滤，出水速度2.91L/min	台	1		2500					2500
	补子目11	净水器 超滤净水器	把	1		2500.00					
20	BB011	咖啡机 美式全自动 真空双层316不锈钢保温杯，功率为915W，电压220V，净重189kg，毛重281kg，尺寸为270*225*365毫米	台	1		3500					3500
	补子目12	咖啡机 美式全自动	把	1		3500.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
21	BB012	保鲜柜 1. 尺寸：1500*980*2060mm 2. 材质：不锈钢骨架+高强度双层钢化玻璃 3. 制冷方式：风冷循环技术	台	1		2600					2600
	补子目13	保鲜柜	把	1		2600.00					
22	BB023	消毒柜 1. 消毒方式：臭氧+紫外线+高温 2. 容量：80-120L 3. 功率：800-1200W 4. 尺寸：宽60cm、高1米至1.3米、深45cm左右	台	1		2500					2500
	补子目13	消毒柜	把	1		2500.00					
		休息阅读室									
23	BB024	定制实木台阶 材质：生态实木板，表面防腐处理 颜色：甲定 尺寸：长约8.8米，宽0.6米，高0.4米	个	2		9860					9860
	补子目5	定制木质台阶	个	2		9860.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
24	BB025	定制实木书架 1. 材质：封边实木板 颜色甲定 2. 尺寸：长约10.8米， 深40cm，高约2.2米	个	2		5800					5800
	补子目5	定制木质书架	个	2		5800.00					
25	BB026	定制绿色真皮沙发 1. 尺寸：直径3米圆形， 高0.4米，靠背高0.75米 ,	个	2		11680					11680
	补子目5	定制绿色皮革沙发	个	2		11680.00					
26	BB027	定制品白色干树枝造型 1. 规格：直径900mm高度 3000mm	个	2		9650					9650
	补子目5	定制品白色干树枝造型 1. 规格：直径900mm高度 3000mm	个	2		9650.00					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					9122.44				9122.44
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			8105.05				8105.05
1.1	安全文明施工费	项	1			5403.37				5403.37
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			771.91				771.91
1.3	临时设施	项	1			1543.82				1543.82
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1							
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1			385.95				385.95
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			575.88				575.88
2.1	人工土石方	项	1							
2.2	机械土石方	项	1							
2.3	桩基工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1							
2.5	装饰装修	项	1			575.88				575.88
3	二次搬运	项	1			153.57				153.57
3.1	人工土石方	项	1							
3.2	机械土石方	项	1							
3.3	桩基工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1							
3.5	装饰装修	项	1			153.57				153.57
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			287.94				287.94

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：家具电器

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 家具电器

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1		
3	二次搬运	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	CB001	地暖管道敷设 [项目特征] 1. 安装部位：室内埋地 2. 详见图纸说明，包括保温层、反射层、分集水器、钢丝网等 [工作内容] 1. 管道、套管的制作、安装 2. 管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验 3. 保温层、反射层、分集水器、钢丝网	m2	580		63					63
	补子目3	地暖管道敷设包括保温层、反射层、分集水器、钢丝网、发泡混凝土等	m2	580		63.00					
2	030807001001	采暖工程系统调整	系统	1		1100					1100
	补子目2	采暖工程系统调整	系统	1		1100.00					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					1580.88				1580.88
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			1580.88				1580.88
1.1	安全文明施工费	项	1			1053.92				1053.92
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			150.56				150.56
1.3	临时设施	项	1			301.12				301.12
1.4	扬尘污染治理费	项	1			75.28				75.28
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1							
3	二次搬运	项	1							
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1							
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		大影厅				
1	CB001	嵌入式顶部环绕音箱 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式顶部环绕音箱 单元组成: 3.5" *4 钹磁, 额定功率: 120W, 灵敏度: 90dB [工作内容] 1. 安装	套	4	3523.87	14095.48
2	CB002	四通道功率放大器 [项目特征] 1. 名称: 四通道功率放大器 频率响应: 20Hz-20KHz+0dB/-0.5dB, 额定功率: 4X300W/8Ω, 4X470W/4Ω [工作内容] 1. 安装	套	1	5851.53	5851.53
3	CB003	全景声音频解码器 [项目特征] 1. 名称: 全景声音频解码器 支持先进的DOLBY-ATMOS全景声、DTS:X 音频解码, 支持3D、4K超高清视频传输及处理, 支持DOLBY-VISION 高清视界: HDR10、HDR10+ 全生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1	9846.14	9846.14
4	CB004	专业版影库播放器 [项目特征] 1. 名称: 专业版影库播放器 出厂预装近100部左右4K高质量电影。每周云端更新5-7部影片, 云端2-3000部优质片库资源。 [工作内容] 1. 安装	套	1	10094.26	10094.26
5	CB005	高亮激光4 K影院投影机 [项目特征] 1. 名称: 高亮激光4K影院投影机带吊架 分辨率: 2160p(3840*2160)、亮度: 6000流明、比例: 2.35:1、激光光源、支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	1	94136.99	94136.99
6	CB006	定制画框透声幕布 [项目特征] 1. 名称: 定制画框透声幕布 4K斜纹编织透声幕, 270.4英寸	套	1	6420.42	6420.42
本页合计						140444.82

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 安装				
7	CB007	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 15米*2根、1. 5米*1根, 支持3D、4K视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2	780.00	1560.00
8	CB008	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母线 1m*14根 [工作内容] 1. 安装	套	14	160.00	2240.00
9	CB009	音频信号线 [项目特征] 1. 名称:音频信号线 100米*3卷, 线芯为纯无氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	1	780.00	780.00
		分部小计				145024.82
		小影厅				
10	CB010	7.1 声音频解码器 [项目特征] 1. 名称:7.1 声音频解码器 支持先进的DOLBY-ATMOS全景声、DTS:X 音频解码, 支持3D、4K超高清视频传输及处理, 支持DOLBY-VISION高清视界: HDR10、HDR10+全生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1	9846.14	9846.14
11	CB011	专业版影库播放器 [项目特征] 1. 名称:专业版影库播放器 出厂预装近100部左右4K高质量电影。每周云端更新5-7部影片, 云端2-3000部优质片库资源 [工作内容] 1. 安装	套	1	10094.26	10094.26
12	CB012	高亮激光4 K影院投影机 [项目特征] 1. 名称:高亮激光4 K影院投影机带吊架 分辨率: 2160p (3840*2160)、亮	套	1	93136.99	93136.99
本页合计						117657.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		度：6000流明、比例：2.35:1、激光光源、支持HDR10 [工作内容] 1. 安装				
13	CB013	定制画框透声幕布 [项目特征] 1. 名称: 专定制画框透声幕布 4K斜纹编织透声幕，244.7英寸 [工作内容] 1. 安装	套	1	6420.42	6420.42
14	CB014	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 高清视频线 15米*2根。支持3D、4K视频格式，支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2	780.00	1560.00
15	CB015	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称: 卡依公对卡依母线 1米*14根 [工作内容] 1. 安装	套	14	160.00	2240.00
16	CB016	音频信号线 [项目特征] 1. 名称: 音频信号线 100米*3卷，线芯为纯无氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	2	780.00	1560.00
		分部小计				124857.81
		文化长廊区				
17	CB017	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影，3片LCD液晶激光投影机，亮度（流明）：5000流明，安装距离2米 标准分辨率（dpi）：1920*1200，对比度：2000000:1，100寸投影距离：0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	4	44136.99	176547.96
18	CB018	INSTESYS全景融合系统 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合系统	套	4	14600.00	58400.00
本页合计						246728.38

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		支持分屏显示和分屏控制功能，具备网络和串口联动两种控制方式，多种开窗蒙版选择 [工作内容] 1. 安装				
19	CB019	INSTESYS全景融合控制板 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合控制板 控制投影开关场景模式 切换等 [工作内容] 1. 安装	套	1	16000.00	16000.00
20	CB020	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称: 防尘式网络设备机柜 高*1794mm宽*600mm深*600mm, 冷轧钢制, 玻璃柜门 [工作内容] 1. 安装	套	1	3776.51	3776.51
21	CB021	HDMI光纤视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 光纤视频线 40米*4根、30米*2根, 支持3D、4K视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	6	680.00	4080.00
22	CB022	系统集成费 [项目特征] 1. 名称: 系统集成费 4台投影机的融合安装、调试费用 [工作内容] 1. 安装	套	1	5000.00	5000.00
23	CB023	台式电脑 [项目特征] 1. 名称: 台式电脑 用于使用时播放内容的更改和操控, (独立显卡) 1、处理器: 兆芯KX-U6780A, CPU主频≥2.7GHz, CPU核数≥8 2、内存容量: ≥8GB, 最大支持64GB 3、硬盘: 512GBSSD, 支持扩展1个SATA 2.5寸或者3.5寸硬盘 4、光驱: ≥1个DVDRW 5、音频: 前置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个耳机) 后置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个Line in+1个Line out)	套	1	5000.00	5000.00
本页合计						33856.51

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		6、显卡:集成显卡，配置3接口：1个VGA+1个HDMI+1个DP接口 7、电源:≤160W 8、操作系统：国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务:服务能力符合GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系标准要求服务质量等级(五星级)，提供第三方认证证书;质保期6年。 11、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 [工作内容] 1. 安装				
		分部小计				268804.47
		中心展示区				
24	CB024	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影，3片LCD液晶激光投影机，亮度（流明）：6000流明，安装距离1.4米 标准分辨率（dpi）：1920*1200，对比度：2000000:1，100寸投影距离：0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	1	43136.99	43136.99
25	CB025	定制3000*2200 电动纱幕 [项目特征] 1. 名称:定制3000*2200 电动纱幕 颜色：哑光幕，成像增益：20%增益效果，产品厚度：0.4±0.2mm，视角：180° [工作内容] 1. 安装	套	1	8920.42	8920.42
26	CB026	HDMI光纤视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI光纤视频线 [工作内容] 1. 安装	套	1	680.00	680.00
27	CB027	系统集成费 [项目特征] 1. 名称:系统集成费 投影机与电脑的融合安装、调试费用 [工作内容]	套	1	5000.00	5000.00
本页合计						57737.41

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 安装				
		分部小计				57737.41
		阅读论坛区				
28	CB028	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影, 3片LCD液晶激光投影机, 亮度(流明): 6000流明, 安装距离1.6米 标准分辨率(dpi): 1920*1200, 对比度: 2000000:1, 100寸投影距离: 0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	1	43536.99	43536.99
29	CB029	定制150寸抗光电动幕 [项目特征] 1. 名称: 定制150寸抗光电动幕 表面采用独特抗光涂层工艺, 可以吸收环境光和灯光, 具备抗光干扰能力提高画面对比度 [工作内容] 1. 安装	套	1	5095.42	5095.42
30	CB030	扩声音柱箱 [项目特征] 1. 名称: 扩声音柱箱带壁挂架 单元组成Compore LF低音单元: 低音单元: 4*3" Voice-coil: 25mm [工作内容] 1. 安装	套	6	6516.82	39100.92
31	CB031	扩声功放 [项目特征] 1. 名称: 扩声功放 立体声模式8Ω 350W*2, 体声模式4Ω 550W*2, 桥接功率8Ω 900W [工作内容] 1. 安装	套	3	8090.38	24271.14
32	CB032	专业前级数字处理器 [项目特征] 1. 名称: 专业前级数字处理器 采用专业级双核DSP, 255MHZ主频, 96KHZ采样频率/24-bit, 32-bit浮点高速DSP处理器 [工作内容] 1. 安装	套	1	9916.38	9916.38
本页合计						121920.85

分部分项工程量清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
33	CB033	一拖二无线主持话筒 [项目特征] 1. 名称:一拖二无线主持话筒 载波频率: UHF640-690MHZ, 可用 带宽: 每通道30MHz (一共60MHz) [工作内容] 1. 安装	套	1	2100.00	2100.00
34	CB034	电源时序器 [项目特征] 1. 名称:电源时序器 8路电源时序器, 1路不受控电源, 7 路受控电源 [工作内容] 1. 安装	套	1	4248.44	4248.44
35	CB035	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称:防尘式网络设备机柜 高*1794mm宽*600mm深*600mm, 冷 轧钢制, 玻璃柜门 [工作内容] 1. 安装	套	1	3776.51	3776.51
36	CB036	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 0米*2根、1.5米*1根, 支持3D、4K 视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2	780.00	1560.00
37	CB037	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母线 0.5米*8根 [工作内容] 1. 安装	套	8	160.00	1280.00
38	CB038	音频信号线 [项目特征] 1. 名称:音频信号线 100米*1卷, 线芯为纯无氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	3	780.00	2340.00
		分部小计				137225.80
本页合计						15304.95
合计						733650.31

措施项目清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				168.97
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	87.01	87.01
3	二次搬运	项	1	43.50	43.50
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	38.46	38.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	安装工程				
11	组装平台	项	1		
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1		
13	压力容器和高压管道的检验	项	1		
14	焦炉施工大棚	项	1		
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1		
16	管道安装后的充气保护措施	项	1		
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
18	现场施工围栏	项	1		
19	长输管道临时水工保护措施	项	1		
20	长输管道施工便道	项	1		
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1		
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1		
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1		
24	格架式抱杆	项	1		
25	脚手架	项	1		
	合 计				168.97

规费、税金项目清单计价表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		大影厅									
1	CB001	嵌入式顶部环绕音箱 [项目特征] 1. 名称: 嵌入式顶部环绕音箱 单元组成: 3.5" *4钹磁, 额定功率: 120W, 灵敏度: 90dB [工作内容] 1. 安装	套	4	16.38		0.51		3.36	3.62	3523.87
	12-746	音箱吸顶式扬声器	台	4	16.38		0.51		3.36	3.62	
	补充主材001@1	嵌入式顶部环绕音箱	台	4		3500					
2	CB002	四通道功率放大器 [项目特征] 1. 名称: 四通道功率放大器 频率响应: 20Hz-20KHz+0dB/-0.5dB, 额定功率: 4X300W/8Ω, 4X470W/4Ω [工作内容] 1. 安装	套	1	63	1.15	0.51		12.94	13.93	5851.53
	12-718	功率放大器双路入、双路出	台	1	63.00	1.15	0.51		12.94	13.93	
	补充主材002@1	四通道功率放大器	台	1		5760					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
3	CB003	全景声音频解码器 [项目特征] 1. 名称:全景声音频解码器 支持先进的DOLBY-ATMOS全景声、DTS:X音频解码,支持3D、4K超高清视频传输及处理,支持DOLBY-VISION高清视界:HDR10、HDR10+全生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1	75.6	1.54	1.75		15.53	16.72	9846.14
	12-412	调制解调器设备安装、调试 音频调制解调器	台	1	75.60	1.54	1.75		15.53	16.72	
	补充主材003@1	全景声音频解码器	台	1		9735					
4	CB004	专业版影库播放器 [项目特征] 1. 名称:专业版影库播放器 出厂预装近100部左右4K高质量电影。每周云端更新5-7部影片,云端2-3000部优质片库资源。 [工作内容] 1. 安装	套	1	63	3.88	0.51		12.94	13.93	10094.26
	12-756	VCD或DVD音频部分	台	1	63.00	3.88	0.51		12.94	13.93	
	补充设备001@1	专业版影库播放器	台	1		10000					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
5	CB005	高亮激光4 K影院投影机 [项目特征] 1. 名称: 高亮激光4K影院投影机带吊架 分辨率: 2160p (3840*2160)、亮度: 6000流明、比例: 2.35:1、激光光源、支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	1	84	0.4	16.77		17.25	18.57	94136.99
	12-949	投影仪50"	套	1	84.00	0.40	16.77		17.25	18.57	
	补充设备002@1	高亮激光4 K影院投影机	套	1		94000					
6	CB006	定制画框透声幕布 [项目特征] 1. 名称: 定制画框透声幕布 4K斜纹编织透声幕, 270.4英寸 [工作内容] 1. 安装	套	1	252	0.4	60.54		51.76	55.72	6420.42
	12-950	大屏幕投影屏50" (块)	块	1	252.00	0.40	60.54		51.76	55.72	
	补充主材004@1	定制画框透声幕布	块	1		6000					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
7	CB007	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 15米*2根、1. 5米*1根 ，支持3D、 4K视频格式，支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2		780					780
	补子目7	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 [工作内容] 1. 安装	套	2		780.00					
8	CB008	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母 线 1m*14根 [工作内容] 1. 安装	套	14		160					160
	补子目8	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母 线 [工作内容] 1. 安装	套	14		160.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
9	CB009	音频信号线 [项目特征] 1. 名称: 音频信号线 100米*3卷, 线芯为纯无 氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	1		780					780
	补子目8	音频信号线 [项目特征] 1. 名称: 音频信号线 [工作内容] 1. 安装	套	1		780.00					
		小影厅									
10	CB010	7.1声音频解码器 [项目特征] 1. 名称: 7.1声音频解码 器 支持先进的DOLBY-ATMOS 全景声、DTS: X音频解 码, 支持3D、4K超高清 视频传输及处理, 支持DOLBY-VISION高清 视界: HDR10、HDR10+全 生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1	75.6	1.54	1.75		15.53	16.72	9846.14
	12-412	调制解调器设备安装、调 试 音频调制解调器	台	1	75.60	1.54	1.75		15.53	16.72	
	补充主材005@1	7.1声音频解码器	台	1		9735					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
11	CB011	专业版影库播放器 [项目特征] 1. 名称:专业版影库播放器 出厂预装近100部左右4K 高质量电影。每周云端更 新5-7部影片，云端2-30 00部优质片库资源 [工作内容] 1. 安装	套	1	63	3.88	0.51		12.94	13.93	10094.26
	12-756	VCD或DVD音频部分	台	1	63.00	3.88	0.51		12.94	13.93	
	补充主材006@1	专业版影库播放器	台	1		10000					
12	CB012	高亮激光4 K影院投影机 [项目特征] 1. 名称:高亮激光4 K影 院投影机带吊架 分辨率：2160p(3840*21 60)、亮度：6000流明、 比例：2.35:1、 激光光源、支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	1	84	0.4	16.77		17.25	18.57	93136.99
	12-949	投影仪50"	套	1	84.00	0.40	16.77		17.25	18.57	
	补充主材007@1	高亮激光4 K影院投影机	套	1		93000					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
13	CB013	定制画框透声幕布 [项目特征] 1. 名称: 专定制画框透声幕布 4K斜纹编织透声幕, 244.7英寸 [工作内容] 1. 安装	套	1	252	0.4	60.54		51.76	55.72	6420.42
	12-950	大屏幕投影屏50" (块)	块	1	252.00	0.40	60.54		51.76	55.72	
	补充主材008@1	定制画框透声幕布	块	1		6000					
14	CB014	HDMI高清视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 高清视频线 15米*2根。支持3D、4K视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2		780					780
	补子目1	HDMI高清视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 高清视频线 [工作内容] 1. 安装	套	2		780.00					
15	CB015	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称: 卡依公对卡依母线 1米*14根 [工作内容] 1. 安装	套	14		160					160

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 8 页 共 20 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 9 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
17	CB017	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS高亮激光投影机 带吊架 超短焦高亮激光投影, 3片LCD液晶激光投影机, 亮度(流明): 5000流明, 安装距离2米 标准分辨率(dpi): 1920*1200, 对比度: 20000:1, 100寸投影距离: 0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	4	84	0.4	16.77		17.25	18.57	44136.99
	12-949	投影仪50"	套	4	84.00	0.40	16.77		17.25	18.57	
	补充主材009@1	INSTESYS高亮激光投影机	套	4		44000					
18	CB018	INSTESYS全景融合系统 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合系统 支持分屏显示和分屏控制功能, 具备网络和串口联动两种控制方式, 多种开窗蒙版选择 [工作内容] 1. 安装	套	4		14600					14600
	补子目1	INSTESYS全景融合系统	套	4		14600.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 10 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		[项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合系统 [工作内容] 1. 安装									
19	CB019	INSTESYS全景融合控制板 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合控制板 控制投影开关场景模式切换等 [工作内容] 1. 安装	套	1		16000					16000
	补子目1	INSTESYS全景融合控制板 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS全景融合控制板 [工作内容] 1. 安装	套	1		16000.00					
20	CB020	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称: 防尘式网络设备机柜 高*1794mm宽*600mm深*600mm, 冷轧钢制, 玻璃柜门 [工作内容] 1. 安装	套	1	109.2	20.74			22.43	24.14	3776.51

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 11 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	12-133	安装机柜、机架落地式	台	1	109.20	20.74			22.43	24.14	
	Z01366@1	防尘式网络设备机柜	个	1		3600					
21	CB021	HDMI 光纤视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 光纤视频线 40米*4根、30米*2根, 支持3D、4K视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	6		680					680
	补子目1	HDMI 光纤视频线 [项目特征] 1. 名称: HDMI 光纤视频线 [工作内容] 1. 安装	套	6		680.00					
22	CB022	系统集成费 [项目特征] 1. 名称: 系统集成费 4台投影机的融合安装、 调试费用 [工作内容] 1. 安装	套	1		5000					5000
	补子目1	系统集成费 [项目特征] 1. 名称: 系统集成费 [工作内容] 1. 安装	套	1		5000.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 12 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
23	CB023	台式电脑 [项目特征] 1. 名称:台式电脑 用于使用时播放内容的更改和操控, (独立显卡) 1、处理器: 兆芯KX-U6780A, CPU主频≥2.7GHz, CPU核数≥8 2、内存容量: ≥8GB, 最大支持64GB 3、硬盘:512GBSSD, 支持扩展1个SATA 2.5寸或者3.5寸硬盘 4、光驱: ≥1个DVDRW 5、音频:前置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个耳机) 后置1组3.5mm音频接口(1个麦克风+1个Line in+1个Line out) 6、显卡:集成显卡, 配置3接口: 1个VGA+1个HDMI+1个DP接口 7、电源: ≤160W 8、操作系统: 国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务:服务能力符合GB/T 27922-2011商品售后服务评价体系	套	1		5000					5000

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 13 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
		标准要求服务质量等级(五星级)，提供第三方认证证书;质保期6年。 11、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 [工作内容] 1. 安装									
	补子目1	台式电脑 [项目特征] 1. 名称: 台式电脑 [工作内容] 1. 安装	套	1		5000.00					
		中心展示区									
24	CB024	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称: INSTESYS高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影, 3片LCD液晶激光投影机, 亮度(流明): 6000流明, 安装距离1.4米 标准分辨率(dpi): 1920*1200, 对比度: 20000:1, 100寸投影距离: 0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	1	84	0.4	16.77		17.25	18.57	43136.99

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 14 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	12-949	投影仪50"	套	1	84.00	0.40	16.77		17.25	18.57	
	补充主材010@1	INSTESYS高亮激光投影机	套	1		43000					
25	CB025	定制3000*2200 电动纱幕 [项目特征] 1. 名称:定制3000*2200 电动纱幕 颜色:哑光幕,成像增益:20%增益效果,产品厚度:0.4±0.2mm,视角:180° [工作内容] 1. 安装	套	1	252	0.4	60.54		51.76	55.72	8920.42
	12-950	大屏幕投影屏50"(块)	块	1	252.00	0.40	60.54		51.76	55.72	
	补充主材011@1	定制3000*2200 电动纱幕	块	1		8500					
26	CB026	HDMI光纤视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI光纤视频线 [工作内容] 1. 安装	套	1		680					680
	补子目1	HDMI光纤视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI光纤视频线 [工作内容] 1. 安装	套	1		680.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 15 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
27	CB027	系统集成费 [项目特征] 1. 名称:系统集成费 投影机与电脑的融合安装、调试费用 [工作内容] 1. 安装	套	1		5000					5000
	补子目1	系统集成费 [项目特征] 1. 名称:系统集成费 [工作内容] 1. 安装	套	1		5000.00					
		阅读论坛区									
28	CB028	INSTESYS高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影, 3片LCD液晶激光投影机, 亮度(流明): 6000流明, 安装距离1.6米 标准分辨率(dpi): 1920*1200, 对比度: 20000:1, 100寸投影距离: 0.93米 [工作内容] 1. 安装	套	1	84	0.4	16.77		17.25	18.57	43536.99
	12-949	投影仪50"	套	1	84.00	0.40	16.77		17.25	18.57	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 16 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
	补充主材012@1	INSTESYS高亮激光投影机	套	1		43400					
29	CB029	定制150寸抗光电动幕 [项目特征] 1. 名称:定制150寸抗光电动幕 表面采用独特抗光涂层工艺,可以吸收环境光和灯光,具备抗光干扰能力提高画面对比度 [工作内容] 1. 安装	套	1	252	0.4	60.54		51.76	55.72	5095.42
	12-950	大屏幕投影屏50"(块)	块	1	252.00	0.40	60.54		51.76	55.72	
	补充设备003@1	定制150寸抗光电动幕	块	1		4675					
30	CB030	扩声音柱箱 [项目特征] 1. 名称:扩声音柱箱带壁挂架 单元组成Compore LF低音单元: 低音单元: 4*3" Voice-coil: 25mm [工作内容] 1. 安装	套	6	10.5	1.33	0.51		2.16	2.32	6516.82
	12-731	壁挂音箱	台	6	10.50	1.33	0.51		2.16	2.32	
	补充主材013@1	扩声音柱箱	台	6		6500					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 17 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
31	CB031	扩声功放 [项目特征] 1. 名称: 扩声功放 立体声模式8Ω 350W*2 ， 体声模式4Ω 550W*2 ， 桥接功率8Ω 900W [工作内容] 1. 安装	套	3	63		0.51		12.94	13.93	8090.38
	12-804	功放(定压)	台	3	63.00		0.51		12.94	13.93	
	补充设备004@1	扩声功放	台	3		8000					
32	CB032	专业前级数字处理器 [项目特征] 1. 名称: 专业前级数字处 理器 采用专业级双核DSP，25 5MHZ主频，96KHZ采样频 率/24-bit，32-bit浮点 高速DSP处理器 [工作内容] 1. 安装	套	1	63		0.51		12.94	13.93	9916.38
	12-802	带前级功放	台	1	63.00		0.51		12.94	13.93	
	补充主材014@1	专业前级数字处理器	台	1		9826					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 18 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
33	CB033	一拖二无线主持话筒 [项目特征] 1. 名称:一拖二无线主持话筒 载波频率: UHF640-690MHZ, 可用带宽: 每通道30MHz (一共60MHz) [工作内容] 1. 安装	套	1		2100					2100
	补子目1	一拖二无线主持话筒 [项目特征] 1. 名称:一拖二无线主持话筒 [工作内容] 1. 安装	套	1		2100.00					
34	CB034	电源时序器 [项目特征] 1. 名称: 电源时序器 8路电源时序器, 1路不受控电源, 7路受控电源 [工作内容] 1. 安装	套	1	33.6		0.51		6.9	7.43	4248.44
	12-813	电源定时器 (程序控制)	台	1	33.60		0.51		6.90	7.43	
	补充主材015@1	电源时序器	台	1		4200					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 19 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
35	CB035	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称:防尘式网络设备机柜 高*1794mm宽*600mm深*600mm, 冷轧钢制, 玻璃柜门 [工作内容] 1. 安装	套	1	109.2	20.74			22.43	24.14	3776.51
	12-133	安装机柜、机架落地式	台	1	109.20	20.74			22.43	24.14	
	Z01366@1	防尘式网络设备机柜	个	1		3600					
36	CB036	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 0米*2根、1.5米*1根, 支持3D、4K视频格式, 支持HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2		780					780
	补子目1	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 [工作内容] 1. 安装	套	2		780.00					

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 20 页 共 20 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
37	CB037	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称: 卡依公对卡依母 线 0.5米*8根 [工作内容] 1. 安装	套	8		160					160
	补子目1	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称: 卡依公对卡依母 线 [工作内容] 1. 安装	套	8		160.00					
38	CB038	音频信号线 [项目特征] 1. 名称: 音频信号线 100米*1卷, 线芯为纯无 氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	3		780					780
	补子目1	音频信号线 [项目特征] 1. 名称: 音频信号线 [工作内容] 1. 安装	套	3		780.00					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额（元）					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					31248.61				31248.61
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			31079.64				31079.64
1.1	安全文明施工费	项	1			20719.76				20719.76
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			2959.97				2959.97
1.3	临时设施	项	1			5919.93				5919.93
1.4	扬尘污染治理费	项	1			1479.98				1479.98
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			87.01				87.01
3	二次搬运	项	1			43.5				43.5
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			38.46				38.46
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1							
6	施工排水	项	1							
7	施工降水	项	1							
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1							
9	已完工程及设备保护	项	1							
10	其他	项	1							
二	安装工程									
11	组装平台	项	1							
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1							
13	压力容器和高压管道的检验	项	1							

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 影院系统

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：垃圾外运

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	造 价（元）
1	分部分项工程费	17263.39
1.1	Σ（综合单价×工程量）	17263.39
1.2	可能发生的差价	
2	措施项目费	1033.54
2.1	Σ（综合单价×工程量）	1033.54
2.2	可能发生的差价	
2.3	其中：安全文明施工措施费	771.13
3	其他项目费	
3.1	Σ（综合单价×工程量）	
3.2	可能发生的差价	
4	规费	854.48
5	税前工程造价	18228.31
5.1	人工土石方工程综合系数	
5.2	机械土石方工程综合系数	
5.3	桩基工程综合系数	
5.4	土建工程综合系数	18228.31
6	增值税销项税额	1640.55
7	附加税	91.93
8	工程造价	17263.39
合 计		17,263.39

分部分项工程量清单计价表

工程名称：垃圾外运

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				262.41
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	131.20	131.20
2.1	人工土石方	项	1		
2.2	机械土石方	项	1		
2.3	桩基工程	项	1		
2.4	一般土建	项	1	131.20	131.20
2.5	装饰装修	项	1		
3	二次搬运	项	1	58.70	58.70
3.1	人工土石方	项	1		
3.2	机械土石方	项	1		
3.3	桩基工程	项	1		
3.4	一般土建	项	1	58.70	58.70
3.5	装饰装修	项	1		
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	72.51	72.51
4.1	人工土石方	项	1		
4.2	机械土石方	项	1		
4.3	桩基工程	项	1		
4.4	一般土建	项	1	72.51	72.51
4.5	装饰装修	项	1		
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	建筑工程				
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
12	脚手架	项	1		
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
三	装饰工程				
14	脚手架	项	1		
15	装饰工程垂直运输机械、超高降效	项	1		
16	室内空气污染测试	项	1		
	合 计				262.41

规费、税金项目清单计价表

工程名称：垃圾外运

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：						综合单价
					人工费	材料费	机械费	风险	管理费	利润	
1	AB001	垃圾外运 1. 榆政建规发{2013}54号 2. 运距：15km	m3	543.9		31.74					31.74
	补子目1	垃圾外运 1. 榆政建规发{2013}54号 2. 运距：15km	m3	543.9		31.74					

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	措施项目名称	单位	数量	组价依据	金 额 (元)					
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计
一	通用项目					1033.54				1033.54
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1			771.13				771.13
1.1	安全文明施工费	项	1			490.72				490.72
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1			70.1				70.1
1.3	临时设施	项	1			140.21				140.21
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1			70.1				70.1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1							
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1			131.2				131.2
2.1	人工土石方	项	1							
2.2	机械土石方	项	1							
2.3	桩基工程	项	1							
2.4	一般土建	项	1			131.2				131.2
2.5	装饰装修	项	1							
3	二次搬运	项	1			58.7				58.7
3.1	人工土石方	项	1							
3.2	机械土石方	项	1							
3.3	桩基工程	项	1							
3.4	一般土建	项	1			58.7				58.7
3.5	装饰装修	项	1							
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1			72.51				72.51

措施项目费(综合单价)分析表

工程名称: 垃圾外运

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：垃圾外运

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程造价汇总表

工程名称：预留金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：预留金

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]