工程质量检测合同

工程名称：榆阳区2025年高标准农田建设项目

工程地点：榆阳区麻黄梁镇、牛家梁镇、金鸡滩镇、孟家湾镇、芹河镇、小壕兔乡、青云镇、巴拉素镇、小纪汗镇、红石桥乡、马合镇、古塔镇、鱼河峁镇

委托单位：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

检测单位：榆林中正水利有限公司

签订日期：2025年08月15日

榆林中正水利有限公司

委托单位（甲方）：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

检测单位（乙方）：榆林中正水利有限公司

甲方委托乙方承担的质量检测工作，为控制和评定工程质量提供检测依据。根据《中华人民共和国民法典》,按照水利水电工程质量检测有关规定、规程，结合本工程实际，为明确双方责权利，经甲、乙双方协商一致，签订本检测合同，以便共同遵守。

第一条：项目概况

1.1 工程名称：榆阳区2025年高标准农田建设项目

1.2 工程建设地点：榆阳区麻黄梁镇、牛家梁镇、金鸡滩镇、孟家湾镇、芹河镇、小壕兔乡、青云镇、巴拉素镇、小纪汗镇、红石桥乡、马合镇、古塔镇、鱼河峁镇。

第二条：检测依据、内容：

2.1 检测依据：《水利工程质量检测管理规定》（水利部[2008]第36号令）、《水利水电工程质量检验及评定规程》（SL 176-2007）及《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016等规范要求。

2.2 检测内容：经投标并中标由采购人榆林市榆阳区农田水利综合开发中心委托代理机构陕西和盛招投标代理有限公司组织的“榆阳区2025年高标准农田建设项目工程质量检测”（采购项目编号：SXHS-2025-49）公开招标工作，我机构依照招标检测内容对本项目各施工区原材料、中间产品、工程实体开展质量检测工作。

2.3 经甲方同意，涉及超出我公司检测能力范围的部分检测项目（生物有机肥、高压线、低压线、水泵电缆、烧结砖、透水管、PE管材材质检测），由我公司现场取样后外委至具备相应检测能力的检测机构完成检测工作，并由外委检测机构出具相应的检测报告。所有

外委检测项目均按照相关规范要求执行，乙方对合同所约定的全部检测内容负责，对外委项目所涉及现场抽取样品的真实性负责，外委的检测机构按照同乙方的合同约定对检测数据及结果的准确性和真实性负责。

2.4 乙方对工程的质量检测不代表工程施工单位、监理单位的质量检测工作。

第三条：甲方的权利和义务

3.1 要求乙方及时完成质量抽检任务，及时提交质检报告，对质检过程有知情见证权。

3.2 甲方对乙方所出具的检测报告若有异议，于收到报告15日内向乙方提出复检。

3.3 向乙方提供必要的生活、工作条件，提供有关工程的设计资料并对其准确性负责。

3.4 维护乙方检测工作的独立性，不干涉其业务的开展；指派专人联系配合、见证乙方的检测工作；及时通知乙方检测，对检测发现质量问题督促相关单位进行整改并反馈乙方；不得擅自修改、转让检测成果。

3.5 按合同约定及时支付乙方检测费用。

第四条：乙方的权利和义务

4.1 现场随机抽样检测，不受外界干扰。对检测出的问题及时报告甲方和水行政主管部门。

4.2 要求对方提供必要的检测条件，不具备检测和复检条件的不予检测。在符合现场抽检条件下，及时检测、试验、出具质量检测报告，并对检测结果的准确性负责。

4.3 向甲方提供与本工程检测业务有关的资质等级证书、营业执照等核备资料的复印件。

4.4 在工程检测服务期限内，乙方可根据工程进展情况和检测业务量的大小，对检测人员进行合理的调配。

4.5 检测工作结束后一个月内提交工程质测报告一式六份。

第五条：检测时限

中标约定服务期一年，检测工作从合同签订之日起至工程整体质量检测报告提交之日结束。

第六条：取费依据及付费方式

6.1 执行国家收费标准，响应地方取费规定，结合检测规范要求，按照项目中标结果，确定本项目检测服务中标价格为**大写：壹佰叁拾玖万陆仟零捌拾捌元整（￥1396088.00元整**）。

6.2 付费方式：按照项目检测进度及时付款，乙方检测进度达到60%后甲方应支付50%检测款项，乙方全部检测完毕提交正式整体检测报告之时，甲方应支付30%检测款项，剩余20%检测款项待项目竣工验收完毕后付清。

第七条：违约责任

双方应自觉遵守本合同，任何一方违约，承担相应责任。

第八条：争议的解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的可向当地仲裁委员会提出仲裁。

第九条：本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式6份，甲、乙方各3份。

（此页以下无合同条款内容）

（此页为合同双方签字页，无其他内容）

委托单位：榆林市榆阳区农田水利综合开发中心

法定代表人（或委托代理人）：

地址：榆林市榆阳区政府后勤楼

电话：/

日期：2025 年 08 月 15 日　　单位公章

检测单位：榆林中正水利有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

地址：榆林市红石峡供水站院内

业务联系电话：闫 瑞　18729423892

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司榆林榆阳支行

账号：17440078801500000636

日期：2025 年 08 月 15 日　　单位公章

榆阳区2025年高标准农田建设项目工程质量检测内容表

单位：元

检测类别	检测项目	单位	检测量	单价	总价	备注
一、麻黄梁镇						
（1）乔堡项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 1000m³蓄水池工程（2座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	12	700	8400	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	6	60	360	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	40	60	2400	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.2管理房工程（4处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.3水源控制井工程	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.4 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN200、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2500	2500	
	DN250、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2750	2750	
	DN315、0.6MPaPE管（尺寸测量、静液压试验）	组	1	3150	3150	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（70mm²导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）王家湾项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵	组	1	2350	2350	外委

	死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）					
2、农田基础设施工程						
2.1 1500m³蓄水池工程（1座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.2管理房工程（4处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.3水源控制井工程	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.4 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN200、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2500	2500	
	DN250、0.6MPaPE管（尺寸测量、静液压试验）	组	1	2750	2750	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（70mm²导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
二、牛家梁镇						
（1）转龙湾项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井维修工程 （1处）	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2多管井维修工程（4处）	多管井管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	

	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）牛家梁项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1灌溉渠道工程	水泥（标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、胶砂强度）	组	1	600	600	
	细骨料（颗粒级配、含泥量、饱和面干表观密度）	组	1	500	500	
	渠道砂浆抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.2机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.3 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）王则湾项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1灌溉渠道工程	水泥（标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、胶砂强度）	组	1	600	600	

	细骨料（颗粒级配、含泥量、饱和面干表观密度）	组	1	500	500	
	渠道砂浆抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）赵元湾项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、排水工程	反滤砂（含泥量）	组	1	200	200	
	DN110透水管（外径、壁厚、环刚度）	组	1	1000	1000	外委
4、农田输配电工程						
4.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120m㎡导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
5、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
三、金鸡滩镇						

（1）金鸡滩村项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	50	60	3000	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	5	300	1500	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.3 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	6	1500	9000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）喇嘛滩村项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能}	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）金海项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵	组	1	2350	2350	外委

	死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）					
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	50	60	3000	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	4	300	1200	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	4	1500	6000	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	9	60	540	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）金海村智能 一体						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1水源工程	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 150m³ 蓄水池工程（2座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3管理房工程（2处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.4 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	

四、孟家湾镇						
（1）圪球河项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm²导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）大圪堵项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	

（3）四道河则项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）恍惚兔项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	

（5）树肯壕项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1500	3000	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	8	60	480	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
五、芹河镇						
（1）郑滩项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	60	60	3600	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵	组	4	1500	6000	

	向回缩率、静液压试验）					
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	8	60	480	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）前湾滩项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	40	60	2400	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	4	300	1200	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）纪小滩项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	

2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）酸梨海则项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	2	300	600	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（5）莽坑项目区						
1、农田地力提升工程						

1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
六、小壕兔乡						
（1）公合补兔项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	60	60	3600	
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	6	1500	9000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）贾明采当项 目区						
1、农田地力提升工程						

1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）沙则汗项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	50	60	3000	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	8	1500	12000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	

（4）早留太项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	60	60	3600	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	7	1500	10500	
3、农田输配电工程						
3.1380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	3	1500	4500	外委
3.210KV高压线路架设（JKLVG-10/120m㎡导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（5）特拉采当项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	60	60	3600	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	4	1800	7200	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	5	1500	7500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	6	60	360	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体	组	1	1600	1600	外委

杆基）	电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能					
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（6）忽缠户项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
七、青云镇						
（1）刘家洼项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2 2000m³ 蓄水池工程	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	6	60	360	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	40	60	2400	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3 田间管网工程	DN160、1.6MPaPE管（尺寸测量、纵	组	1	1800	1800	

	向回缩率、静液压试验）					
	DN160、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、1.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN110、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.4 田间道路工程	5%水泥土路基（击实）	组	1	500	500	
	5%水泥土路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）色草湾项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
八、巴拉素镇						
（1）忽惊兔智能 一体						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						

2.1水源工程	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 320m³蓄水池工程（1座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3管理房工程（1处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.4 田间管网工程	DN250、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2750	2750	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）讨忽兔新建 项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1500	3000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm²导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm²导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）元大滩新建 项目区						

1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1500	3000	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）大旭吕新建 项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井维修工程 （1处）	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机/加压泵（检查转子、型号等）	断面	2	300	600	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根	组	1	1500	1500	外委

	阻燃性能					
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（5）忽惊兔新建 项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（6）新庙滩新建 项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	3	300	900	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	4	1500	6000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	

（7）讨忽兔项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	50	60	3000	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	4	1500	6000	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（8）忽惊兔项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1 多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	70	60	4200	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	6	1500	9000	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	3	60	180	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体	组	1	1500	1500	外委

12m杆基）	电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能					
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（9）新庙滩项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	3	300	900	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
九、小纪汗镇						
（1）奔滩智能一 体项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 320m³ 蓄水池工程（1座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	

	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3管理房工程（2处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.4 田间管网工程	DN250、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2750	2750	
	DN200、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2500	2500	
	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）牙什兔智能 一体项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.2 320m³ 蓄水池工程（2座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	12	700	8400	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	6	60	360	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	40	60	2400	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3管理房工程（2处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.4 田间管网工程	DN250、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2750	2750	
	DN200、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2500	2500	
	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵	组	1	1800	1800	

	向回缩率、静液压试验）					
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）大纪汗村智 能一体						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
2.2 蓄水池工程 （2座）	蓄水池基础承载力（重型触探）	点	12	700	8400	
	蓄水池基础压实度（环刀法）	组	6	60	360	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	40	60	2400	
	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
2.3管理房工程（2处）	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.4 田间管网工程	DN315、0.6MPaPE管（尺寸测量、静液压试验）	组	1	3150	3150	
	DN200、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	2500	2500	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.5 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）奔滩村项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵	组	1	2350	2350	外委

	死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）					
2、农田基础设施工程						
2.1多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1800	5400	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	8	60	480	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（5）昌汉峁项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
2.2 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1800	3600	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-10/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委

4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
十、红石桥乡						
（1）房梁项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	2	300	600	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.3 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1500	3000	
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）武松界项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	1	300	300	
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	4	60	240	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委

3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）闹牛海则项 目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	2	300	600	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.3 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	15	60	900	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）井界项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	2	300	600	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2 田间管网工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1500	3000	
3、农田输配电工程						

3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
十一、马合镇						
（1）补兔项目区						
1、农田地力提升工程						
1.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
2、农田基础设施工程						
2.1机井工程	机井房砼抗压强度（回弹法）	测区	30	60	1800	
	水泵电机（检查转子、型号等）	断面	3	300	900	
	水泵电缆（直径、绝缘厚度、20℃导体电流电阻、绝缘线芯电压试验）	断面	1	1600	1600	外委
2.2多管井工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	20	60	1200	
2.3 田间管网工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	3	1500	4500	
2.4 田间道路工程	6%水泥沙路基（击实）	组	1	500	500	
	6%水泥沙路基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
3、农田输配电工程						
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
十二、古塔镇						
（1）石井村						
1、农田基础设施工程						
1.1装配式蓄水罐基础	基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
1.2输水管道工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN90、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN90、1.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	

	DN90、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、农田输配电工程						
3.1 地埋380V低压线路（YJLV22-0.6/13x70mm²）	地埋380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）余兴庄村						
1、农田基础设施工程						
1.1装配式蓄水罐基础	基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
1.2输水管道工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN90、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN90、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN75、1.25MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN75、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN75、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、农田输配电工程						
3.1 地埋380V低压线路（YJLV22-0.6/13x70mm²）	地埋380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
3、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
十三、鱼河峁镇						

（1）白家沟村白 家沟组						
1、农田基础设施工程						
1.1 田块整治工程	田埂修筑（尺寸、坡度）	测区	3	200	600	
1.2 田间道路工程	素土路基（击实）	组	1	500	500	
	素土基压实度（环刀法）	组	5	60	300	
	路面普通烧结砖（抗压强度）	组	1	800	800	外委
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（2）董家湾村						
1、农田基础设施工程						
1.1 田块整治工程	田埂修筑（尺寸、坡度）	测区	3	200	600	
1.2管理房工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
1.3输水管道工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN90、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1200	2400	
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、农田输配电工程						
3.1 地埋380V低压线路（YJLV22-0.6/13x70mm²）	地埋380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
3.2 10KV高压线路架设（JKLVG-1/120mm² 导线，12m杆基）	10kV高压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1600	1600	外委
3.1 380V低压线路架设（JKLVG-1/70mm² 导线，12m杆基）	380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	2	1500	3000	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（3）岔上村						
1、农田基础设施工程						
1.1管理房工程	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
1.2新建100m³ 蓄水池	基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	蓄水池砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	

	蓄水池钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	蓄水池砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
1.3输水管道工程	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN90、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	2	1200	2400	
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、农田输配电工程						
3.1 地埋380V低压线路（YJLV22-0.6/13x70mm²）	地埋380V低压线标志、结构尺寸（绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能	组	1	1500	1500	外委
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
（4）柏盖梁村						
1、农田基础设施工程						
1.1装配式蓄水罐基础	基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
1.2新建泵站管理房	基础承载力（重型触探）	点	6	700	4200	
	管理房砼抗压强度（回弹法）	测区	10	60	600	
	管理房钢筋保护层厚度（电磁法）	测区	5	285	1425	
	管理房砼内部缺陷（超声法）	测区	6	800	4800	
1.3输水管道工程	DN160、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1800	1800	
	DN110、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN110、1.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1500	1500	
	DN90、0.6MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
	DN75、1.0MPaPE管（尺寸测量、纵向回缩率、静液压试验）	组	1	1200	1200	
1.4浆砌石挡墙（75m）	水泥（标准稠度用水量、凝结时间、安定性、细度、胶砂强度）	组	1	600	600	
	细骨料（颗粒级配、含泥量、饱和面干表观密度）	组	1	500	500	
	岩石（单轴抗压强度）	组	1	535	535	
2、农田地力提升工程						
2.1 田块肥力提升	生物有机肥（枯草芽孢杆菌、有机质、pH值、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、铅、铬、镉、砷、汞）	组	1	2350	2350	外委
3、农田输配电工程						
3.1 地埋380V低压线路	地埋380V低压线标志、结构尺寸（	组	1	1500	1500	外委

（YJLV22-0.6/13x70㎜²）	绝缘厚度、护套厚度）、电压试验、导体电阻、线芯直径、绝缘电阻、单根阻燃性能					
4、质量检测组日	现场工作组日	组日	3	500	1500	
十四、管材材质检测	PE管材（熔体质量流动速率、氧化诱导时间、灰分）	组	53	2150	113950	外委
十五、直接工程费	**Σ一~十四**				**1144335**	
十六、技术工作费	**十五×22%**				**251753**	
合　　计	**Σ十五~十六**				**1396088**	

说明：1、合同约定的检测内容及费用已包含完成本项目第三方检测工作所发生的各项费用、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费；

2、检测开展可依据工程实际建设内容进行调整，确保满足控制工程质量及验收要求。

榆林中正水利有限公司

2025 年 08 月 15 日

中标通知书

榆阳区2025年高标准农田建设项目工程质量检测
榆林中正水利有限公司： 2025年8月12日9时30分在榆林市公共资源交易中心10楼开标3室进行的榆阳区2025年高标准农田建设项目工程质量检测项目开标大会，评标委员依据投标单位的投标文件，经过资质审查，阅标、评标等程序，确定贵公司为中标单位；
中标单位：榆林中正水利有限公司 中标金额：大写：壹佰叁拾玖万陆仟零捌拾捌元整 小写：1396088.00元
请接此通知后，做好以下工作：
1、抓紧做好合同签约有关事宜，请在10日内与采购单位签订合同。 2、尽快与采购单位接洽，做好项目前期准备工作。 3、按照招标文件的要求向我公司缴纳招标代理服务费。 4、根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：0912-3595892） 本中标通知书为一式三份，采购单位、代理机构及成交单位各持一份。
代理机构：陕西和盛招投标代理有限公司
时　　间：2025年8月14日