

项目编号：FGCG-JZXCS-2025-004

府谷县消防救援大队救援站室内  
改造工程项目

采  
购  
合  
同  
书

供 应 商：陕西肆政建设有限公司

时 间：2025 年 10

## 府谷县消防救援大队救援站室内改造工程合同

委托方：府谷县消防救援大队（以下简称：甲方）

受托方：陕西肆政建设有限公司（以下简称：乙方）

根据《民法典》等有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“府谷县消防救援大队救援站室内改造工程”协商一致，达成如下合同：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款
  2. 中标通知书
  3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件
  4. 招标文件
  5. 中标人的投标文件
  6. 本合同附件
- 同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

### 二、工程概况

1. 工程名称：陕西省榆林市府谷县消防救援大队救援站室内改造工程。
2. 工程地点：陕西省榆林市府谷县消防救援大队。

### 三、合同工期

工期总日历天数：20日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 四、合同金额

合同金额为人民币大写：壹佰壹拾陆万叁仟壹佰元整（¥：1163100.00元）。

### 五、付款方式

(一)支付方式:银行转账

(二)货币单位:人民币

(三)合同款项的支付及结算方式:

(1)结算单位:由委托方以人民币负责结算,在付款前,受托方必须开具全额发票给委托方。

(2)结算方式:

关于付款周期的约定:工程整体施工进度完成50%后支付合同价款的35%,竣工验收合格后支付合同价款的62%,剩余3%为工程质量保修金,待工程质量保修期满一年后无息支付剩余的3%工程质量保修金。

## 六、知识产权

受托方应保证委托方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

## 七、违约条款

1.一方不按期履行合同,并经另一方提示后日内仍不履行合同的,守约方有权解除合同,违约方要承担相应的法律责任。

2.如因一方违约,双方未能就赔偿损失达成协议,引起诉讼或仲裁时,违约方除应赔偿对方经济损失外,还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3.其它应承担的违约责任,以《民法典》和其它有关法律、法规规定执行,无相关规定的,双方协商解决。

4.按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等,应当在明责任后7日内,按银行规定或双方商定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

## 八、履约验收标准和方式

1.履约验收时间:2025年12月(实际时间以施工合同为准)

2.履约验收主体及内容:由采购人根据合同要求,进行验收。

3.验收标准:符合国家相关施工验收规范并达到合格标准。

4.验收方式:由采购单位技术人员按照相关验收标准进行验收。

5.验收依据:符合国家相关部门规定的施工验收合格标准。

## 九、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知采购代理机构及另一方,双方互不承担责任,并在15天内向对

方提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

#### 十、争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同双方协商解决，协商不成的应向府谷县人民法院提起诉讼。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

#### 十二、合同生效


1. 合同双方签订后生效。

2. 本合同一式六份，委托方、受托方双方各执两份，采购代理机构、监管机构各一份。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



刘勇

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



统一社会信用代码：11610822MB2981586J

地 址：府谷县民生二路

邮政编码：719400

电 话：0912-8731440

传 真：                    

电子信箱：                    

开户银行：中国银行股份有限公司府谷县人民路支行

账 号：102890309995

日期：2025.10.14

统一社会信用代码：91610112MA710EYR6E

地 址：陕西省西安市莲湖区丰禾路 251 号鑫苑中心 1 幢 11711 室

邮政编码：710000

电 话：029-84630308

传 真：                    

电子信箱：                    

开户银行：陕西榆林农村商业银行股份有限公司迎宾支行

账 号：2710014601201000044407

日期：2025.10.14

# 工程量清单

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		一层肯德基门			
1	010802001001	肯德基门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:2830*1800mm 2. 门类型:肯德基门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	5.09
		二层卫生间、淋浴室、盥洗室			
		楼地面装饰工程			
2	011705001001	拆除地面瓷砖	[项目特征] 1. 拆除的基层类型:混凝土基层 2. 饰面材料种类:块料地面 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m <sup>2</sup>	78.78
3	011102003001	600*600防滑地砖	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*600防滑地砖 2. 水泥砂浆找平层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	78.78
4	011108001001	过门石	[项目特征] 1. 工程部位:过门石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料	m <sup>2</sup>	0.83

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
5	010904002001	地面涂膜防水	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防水膜品种:柔性材料防水可用弹性聚氨酯涂膜厚 1.5-2.0mm;刚性材料 防水可采用高分子 益胶泥2mm或防水 砂浆 15mm-20mm做 防水层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水 层</p>	m <sup>2</sup>	78.78
6	010904002002	墙面涂膜防水	<p>[项目特征]</p> <p>1.卷材、涂膜品种 :可用高分子益胶泥 等聚合物改性水泥 基材料或掺有机硅 防水剂的防水砂浆做防水层,分子并不 宜用柔性的聚氨酯 等合成高防水涂料 作防水层</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水 层</p>	m <sup>2</sup>	186.16
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
7	011705002001	拆除墙砖	<p>[项目特征]</p> <p>1.饰面材料种类：剔除墙面瓷砖</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除 2.控制扬尘 3.清理</p>	m <sup>2</sup>	116.24
8	011701001001	拆除墙体	<p>[项目特征]</p> <p>1.砌体材质:拆除 原有轻质隔墙</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除 2.控制扬尘 3.清理</p>	m <sup>3</sup>	31.2

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
9	010402003001	填充墙 零星砌块	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级 :240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝	m <sup>3</sup>	0.9
10	010402001001	填充墙 砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:填充 墙 2.墙体厚度 :150 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m <sup>3</sup>	6.3
11	011203003001	三人宿舍卫生间 600*1 200 瓷砖墙面	[项目特征] 1.水泥砂浆结合层 2.600*1200 瓷砖墙面 3.位置:三人宿舍 卫生间 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属 骨架安装(若有) 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料	m <sup>2</sup>	156.82
		天棚工程			
12	011706003001	拆除铝扣板天棚	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类 : 铝扣板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m <sup>2</sup>	78.78

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
13	011302001001	铝扣板吊顶	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:平级 吊顶</p> <p>2. 龙骨类型、材料 种类、规格、中距：本项目吊顶基底除了个别特殊造型外，主要采用U型系列轻 钢吊顶龙骨</p> <p>3. 铝扣板吊顶 [工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆 安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	78.78
		门窗工程			
14	011710001001	拆除门窗	<p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内运输</p>	樘	3
15	010801002001	实木装饰门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:含门楣</p> <p>2. 洞口尺寸 :1100* 2800</p> <p>3. 成品木门</p> <p>4. 含门锁五金 [工作内容]</p> <p>1. 门套安装</p> <p>2. 门扇安装</p> <p>3. 玻璃安装</p> <p>4. 五金安装</p> <p>5. 嵌缝打胶</p>	m2	6.16
16	010808004001	卫生间部位门套	<p>[项目特征]</p> <p>1. 卫生间部位门套</p> <p>2. 尺寸 :1300*2800 [工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 成品门窗套安装</p>	m2	3.11
		其他装饰工程			

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
17	011101002001	卫生间陶粒回填	1.原地面陶粒回填 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m <sup>2</sup>	58.98
18	010401007001	卫生间蹲台砌筑	【项目特征】 1、墩台高度：200 mm 2、零星砌砖 部位:卫生间蹲台处 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m <sup>3</sup>	0.29
19	011501001001	木壁柜	[项目特征] 1.安装制作储物柜 2.尺寸 :2200*2500*500 [工作内容] 1.制作、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m <sup>2</sup>	5.5
20	011505004001	成品镜柜	[工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆	个	1
21	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1.石材台面 2.钢骨架基层 3.木饰面包边 [工作内容] 1.安装	m <sup>2</sup>	4.86
22	011207003001	成品卫生间隔断	[项目特征] 1.成品卫生间隔断 2.安装 [工作内容] 1.隔断安装 2.嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	51.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	011207003002	成品小便斗隔断	[项目特征] 1.成品小便斗隔断 2.安装 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m <sup>2</sup>	2.28
24	01B001	垃圾清理外运	[项目特征] 1.楼层垃圾清理 2.垃圾外运、消纳	m <sup>3</sup>	29.55
		二层灭火救援班、干部 备勤室			
		楼地面装饰工程			
25	011705001002	拆除地面瓷砖	[项目特征] 1.拆除的基层类型：混凝土基层 2.饰面材料种类：块料地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m <sup>2</sup>	118.36
26	011102003002	600*600 防滑地砖	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:600*600 防滑 地砖 2.水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m <sup>2</sup>	118.36
27	011105006001	金属踢脚线	[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	267.6

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
28	011108001002	过门石 石材零星项目	[项目特征] 1.工程部位:过门 石 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m2	1.05
29	010904002003	地面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:柔 性材料防水可用弹 性聚氨酯涂膜厚 1.5-2.0mm;刚性材料 防水可采用高分子 益胶泥2mm 或防水 砂浆15mm-20mm做 防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水 层	m2	118.36
30	010904002004	墙面面涂膜防水	[项目特征] 1.卷材、涂膜品种 :可用高分子益胶泥 等聚合物改性水泥基材料或掺有机硅 防水剂的防水砂浆 做防水层,分子并不 宜用柔性的聚氨酯 等合成高防水涂料 作防水层 2. 防水部位:墙面 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水 层	m2	277.79
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
31	011705002002	拆除墙砖	[项目特征] 1.饰面材料种类：剔除墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	170.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
32	011701001002	拆除墙体	[项目特征] 1.砌体材质:拆除 原有轻质隔墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m3	9.44
33	010402003002	填充墙 零星砌块	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:240mm [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝	m3	4.19
34	010402001002	填充墙 砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:填充 墙 2.墙体厚度:150 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m3	3.49
35	011205001001	装饰板墙面	[项目特征] 1.40*40 镀锌方管 龙骨基层 2.9mm 阻燃基层板 3.WD-01 木饰面 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	242.91

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
36	011203003002	600*1200 瓷砖墙面	<p>[项目特征]</p> <p>1. 水泥砂浆结合层</p> <p>2.600*1200 瓷砖墙面</p> <p>3.位置:三人宿舍 卫生间</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.清理基层</p> <p>2.砂浆制作</p> <p>3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有)</p> <p>4.面层铺贴、安装 5.勾缝</p> <p>6.刷防护材料</p>	m <sup>2</sup>	180.21
37	011502001001	金属装饰线	<p>[项目特征]</p> <p>1.厚度:1mm厚</p> <p>2.木饰面不锈钢收口</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.线条制作、 2. 安装</p> <p>3.刷防护材料、油漆</p>	m	254.66
		天棚工程			
38	011706003002	拆除铝扣板天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1.龙骨及饰面种类:铝扣板吊顶</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除</p> <p>2.控制扬尘</p> <p>3.清理</p> <p>4.建渣场内运输</p>	m <sup>2</sup>	19.16

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
39	011302001002	平面吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:平级 吊顶</p> <p>2. 龙骨类型、材料 种类、规格、中距：本项目吊顶基底除了个别特殊造型外，主要采用U型系列轻 钢吊顶龙骨</p> <p>3. 铝扣板吊顶 [工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆 安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	19.16
		油漆、涂料、裱糊工程			
40	011708002001	拆除墙面乳胶漆腻子	<p>[工作内容]</p> <p>1. 铲除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内运输</p>	m2	726.84
41	011403001001	抹灰面油漆	<p>[项目特征]</p> <p>1. 1. 刮腻子 2 遍</p> <p>2. 喷白色无机涂料 饰面两道 (每道间隔 2h)</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷防护材料、油 漆</p>	m2	344.36
		其他装饰工程			
42	011101002002	卫生间陶粒回填楼地面	<p>1. 原地面陶粒回填 [工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 找平层铺设</p> <p>3. 面层铺设</p>	m2	19.18

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
43	011501001002	衣柜	[项目特征] 1.成品衣柜安装 2.尺寸:高度 2885mm, 宽度600mm [工作内容] 1.制作、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m <sup>2</sup>	34.01
44	011501001003	卫生间地柜	[工作内容] 1.制作、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装	m <sup>2</sup>	3
45	011505004002	成品镜柜	[工作内容] 1.基层安装 2.箱体制作、安装 3.玻璃安装 4.刷防护材料、油漆	个	1
46	011505001002	洗漱台	[项目特征] 1.石材台面 2.钢骨架基层 3.木饰面包边 [工作内容] 1.安装	m <sup>2</sup>	4.45
47	01B002	垃圾清理外运	[项目特征] 1.垃圾清理 2.垃圾外运、消纳	m <sup>3</sup>	36
		二层走廊			
		楼地面装饰工程			
48	011105006002	金属踢脚线	[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	216.8
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
49	011715001001	新开门洞	新开门洞，保护性拆除原有砌块墙 [工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	5
50	010401007002	封堵门洞	[项目特征] 1.原有门洞移动位置后封堵门洞口并抹灰 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m <sup>3</sup>	59.57
51	011705002003	拆除墙砖-墙裙	[项目特征] 1.饰面材料种类：剔除墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m <sup>2</sup>	138.38
52	011205001002	装饰板墙面	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40 镀锌方钢管龙骨 2.基层材料种类、规格:9mm 阻燃板 3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:WD-02 木饰面板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m <sup>2</sup>	138.38
53	011502001002	金属装饰线	[项目特征] 1.厚度:1mm厚 2.木饰面不锈钢收口 [工作内容] 1.线条制作、 2. 安装 3.刷防护材料、油漆	m	90.32
		天棚工程			

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
54	011706003003	拆除石膏板天棚	[项目特征] 1.拆除原石膏板吊 顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	127.81
55	011302002001	石膏板吊顶天棚	[项目特征] 1. 吊顶形式:不上 人 2.龙骨类型、材料 种类、规格、中 距:轻钢龙骨 3.基层材料种类、 规格:9.5mm 双层纸 面石膏板 4.油漆品种、刷漆 遍数:刮腻子两边 , 无机涂料三遍 [工作内容] 1.清理基层、吊杆 安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	127.81
56	011303002001	灯带	[项目特征] 1.尺寸 :120*200 2.12mm阻 燃板基层 3.9.5mm 厚石膏板 面 层 4.油漆:刮腻子两 边 ,无机涂 料三遍 [工作内容] 1.安装、固定	m2	12.21
		门窗工程			
57	011710001002	拆除门窗	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	3

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
58	010801002002	实木装饰门	[项目特征] 1. 门类型:含门楣 2.洞口尺寸 :1500* 2700 3.成品木门 4.含门锁五金 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	8.1
		油漆、涂料、裱糊工程			
59	011708002002	拆除墙面乳胶漆腻子	1.剔除墙面乳胶漆、腻子 2.基层处理 3.垃圾外运 [工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	130.96
60	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.1.刮腻子 2 遍 2.喷白色无机涂料 饰面 两道 (每道 间隔 2h) [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	149.03
		其他装饰工程			
61	01B003	垃圾清理外运	[项目特征] 1.垃圾清理 2.垃圾外运、消纳	m3	35.55
		二层零星项目			
62	01B004	墙固	[项目特征] 1.二楼走廊、党建室刮腻子墙面及顶面 2.清理基层 3.涂刷墙固	m2	340
63	01B005	地板保护	[项目特征] 1.铺设石膏板对原有地面防护	m2	421.36

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
64	01B006	背胶、粘接剂	[项目特征] 1.二楼公共洗手间 和 7 个小洗手间所有 墙体墙体	m2	425.82
65	01B013	打扫卫生	楼面清理 1.地面清扫 2. 门窗擦洗 3.垃圾清运	m2	638
66	011714002001	柜体拆除	二层原有柜体拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	1
		三层卫生间、盥洗室			
		楼地面装饰工程			
67	011705001003	拆除地面瓷砖	[项目特征] 1.拆除的基层类型：混凝土基层 2.饰面材料种类：块料地面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	55.05
68	011102003003	600*600 防滑地砖	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:600*600 防滑 地砖 2.水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	55.05

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
69	011108001003	过门石 石材零星项目	[项目特征] 1.工程部位:过门石 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料	m <sup>2</sup>	0.84
70	010904002005	地面涂膜防水	[项目特征] 1.防水膜品种:柔性材料 防水可用弹性聚氨酯涂膜 厚 1.5-2.0mm;刚性材料 防水可采用高分子益胶泥 2mm 或防水砂浆 15mm-20mm做防水层 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	55.05
71	010904002006	墙面涂膜防水	[项目特征] 1.卷材、涂膜品种 :可用高 分子益胶泥 等聚合物改性 水泥基材料或掺有机硅 防水剂的防水砂浆 做防 水层,分子并不宜用柔性的 聚氨酯 等合成高防水涂料 作防水层 2.防水部位:墙面 [工作 内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m <sup>2</sup>	144.39
		墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程			
72	011705002004	拆除墙砖	[项目特征] 1.饰面材料种类：剔除墙 面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m <sup>2</sup>	124.22

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
73	011701001003	拆除墙体	[项目特征] 1.砌体材质:拆除 原有 轻质隔墙 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m3	8.74
74	010402001003	填充墙 砌块墙	[项目特征] 1.墙体类型:填充 墙 2.墙体厚度 :150 [工作 内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝 填塞处 理	m3	5.56
75	011203003003	600*1200 瓷砖墙面	[项目特征] 1.水泥砂浆结合层 2.600*1200 瓷砖墙 面 3.位置:三人宿舍 卫生 间 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型 钢骨 架或其他金属 骨架安装 (若有) 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料	m2	124.22
		天棚工程			
76	011706003004	拆除铝扣板天棚	[项目特征] 1.龙骨及饰面种类 :铝扣 板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	48.05

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
77	011302001003	铝扣板吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:平级 吊顶</p> <p>2. 龙骨类型、材料 种类、规格、中距：本项目吊顶基底除了个别特殊造型外, 主要采用 U 型系列轻 钢吊顶龙骨</p> <p>3. 铝扣板吊顶 [工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆 安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	44.05
78	011302002002	石膏板吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:不上 人</p> <p>2. 龙骨类型、材料 种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、 规格:9.5mm 双层纸 面石膏板</p> <p>4. 油漆品种、刷漆 遍数:刮腻子两边 , 无机涂料三遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆 安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	4
		门窗工程			

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
79	010801002003	实木装饰门	[项目特征] 1. 门类型:含门楣 2. 洞口尺寸:900*2 800 3. 成品木门 4. 含门锁五金 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	5.04
80	010808004002	卫生间部位门套	[项目特征] 1. 卫生间部位门套 2. 尺寸 : 1700*2800 [工作内容] 1. 清理基层 2. 成品门窗套安装	m2	3.29
		其他装饰工程			
81	011101002003	卫生间陶粒回填楼地面	1. 原地面陶粒回填 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	9.63
82	010401007003	卫生间蹲台砌筑	【项目特征】 1、墩台高度：200 mm 2、零星砌砖 部位:卫生间蹲台处 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	0.54
83	011505004003	成品镜柜	[工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体制作、安装 3. 玻璃安装 4. 刷防护材料、油漆	个	1
84	011505001003	洗漱台	[项目特征] 1. 石材台面 2. 钢骨架基层 3. 木饰面包边 [工作内容] 1. 安装	m2	1.23

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
85	011207003003	成品卫生间隔断	[项目特征] 1.成品卫生间隔断 2.安装 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	35.02
86	011207003004	成品小便斗隔断	[项目特征] 1.成品小便斗隔断 2.安装 [工作内容] 1. 隔断安装 2.嵌缝、塞口	m2	0.46
87	01B007	垃圾清理外运	[项目特征] 1.垃圾清理 2.垃圾外运、消纳	m3	16.13
		三层走廊			
		楼地面装饰工程			
88	011105006003	金属踢脚线	[工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	216.8
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			
89	011715001002	新开门洞	[工作内容] 1.开孔、打洞 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	个	5
90	010401007004	封堵门洞	[项目特征] 1.原有门洞移动位置后封堵门洞口并抹灰 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	3.6
91	011705002005	拆除墙砖-墙裙	[项目特征] 1.饰面材料种类：剔除墙面瓷砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	138.38

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
92	011205001003	装饰板墙面	<p>[项目特征]</p> <p>1.龙骨材料种类、规格、中距:40*40 镀锌方钢管龙骨</p> <p>2.基层材料种类、规格9mm 阻燃板</p> <p>3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:WD-02 木饰面板</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.清理基层</p> <p>2.龙骨制作、安装</p> <p>3.钉隔离层</p> <p>4.基层铺钉</p> <p>5.面层铺贴</p>	m2	138.38
93	011502001003	金属装饰线	<p>[项目特征]</p> <p>1.厚度:1mm 厚</p> <p>2.木饰面不锈钢收口</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.安装</p>	m	90.32
		天棚工程			
94	011706003005	拆除石膏板天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1.拆除原石膏板吊顶</p> <p>[工作内容]</p> <p>1.拆除</p> <p>2.控制扬尘</p> <p>3.清理</p> <p>4.建渣场内运输</p>	m2	127.81

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
95	011302002003	石膏板吊顶天棚	<p>[项目特征]</p> <p>1. 吊顶形式:不上人</p> <p>2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨</p> <p>3. 基层材料种类、规格:9.5mm 双层纸面石膏板</p> <p>4. 油漆品种、刷漆遍数:刮腻子两边,无机涂料三遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层、吊杆安装</p> <p>2. 龙骨安装</p> <p>3. 基层板铺贴</p> <p>4. 面板铺贴</p> <p>5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝</p> <p>7. 刷防护材料</p>	m2	127.81
96	011303002002	灯带	<p>[项目特征]</p> <p>1. 尺寸:120*200 2.12mm 阻燃板基层 3.9.5mm 厚石膏板面层</p> <p>4. 油漆:刮腻子两边,无机涂料三遍 [工作内容]</p> <p>1. 安装、固定</p>	m2	12.21
		门窗工程			
97	011710001003	拆除门窗	<p>[工作内容]</p> <p>1. 拆除</p> <p>2. 控制扬尘</p> <p>3. 清理</p> <p>4. 建渣场内运输</p>	樘	8
98	010801002004	实木装饰门	<p>[项目特征]</p> <p>1. 门类型:含门楣</p> <p>2. 洞口尺寸:1500* 2700</p> <p>3. 成品木门</p> <p>4. 含门锁五金 [工作内容]</p> <p>1. 门套安装</p> <p>2. 门扇安装</p> <p>3. 玻璃安装</p> <p>4. 五金安装</p> <p>5. 嵌缝打胶</p>	m2	4.05

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
99	010801002005	实木装饰门	[项目特征] 1. 门类型:含门楣 2.洞口尺寸 :1100* 2700 3.成品木门 4.含门锁五金 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	32.67
100	010801002006	实木装饰门	[项目特征] 1. 门类型:含门楣 2.洞口尺寸 :1300* 2700 3.成品木门 4.含门锁五金 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3.玻璃安装 4.五金安装 5.嵌缝打胶	m2	3.51
		油漆、涂料、裱糊工程			
101	011708002003	拆除墙面乳胶漆腻子	[工作内容] 1.铲除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	130.96
102	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1.1.刮腻子 2 遍 2.喷白色无机涂料 饰面两道 (每道间隔 2h) [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	158.06
		其他装饰工程			
103	01B008	垃圾清理外运	[项目特征] 1.垃圾清理 2.垃圾外运、消纳	m3	41.08
		三层零星项目			

工程名称：室内改造工程-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
104	01B009	墙固	[项目特征] 1.二楼走廊、党建室刮腻子墙面及顶面 2.清理基层 3.涂刷墙固	m2	340
105	01B012	美缝	[项目特征] 1.二楼、三楼所有洗手间墙地砖美缝处理	m2	535.2
106	01B010	地板保护	[项目特征] 1.铺设石膏板对原有地面防护	m2	421.36
107	01B011	背胶、粘接剂	[项目特征] 1.二楼公共洗手间和7个小洗手间所有墙体墙体	m2	425.82
108	01B014	打扫卫生	楼面清理 1.地面清扫 2.门窗擦洗 3.垃圾清运	m2	638
		储物间			
109	011404001001	储物间 墙面喷刷涂料	[工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	211.09
110	011203003004	储物间 800*800 墙砖	[工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装(若有) 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	81.93
		窗户打胶			
111	01B015	室内原有窗户打胶	1.拆除旧胶 2.重新打胶	m	268.8
112	01B016	室外原有窗户打胶	1.拆除旧胶 2.重新打胶 3.升降机	m	806.51

工程名称：室内改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		二层卫生间、淋浴室、盥洗室			
		拆除			
1	011712002001	卫生洁具拆除 蹲式大便器		件	5
2	011712002002	卫生洁具拆除 挂式小便器		件	4
3	011712002003	卫生洁具拆除 脸盆		件	1
4	011712002004	卫生洁具拆除 沐浴器		件	6
5	011712002005	卫生洁具拆除 拖把池		件	1
6	011712002017	卫生洁具拆除 地漏		件	4
		安装			
7	031003003001	洗脸盆		组	7
8	031003017001	地漏		个	11
9	031003006001	蹲式大便器		组	4
10	031003006006	坐式大便器		组	3
11	031003007001	小便器安装 感应式		组	4
12	031003011001	成套淋浴器		套	7
13	031001006001	PP-R塑料管 DN20	1.材质:PP-R 塑料水管 2.规格:DN20	m	131.22
14	031001006007	PVC-U 实壁排水管 De 50	1.材质:UPVC 实壁排水管 2.规格:De50	m	32.51
15	031001006006	PVC-U 实壁排水管 De 110	1.材质:UPVC 实壁排水管 2.规格:De110	m	21.59
16	031002001005	DN20 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20	个	12
17	031002001022	DN20 止回阀	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN20	个	12
		二层灭火救援班、干部 备勤室			
		拆除			
18	011712002018	卫生洁具拆除 蹲式大便器		件	4
19	011712002024	卫生洁具拆除 坐式大便器		件	3

工程名称：室内改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
20	011712002019	卫生洁具拆除 挂式小便器		件	4
21	011712002020	卫生洁具拆除 脸盆		件	7
22	011712002021	卫生洁具拆除 沐浴器		件	7
23	011712002023	卫生洁具拆除 地漏		件	11
		安装			
24	031003003004	洗脸盆		组	1
25	031003016002	水龙头		个	15
26	031003017004	地漏		个	4
27	031003006005	蹲式大便器		组	5
28	031003007003	小便器安装 感应式		组	4
29	031003011004	成套淋浴器		套	6
30	031003004003	成品拖布池安装		组	1
31	031001006023	PP-R塑料管 DN20	1.材质:PP-R 塑料冷水管 2.规格:DN20	m	9.19
32	031001006024	PP-R塑料管 DN25	1.材质:PP-R 塑料冷水管 2.规格:DN25	m	3.38
33	031001006025	PP-R塑料管 DN32	1.材质:PP-R 塑料冷水管 2.规格:DN32	m	14.61
34	031001006026	PP-R塑料管 DN40	1.材质:PP-R 塑料冷水管 2.规格:DN40	m	8.46
35	031001006027	PP-R塑料管 DN50	1.材质:PP-R 塑料冷水管 2.规格:DN50	m	99.76
36	031001006028	PVC-U 实壁排水管 De50	1.材质:UPVC 实壁排水管 2.规格:De50	m	16.89
37	031001006029	PVC-U 实壁排水管 De110	1.材质:UPVC 实壁排水管 2.规格:De110	m	21.59
38	031002001017	DN50 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN50	个	2
39	031002001018	DN50 闸阀	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN50	个	2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
40	031002001019	DN40 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN4 0	个	1
41	031002001020	DN32 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN3 2	个	2
42	031002001021	DN20 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN2 0	个	6
		三层卫生间、盥洗室			
		拆除			
43	011712002025	卫生洁具拆除 蹲式大便器		件	6
44	011712002026	卫生洁具拆除 挂式小便器		件	2
45	011712002027	卫生洁具拆除 脸盆		件	2
46	011712002028	卫生洁具拆除 沐浴器		件	6
47	011712002029	卫生洁具拆除 拖把池		件	2
48	011712002030	卫生洁具拆除 地漏		件	2
49	011712002031	卫生洁具拆除 地面扫除口		件	2
		安装			
50	031003003005	洗脸盆		组	2
51	031003017005	地漏		个	2
52	031003018001	地面扫除口		个	2
53	031003006007	蹲式大便器		组	6
54	031003007004	小便器安装 感应式		组	2
55	031003011005	成套淋浴器		套	7
56	031003004004	成品拖布池安装		组	2
57	031001006030	PP-R 塑料管 DN20	1.材质:PP-R 塑料 水管 2.规格:DN20	m	8.42
58	031001006033	PP-R 塑料管 DN25	1.材质:PP-R 塑料 冷水管 2.规格:DN25	m	3.38
59	031001006034	PP-R 塑料管 DN32	1.材质:PP-R 塑料 冷水管 2.规格:DN32	m	7.61
60	031001006035	PP-R 塑料管 DN40	1.材质:PP-R 塑料 冷水管 2.规格:DN40	m	1.68

工程名称：室内改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
61	031001006031	PVC-U 实壁排水管 De 50	1.材质:UPVC 实壁 排水管 2.规格:De50	m	9.32
62	031001006032	PVC-U 实壁排水管 De 110	1.材质:UPVC 实壁 排水管 2.规格:De110	m	16.57
63	031002001023	DN20 截止阀	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN20	个	6
64	031002001024	DN40 止回阀	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN20	个	1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		二层卫生间、淋浴室、盥洗室			
1	030413002001	600*600LED 平板灯	1.名称：600*600L ED 平板灯 2.安装方式：嵌入 式安装	套	15
2	030413002008	嵌入式筒灯	嵌入式筒灯	套	2
3	030405013001	小电器	1.名称：防水插座 2.名称：烘手器插 座 3.名称：预留电源 4.名称：双联单控 开关 5.名称：三联单控 开关	个	10
4	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒	个	25
5	030412001001	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :暗配	m	243.25
6	030412003001	配线	1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-2 .5 2.敷设部位或线制 :穿管敷 敷	m	256.42
7	030412003002	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :穿管敷 敷	m	413.69
8	030412003003	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :桥架敷 敷	m	393.94
9	030412002001	线槽	1.名称：线管剔槽 2.剔槽、恢复	m	12
		二层灭火救援班、干部 备勤室			
10	030405013002	小电器	[项目特征] 1.名称:四合一暖 风机	个	7

工程名称：室内改造工程-电气工程

专业/标段：通斥安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	030413002009	600*600LED 平板灯	1.名称 :600*600L ED 平板灯 2.安装方式：嵌入 式安装	套	34
12	030413002010	嵌入式筒灯	嵌入式筒灯	套	47
13	030412001002	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :暗配	m	65.8
14	030412001003	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :明配	m	392.61
15	030412003005	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :穿管敷设	m	1408.23
16	030412003006	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :桥架敷设	m	447.42
17	030412002002	线槽	1.名称：线管剔槽 2.剔槽、恢复	m	65.8
18	030413012001	开关、按钮	1.名称:四合一暖 风机开关 2.规格 :220V 10A	套	7
19	030405013004	小电器	1.名称：防水插座	个	7
20	040801030001	插座	1.名称:墙身五孔 电源插座	个	85
21	040801030002	插座	1.名称：热水器插 座	个	7
22	030412005002	接线盒	1.名称:接线盒	个	106
		二层走廊			
23	030402012001	成套配电箱	1.名称、型号:配 电箱 AL2-1 2.规格 :500*600*2 00 3.原有配电箱改造 ，将原有断路器、接线拆除，新增断 路器、接线等	台	1
24	030413002006	嵌入式筒灯	嵌入式筒灯	套	48

工程名称：室内改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
25	040805005001	景观照明灯带	灯带	m	101.72
26	030413001001	普通灯具	1.名称、型号:应 急照明灯 2.距地 2.6 米壁装	套	2
27	030413001002	普通灯具	安全出口标志灯	套	2
28	030409016001	桥架槽盒安装	1.强电非消防桥架 2.型号、规格 :200*100	m	63.5
29	030412001004	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :暗配	m	12.6
30	030412001005	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :明配	m	82.43
31	030412003007	配线	1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-2 .5 2.敷设部位或线制 :穿管敷设	m	262.13
32	030412002003	线槽	1.名称 :线管剔槽 2.剔槽、恢复	m	12.6
33	030413012002	开关、按钮	单联单控开关	套	9
34	030413012003	开关、按钮	双联单控开关	套	1
35	030412005003	接线盒	1.名称:接线盒	个	60
		三层卫生间、盥洗室			
36	031003009001	烘手器		个	1
37	030413002003	装饰灯	1.名称 : 600*600L ED 平板灯 2.安装方式 :嵌入 式安装	套	15
38	030413002004	嵌入式筒灯	嵌入式筒灯	套	2
39	040805005002	景观照明灯带	灯带	m	2.05
40	030405013005	小电器	1.名称 : 防水插座 2.名称 : 烘手器插 座 3.名称 : 预留电源 4.名称 : 双联单控 开关 5.名称 : 三联单控 开关	个	9
41	030412005004	接线盒	1.名称:接线盒	个	18

工程名称：室内改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
42	030412001006	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :暗配	m	45
43	030412001007	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :明配	m	85.23
44	030412003008	配线	1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-2 .5 2.敷设部位或线制 :穿管敷设	m	105.97
45	030412003009	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :穿管敷设	m	164.84
46	030412003010	配线	电气配线 1.导线型号、材质 、规格:WDZ-BYJ-4 .0 2.敷设部位或线制 :桥架敷设	m	101.06
47	030412002004	线槽	1.名称 :线管剔槽 2.剔槽、恢复	m	45
		三层走廊			
48	030402012002	成套配电箱	1.名称、型号:配 电箱 AL2-1 2.规格 :500*600*2 00 3.原有配电箱改造 ,将原有断路器、 接线拆除 ,新增断 路器、接线等	台	1
49	030413002007	嵌入式筒灯	嵌入式筒灯	套	48
50	040805005003	景观照明灯带	灯带	m	101.72
51	030413001003	普通灯具	1.名称、型号:应 急照 明灯 2.距地 2.6 米壁装	套	2
52	030413001004	普通灯具	安全出口标志灯	套	2
53	030409016002	桥架槽盒安装	1.强电非消防桥架 2.型号、规格 :200 *100	m	63.5

工程名称：室内改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量
54	030412001008	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :暗配	m	12.6
55	030412001009	配管	1.材质:SC20 2.配置形式及部位 :明配	m	82.43
56	030412003011	配线	1.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 2.敷设部位或线制 :穿管敷设	m	262.13
57	030412002005	线槽	1.名称：线管剔槽 2.剔槽、恢复	m	12.6
58	030413012004	开关、按钮	单联单控开关	套	9
59	030413012005	开关、按钮	双联单控开关	套	1
60	030412005005	接线盒	1.名称:接线盒	个	60