

吴堡县老旧街区改造项目-供电电源接入工程项目合同协议书

甲方：吴堡县城乡建设发展有限责任公司

乙方：陕西中利恒通建筑工程有限公司

一、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就（项目名称）达成协议如下：

1、合同概况：

1.1 合同内容：乙方根据甲方要求供应 YJV-10.7-15kV-3×150mm² 共 180 米，户外冷缩式终端头 3×150mm² 两套，户内冷缩式终端头 3×150mm² 两套，货物到达甲方指定的地点后乙方需保障货物的完好并安装至甲方指定的位置。

1.2 合同总价款：265000 元整。

2、供货内容及供货地点：

2.1 供货内容：品牌为青岛汉缆股份有限公司，规格为 YJV-10.7-15kV-3×150mm² 的电缆，石家庄海斯特电气有限公司，规格为户外冷缩式终端头 3×150mm² 两套，户内冷缩式终端头 3×150mm² 两套。

2.2 供货地点：甲方指定地点

3、供货期

61041206198

供货期：20日内。

4、甲方的责任和义务

4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。

4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。

5、乙方的责任和义务

5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方磋商文件中的标准。

5.2 乙方负责在货物验收时提供相关产品合格证和产品检验报告；

5.3 供货期间产生的所有费用由乙方负责；

5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品资料和承诺书；

5.6 乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；

5.7 该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。

6、付款方式

1.合同价款金额：人民币（大写）贰拾陆万伍仟元整
(¥ 265000元)

2.合同价不受市场价格变化因素的影响。

3.付款方式：合同签订之日起15日内付预合同价款的30%。



安装完成后支付合同价款的 50%，验收合格后支付合同价款的 20%。

7、合同变更

本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和磋商文件的实质性内容保持一致。

8、违约责任

8.1 乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款 1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的 10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。

8.2 乙方所交货物的品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。

8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权拒付质保金。

8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付 0.5‰的违约金。

9、质量保证

9.1 乙方保证按合同规定的品种、规格、数量、参数提供货物；

9.2 本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成

的损失，由乙方承担。质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。

10、不可抗力、意外变故

如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。

11、解决合同纠纷方式

如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。

12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

13、本合同一式4份，甲方2份，乙方2份。

如有未尽事项，双方可另签订补充协议。

(以下无正文)

签署页

发包人：吴堡县城建设发展有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：宋秦玉



承包人：陕西中利恒通建筑工程有限公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)：汪周波



签订日期：2026年5月6日

签订日期：2026年5月6日

地址：陕西省榆林市吴堡县宋家川街道办新建街155号

地址：陕西省西安市未央区未央路二府庄1号12幢1单元 11014 室

邮编：718299

邮编：719000

联系人：宋秦玉

联系人：汪周波

电话：13809127335

电话：18091993534

开户银行：陕西吴堡农村商业银行股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城六路支行

账号：2710090101201000059989

账号：61050193020000002226

税号：916108290679382042

税号：91610829MA7HEDMFXF

吴堡县老旧街区改造项目-供电电源接入工程
材料采购清单表

金额单位：元

序号	名称	型号	单位	数量	价格		备注
					单价	合价	
1	高压电力电缆	YJV-/8.7-15kV-3×150mm ²	m	180	679	122220.00	含电缆敷设，电缆沟开挖及回填、铺沙盖砖
2	排管	MPP-DN200	m	120	120	14400.00	
3	桥架	300*100mm	m	50	108	5400.00	
4	户外冷缩式终端头	3×150mm ²	套	2	3000	6000.00	
5	户内冷缩式终端头	3×150mm ²	套	2	2600	5200.00	
6	柱上智能真空断路器	1、型号：10KV，630A 2、配置：断路器 + 隔离 + 零序 PT+CT + 智能控制器 3、功能：过流、速断、单相接地、自动分闸 4、智能：本地 + 遥控，可上传配网平台	套	2	40100	80200.00	
7	断路器试验及调试	1、断路器校验 2、调试 3、试验	项	1	5000	5000.00	
8	电缆试验	1、电缆绝缘遥测： 2、耐压试验： 3、局部放电试验：	项	1	6700	6700.00	
9	高压配电室调试	根据住控项目电力施工规格，高压配电室设备需进行调试	项	1	20000	20000.00	
10	合计	贰拾陆万伍仟壹佰贰拾				265120.00	

备注：此单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等一切费用

