

# 采购清单

采购单位	石泉县林业局			备案函号	ZCSP-石泉县-2024-00460		
项目名称	石泉县2024年林业产业发展补助项目（油茶低产林改造）						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 1,238,064.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	造林服务	1238064	1,238,064.00	1	项	1,238,064.00	共1500亩，其中：民主村790亩、长阳村390亩、三里沟林场70亩、高坎村250亩。对油茶低产林采取清灌除草、整地及补植补栽、修剪、施肥等措施进行改造，促进生长，实现投产增效目标。清灌除草、修剪1500亩，栽植油茶苗45000株，施肥（三氮复合肥）12600公斤，设置宣传牌2块，管护期1年。1、油茶苗：品种长林系列，3年生嫁接苗，I级苗，地径≥0.75cm，苗高≥65cm，分枝数≥3根，15*20cm容器。2、清灌除草：清除妨碍油茶树生长的灌木、藤本植物和杂草，将所有砍伐掉的灌木、杂草、修剪下来的枝条及其它垃圾运出施工区，不得随意堆放，确保油茶树正常生长发育。3、整地及补植补栽：（1）整地方法采取品字形鱼鳞坑整地，破土面半圆形，坑面低于坡面，坑与坑排列成品字形，以利保土蓄水。整地规格：长、宽、深60×60×50cm。（2）补植补栽时间在秋季。栽植前去除容器杯，栽植时要苗扶正，严格按照“一垫、二提、三埋、四踩”的要求进行栽植，分层踩实，保留15厘米左右深的坑，以利于浇水和蓄水保墒。苗木栽植后应及时浇足、浇透定根水，栽植后可根据天气、土壤墒情、苗木生长状况等进行浇水。4、修剪：在建设期和管护期内（2025年）进行。在春秋两季进行修剪，控制树形，促进油

							<p>茶生长。①剪去枯枝、病虫枝。将枯死和病虫枝去掉，保证油茶健康生长。②疏枝。油茶树树冠茂密，应剪去小枝和交叉枝，以利于树冠通风透气和采光，促进果实生长和成熟。5、施肥：一次性施入三铵复合肥。6、施工质量 严格按照作业设计的地点、范围、面积、技术要求进行施工，100%完成面积，苗木质量规格必需达标，当年苗木成活率达到85%以上，一年管护期满后苗木保存率达到85%以上。管护期内严格按技术要求和标准开展砍灌除草、补植补栽等抚育管护工作。</p>
2							
3							
4							
5							