

石泉县林业局石泉县**2025**年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目(二次)中标（成交）明细

受石泉县林业局委托，采用进行采购石泉县**2025**年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目(二次)（项目编号：**AKZZT-ZFCG-2026-008.1B1**）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包**1**（石泉县**2025**年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目(二次)）

1.1、中标（成交）供应商：石泉县顺通达建设有限公司

1.2、中标（成交）总价：**1636558.99** 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	总价(元)
1	造林服务	1639711.17	共涉及3镇5村4个播区，播区面积39906亩，宜播面积35076亩。其中：饶峰镇对门沟播区，涉及牛羊河、新华、饶峰3个村，播区设计面积12420亩，宜播面积11400亩；饶峰镇纸坊沟播区，涉及牛羊河村，播区设计面积15683亩，宜播面积13283亩；曾溪镇天池寺播区，涉及立新村，播区设计面积7920亩，宜播面积7136亩；城关镇戴家湾播区，涉及枫树村，播区设计面积3964亩，宜播面积3257亩。项目包括播区植被处理，封育碑、管护牌，播区巡护、播区抚育管护等。	1、播区植被处理：严格按照作业设计，对于灌木植被覆盖度(≥60%)，且枯落物层较厚(≥5厘米)影响种子触土的地段，采用带状砍灌的方式进行播区植被处理。砍灌沿等高线进行，砍灌带与保留带等宽相间布设，砍2米、留2米。砍伐的灌木枝梢杂草，均匀堆放，并运出播区。砍灌作业过程中要保护所有的乔木树种。2、封育碑：封护碑规格200x150x24cm，底座212x60x50cm，砖混结构，带防雨檐，白瓷砖镶边。标志碑正面书写播区名称，播区范围，播区面积，宜播面积，飞播树种，管护单位。背面书写管护措施，护林员姓名，管护时间等。封护碑具体建设地点详见播区作业设计图。3、宣传牌：规格为220x150cm，钢架结构。固定方式为落地式，采用两根50x50mm角钢或直径80mm不锈钢柱做立柱，高度300cm，埋深50cm，混凝土锚固，版面采用2mm镀锌钢板。书写内容：1项目名称：秦岭中段(南麓)水源涵养林与生物多样性保护恢复飞机播种造林项目；2建设单位；3播区名称，播区范围，宜播面积和飞播树种；4管护措施(严禁放牧，砍柴和采药等)；5管护责任人，时间等。宣传牌具体建设地点详见播区作业设计图。4、播区巡护：聘请护林员对播区开展巡护。每月巡护次数不少于22天。5、抚育管护：在飞机播种结束3年后（即2029年5月），根据飞播成苗情况，对播区苗木（飞播苗和天然苗）开展清灌、割草抚育管护措施，一年两次，确保飞播成效。	1、播区植被处理及封育碑、管护牌完工时限为2个月；2、播区巡护完成时限为完成飞播造林后巡护5年；3、播区抚育管护完成时限为在飞机播种结束3年后（即2029年5月）进行，2029年5-6月一次，10-11月一次。	合格	1,636,558.99