

陕西众灿品诚项目管理有限公司

成 交 通 知 书

长华建筑工程有限公司：

贵公司参与的宁陕县城关镇人民政府汤坪村至八亩村公路水毁修复工程(项目编号：ZCPC-2025-038)，根据磋商小组评审标结果，经宁陕县城关镇人民政府确认，最终确定贵公司为本项目的成交供应商。

成交金额大写：人民币贰佰陆拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元贰角捌分

小写：¥2,665,921.28

请贵公司在收到本通知书后与宁陕县城关镇人民政府联系洽谈合同事宜，并按照磋商文件要求于本通知书发出之日起25日内与宁陕县城关镇人民政府签订合同。

陕西众灿品诚项目管理有限公司

2025年7月16日



汤坪村至八亩村公路水毁修复工程

施 工 合 同

建设单位：宁陕县城关镇人民政府

施工单位：长华建筑工程有限公司

汤坪村至八亩村公路水毁修复工程 施工合同

发包方（甲方）：宁陕县城关镇人民政府

承包方（乙方）：长华建筑工程有限公司

宁陕县城关镇人民政府委托招标代理公司，经过公开招标，长华建筑工程有限公司取得汤坪村至八亩村公路水毁修复工程施工资格，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经甲乙双方友好协商，签订以下施工合同。

一、工程概况：

（一）工程名称：汤坪村至八亩村公路水毁修复工程

（二）工程地点：宁陕县城关镇汤坪村至八亩村

（三）承包工程范围及内容：

项目概况： 详见设计图纸及项目清单报价

（四）工程造价：经项目招标后，本工程总价款为
¥2665921.28元（大写：贰佰陆拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元贰角捌分）

（五）开工时间及工程期限：根据双方商定，本合同全部工程自2025年7月18日开工至2026年01月18日竣工，工期6个月。（不可抗拒的原因工期顺延）。

二、施工技术依据

采用中华人民共和国行业标准《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、设计图纸及其他相关规范。

三、施工与设计变更

1、在组织施工中，必须遵照甲方的要求组织施工。每道工序完成后，必须经甲方委派人员和甲方代表检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并注意做好检验记录，填好相应施工资料。

2、在施工中由于乙方原因造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行承担。

3、本合同单价一次性包死，不因材料价格浮动而变更。

四、双方责任：

（一）甲方责任：

1、负责协调施工地点及周边关系；协调电力架设、水源、料场等。

2、对工程进度、工程质量进行监督监控。

3、负责向乙方进行技术交底。

4、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。

5、监控乙方资金的使用。

6、甲方具体负责项目管理及组织协调。

7、甲方代表对工程进度、工程质量进行监督和管理，并检查隐蔽工程。对于工程进度或质量不符合甲方要求的，有及时下发《进度通知单》或《质量整改通知单》的权利；有要求乙

方加快施工进度和整改工程的权利。

8、按合同约定的付款方式，按时向乙方支付合同规定的款项。

（二）乙方责任：

1、必须服从甲方代表及监理单位的技术监督和质量管理工作。

2、乙方负责现场管理工作。乙方代表及时向甲方提出开工报告、施工进度计划、交竣工验收资料及按照要求整理好必须的内业资料。

3、严格按照设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并按照技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和交付。

4、保证现场整洁、有序，符合有关规定。交工前清理现场达到有关规范的要求，承担违犯规定造成的损失。

5、乙方对乙方工作人员及乙方聘用人员的人身和人身安全负全部责任，并监督他们遵守工地施工安全和所在地政府的法令法规以及有关规章制度。凡施工期间的施工质量、安全事故，均由乙方负责，并且乙方须及时报告给甲方及有关部门。

6、建立健全质量管理体系，内部实行自检、互检、专检制度，做好自检记录。并接受甲方及监理人员的检查指导，对其提出的问题及时解决。

7、完善各种建筑材料的试验和实验规程，积极配合甲方及所派监理人员的实验工作。

8、负责工程成品的保护工作直至竣工验收前。

9、乙方应在本合同签订之日起 10 个工作日内将详细施工组织方案、施工进度计划报甲方审核确认。施工期间，乙方应做好施工原始记录。

五、施工监理

现场由村委会人员进行监督。

六、材料要求：

1、本工程所使用的全部机械均应达到合格标准。

七、质量与检查

1、工程质量要求：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。如达不到合格条件，甲方代表或监理一经发现，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求时间返工，直到符合合格条件。因乙方原因达不到合格条件，乙方承担返工费用，工期不予顺延。双方对工程质量有争议时，由建设行政主管部门负责仲裁，但仲裁费用和由此而造成的经济损失，由败诉一方承担。

八、工程款支付

1、付款方式：本工程签订合同后，甲方向乙方支付合同价款的 40%，主体完工后，甲方向乙方支付合同价款的 50%，竣工验收合格后，甲方一次付清尾款。

九、验收、保修与结算

1、项目完成后，由甲方、村委会及其他单位进行验收。

甲方(公章): 宁陕县城关镇人民政府



乙方(公章): 长华建筑
工程有限公司



法人代表或授权代表签字:

法人代表或授权代表

签字: 李万

签字: 李万

签订日期:

签订日期: 2015.7.18

电话:

电话: 15353936868

签订地点: 宁陕县城关镇人民政府办公室

安全生产合同

为在汤坪村至八亩村公路水毁修复工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主宁陕县城关镇人民政府（以下简称“甲方”）与承包人长华建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。


3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4. 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5. 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产



的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2. 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的 1%~3% 配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持

证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7. 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10. 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、其他

本合同作为汤坪村至八亩村公路水毁修复工程施工合同的附件，与施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任人。

由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

业主：宁陕县城关镇人民政府

法定代表人：

或

其授权的代理人：[Signature]

承包人：长华建筑工程有限公司

法定代表人：

或

其授权的代理人：李家万

签订日期：2015 年 7 月 18 日

城关镇汤坪村至八亩村公路水毁工
程 工程

投 标 总 价

投标总价(小写): 2665921.28

(大写): 贰佰陆拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元贰角捌分

投 标 人: (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

工程项目总造价表

项目名称：城关镇汤坪村至八亩村公路水毁工程

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
1	城关镇汤坪村至八亩村公路水毁工程	2,665,921.28	2,292,632.18	112,089.39		114,224.26	219269.2	10327.67	85,367.61	88,034.13
1.1	汤坪	1,820,057.66	1,565,239.69	76,493.68		77,982.32	149697.81	7050.83	58,281.53	60,102.00
1.2	八亩村	845,863.62	727,392.49	35,595.71		36,241.94	69571.39	3276.84	27,086.08	27,932.13
	合计	2,665,921.28	2,292,632.18	112,089.39		114,224.26	219269.2	10327.67	85,367.61	88,034.13

单项工程造价汇总表

工程名称：城关镇汤坪村至八亩村公路水毁工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	040305005001	防护挡墙 [项目特征] 1. 材料品种:M7.5浆砌石块石 2. 厚度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 修整边坡 2. 砌筑	m2	4013.55	264.97	1063470.34
2	040302001001	C20片石混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20片石混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20片石混凝土 片石占比25% [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m3	281.38	407.32	114611.70
3	DB001	波形护栏拆除及安装 [项目特征] 1. 护栏间距4m 2. 护栏等级:C级 [工作内容] 1. 拆除 2. 整理 3. 简易加工 4. 安装	m	776	78.00	60528.00
		分部小计				1238610.04
本页合计						1238610.04
合计						1238610.04

措施项目清单计价表

工程名称: 汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				16391.68
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	7736.40	7736.40
3	二次搬运	项	1	5424.37	5424.37
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	3230.91	3230.91
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				16391.68

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

子目工料分析表

工程名称：汤坪

专业：市政土建

第 1 页 共 3 页

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目		定额子目计量单位
040305005001	防护挡墙 [项目特征] 1. 材料品种:M7.5浆砌石块石 2. 厚度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 修整边坡 2. 砌筑	3-470 换	挡土墙、护坡、台阶 浆砌块石 换为【水泥砂浆 M7.5】		10m3
工料机编码	工料机名称	单位	单价(元)	消耗量	合价(元)
R00001	综合人工	工日	90	5972.1624	537494.62
C01109	片块石	m3	80	4679.7993	374383.94
C01251	水	m3	3.85	561.897	2163.30
C01880@1	水泥砂浆 M7.5	m3	243.38	1472.9729	358492.14
J06016	灰浆搅拌机	台班	134.51	244.8266	32931.63
人工费	主材设备费	材料费(辅材)	机械费	工料机小计	分析表序号
250830.82		735037.53	18241.58	1004109.93	1
备注					

子目工料分析表

工程名称：汤坪

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目		定额子目计量单位
040302001001	C20片石混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20片石混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20片石混凝土 片石占比25% [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生	3-228 换	现浇混凝土基础, 混凝土 换为【现浇混凝土C20 片石		10m3
		3-229	现浇混凝土基础, 模板		10m2
工料机编码	工料机名称	单位	单价(元)	消耗量	合价(元)
R00001	综合人工	工日	90	454.485	40903.65
C01251	水	m3	3.85	105.7989	407.33
C01062	模板木材	m3	1533	1.3506	2070.47
C01632	圆钉	kg	4.98	10.805	53.81
C00105	草袋	个	1.71	149.1314	255.01
C00193	电	kw. h	0.58	131.6858	76.38
C00509	钢管支撑	kg	5.04	104.4483	526.42
C00962	零星卡具	kg	4.3	542.5006	2332.75
C01063	模板嵌缝料	kg	2	22.5104	45.02
C01456	脱模剂	kg	4	45.0208	180.08
C01746	组合钢模板	kg	4.95	265.6227	1314.83
C01860@1	现浇混凝土C20 碎石(30~70mm)	m3	259.03	285.6007	73979.15
J03002	履带式电动起重机	台班	238.93	10.9738	2621.97
J04033	机动翻斗车	台班	199.22	31.7959	6334.38
J06006@1	双锥反转出料混凝土搅拌机	台班	184.91	14.9131	2757.58
人工费	主材设备费	材料费(辅材)	机械费	工料机小计	分析表序号
19088.36		81241.44	8252.88	108582.68	2
备注					

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

单位工程造价汇总表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单计价表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	040305005001	防护挡墙 [项目特征] 1. 材料品种:M7.5浆砌石块石 2. 厚度:详见设计图纸 [工作内容] 1. 修整边坡 2. 砌筑	m2	1820	264.98	482263.60
2	040302001001	C20片石混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20片石混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20片石混凝土 片石占比25% [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生	m3	170.5	407.32	69448.06
3	DB001	波形护栏拆除及安装 [项目特征] 1. 护栏间距4m 2. 护栏等级:C级 [工作内容] 1. 拆除 2. 整理 3. 简易加工 4. 安装	m	304	78.00	23712.00
		分部小计				575423.66
本页合计						575423.66
合计						575423.66

措施项目清单计价表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				7663.58
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	3616.99	3616.99
3	二次搬运	项	1	2536.05	2536.05
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1510.54	1510.54
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1		
	合 计				7663.58

规费、税金项目清单计价表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

子目工料分析表

工程名称：八亩村

专业：市政土建

第 2 页 共 3 页

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目		定额子目计量单位
040302001001	C20片石混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20片石混凝土 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C20片石混凝土 片石占比25% [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生	3-228 换	现浇混凝土基础, 混凝土 换为【现浇混凝土C20 片石】		10m3
		3-229	现浇混凝土基础, 模板		10m2
工料机编码	工料机名称	单位	单价(元)	消耗量	合价(元)
R00001	综合人工	工日	90	275.3916	24785.24
C01251	水	m3	3.85	64.108	246.82
C01062	模板木材	m3	1533	0.8184	1254.61
C01632	圆钉	kg	4.98	6.5472	32.61
C00105	草袋	个	1.71	90.365	154.52
C00193	电	kw. h	0.58	79.794	46.28
C00509	钢管支撑	kg	5.04	63.2896	318.98
C00962	零星卡具	kg	4.3	328.724	1413.51
C01063	模板嵌缝料	kg	2	13.64	27.28
C01456	脱模剂	kg	4	27.28	109.12
C01746	组合钢模板	kg	4.95	160.952	796.71
C01860@1	现浇混凝土C20 碎石(30~70mm)	m3	259.03	173.0575	44827.08
J03002	履带式电动起重机	台班	238.93	6.6495	1588.77
J04033	机动翻斗车	台班	199.22	19.2665	3838.27
J06006@1	双锥反转出料混凝土搅拌机	台班	184.91	9.0365	1670.94
人工费	主材设备费	材料费(辅材)	机械费	工料机小计	分析表序号
11566.45		49227.61	5000.77	65794.83	2
备注					

法定代表人：

编制单位（盖章）：

编制日期：

子目工料分析表

工程名称: 八亩村

专业：市政土建

第 3 页 共 3 页

清单编码	清单项目	定额编号	定额子目		定额子目计量单位
DB001	波形护栏拆除及安装 [项目特征] 1. 护栏间距4m 2. 护栏等级:C级 [工作内容] 1. 拆除 2. 整理 3. 简易加工 4. 安装	补充主材001@1	波形护栏拆除及安装		m
工料机编码	工料机名称	单位	单价(元)	消耗量	合价(元)
补充主材001@1	波形护栏拆除及安装	m	78	304	23712.00
人工费	主材设备费	材料费(辅材)	机械费	工料机小计	分析表序号
	23712				3
备注					

法定代表人:

编制单位（盖章）：

编制日期: