

宁陕中学居易楼四、五楼学生宿舍架子床、 空调采购项目

采 购 合 同

采购方（甲方）：宁陕县宁陕中学

供货方（乙方）：安康市百盛办公家具有限公司

甲方（采购方）：宁陕县宁陕中学

乙方（供货方）：**安康市百盛办公家具有限公司**

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，在政府组织的公开招标基础上，根据中标结果，甲、乙双方签订 宁陕中学居易楼四、五楼学生宿舍架子床、空调采购项目 采购项目合同。

第一条 供货地点及交货期限：

交货地点：甲方指定地点

交货期：乙方于合同签订的 2026年3月24日前 完成所有的设备供货；

第二条 质量要求

2.1 乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过、质量合格、符合安全、卫生、环保等标准，且在中国范围内合法销售的。产品必须符合国家现行的 相关设计、安全、质量标准以及行业设计、安全、质量标准有关规范及招标文件的要求。

2.2 乙方负责设备运输安装，产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。乙方负责设施设备的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。货物到达施工现场后保管由乙方负责并承担相关费用，应选派经验丰富的专业人员对设施设备进行规范安装。

2.3 安装质量要求：按照行业规范要求进一步规范安装、调试，确保在设备寿命期内运转良好。如因设备质量或原始标（警）示不清、安装不规范、不牢固等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。现场施工时不能影响学校正常教学活动。

2.4 本项目不允许分包，一经发现立即取消中标资格，合同终止，并扣除违约金（合同价款的5%）。

第三条 质保期限

3.1 产品保修期（三包期）：**架子床等配套设施设备10年**，空调整机保修6年及以上，自验收之日起计算。

3.2 质保期内乙方对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后同时提供终身有偿维修保养服务。

第四条 设备交付与验收

4.1 乙方应于自签订合同之日起2026年3月24日前完成宁陕中学居易楼四、五楼学生宿舍架子床、空调采购项目项目的设备供货及安装、调试工作。

4.2 安装期间，乙方应遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工和施工人员人身安全责任。若发生任何不安全事件，由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

4.3 安装调试完成，试运行一切正常后，乙方应向甲方提交竣工资料汇编2份，内容包括：施工现场过程图片、设备包装照片、设备品牌型号照片、产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、环保证书等质量证明文件，针对本项目的产品售后服务承诺书等。

4.4 完工后验收：项目所有设备安装、调试全部能正常使用后，乙方方可向甲方申请完工后正式验收。因系统设备、材料质量导致调试不符合要求的，乙方应免费更换，使之达到技术规范要求，同时承担拆除、重新安装的费用。

第五条 合同价款及支付

5.1 本合同价款总额为(人民币)大写 伍拾陆万肆仟叁佰玖拾陆元整，小写¥ 564396.00 元，价格构成详见设备价格清单。以上合同总价包含乙方交付验收前所有设备能正常运行、使用所需的一切费用。

5.2 合同履行过程中，如甲方采购需求中所列辅材不能完全满足项目施工所需，乙方需根据项目现场实际需求，提供一切所需辅材，所需辅材价款包含在中标价中，甲方不再支付相关辅材费用，相关辅材材质符合国家标准。

5.3 验收结算中减少设备价款根据乙方设备价格清单中相关单价进行结算。

5.4 付款方式

合同签订后，所有设施设备验收合格后，甲方一次性支付乙方全部合同价款。

第六条 供货、包装、运输、保管要求

6.1 乙方所供货物必须是投标文件中厂家原装、全新、未使用过的产品；产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。

6.2 货物外观清洁，标记编号以及页面显示字体清晰、明确等；

6.3 产品包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.4 乙方负责设施设备的运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

6.5 货物到达施工现场后保管由乙方负责。

6.6 货物在正式验收合格前的一切安全由乙方负责，同时乙方负责现场施工人员交通、人身意外等所有安全责任。

6.7 货物至甲方指定的使用现场的包装、发运、搬运等环节费用均由乙方负责。

6.8 乙方须保证所提供的设备符合国家的行业标准，如因乙方所提供的设备侵犯他人知识产权所造成的法律后果由乙方自行承担，概与甲方无关。因此造成甲方损失的，乙方应当承担全部的赔偿责任。

7.5 乙方交付时应向甲方提交以下证明材料和文件：产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告等质量证明文件。生产厂家提供针对本项目的产品售后服务承诺书。

7.6 争议解决：双方对设备是否符合约定标准产生争议时，送相关质检部门检测，检测结果将作为裁决依据送仲裁部门进行仲裁。检测费、裁决费用由乙方预付，裁决符合约定标准的，由甲方承担；不符合标准的，由乙方承担。

7.7 所有设备在免费保修期内，如出现3次（含）以上因质量问题引起的故障，影响甲方使用，乙方负责在10个工作日内免费更换相同新设备。

第八条 售后服务

8.1 乙方需提供7*24小时电话支持服务，并在4小时内响应甲方报告的故障、缺陷；6小时内派人赶到现场；24小时内予以故障解决。

8.2 因更换配件产生的费用，质保期内的，由乙方承担；质保期满后，乙方按照成本价收取费用。

8.3 对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，采购人有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，且质保期的到期时间将按每延迟1天顺延10天处理。

第九条 技术培训

所有设施设备安装调试完成后，乙方须组织现场培训，培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使参训人员能独立使用、能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

第十条 风险承担

10.1 乙方承担所有设施设备正式验收前的灭失、毁损等一切风险。

10.2 因乙方原因导致项目验收未通过，甲方将不予支付所有货款。

第十一条 违约条款

11.1 质量违约责任

11.1.1 乙方交付的设备、专用工具、安装主材和辅材等任何组成部分质量不符合约定，无论质量不符合约定是制造原因所致，还是运输、包装、仓储保管、安装过程等原因所致，乙方均应承担下列违约责任：

(1) 更换至符合约定要求的货物；

(2) 承担更换的所有费用；

(3) 更换后，仍不符合约定要求的，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已支付的价款，并向甲方支付合同价款1%的违约金。

11.1.2 乙方安装质量不符合约定，应负责整改至符合约定标准，并承担整改发生的全部费用，导致安装工期迟延的，承担违约责任。

11.2 其他违约责任

11.2.1 任何第三人向甲方主张乙方提供的软、硬件设备侵犯了其知识产权、专利权、商标权、工业设计权及其它所有权，并导致甲方承担责任的，乙方向甲方支付合同价款总额5%违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方因注册证件等文件违反国家相关法律法规的，乙方负责承担全部的法律和经济责任。

11.2.2 乙方在质量保证期限内，不提供本合同约定的质保服务的，每出现1次，甲方将质保期顺延20天。

11.2.3 任何一方违反或擅自变更本合同约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第十二条 安全责任

12.1 乙方负责施工人员安全及设施设备安全，施工过程中一切安全责任、安全事故由乙方负责。

12.2 乙方需严格遵循国家相关安全操作规程，做好安全防范措施，确保安全文明施工。

12.3 乙方需确保无伤亡事故发生。若发生各类安全事故，包括但不限于着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑等，均由乙方承担所有损失和责任，与甲方无关。

12.4 乙方施工人员高空作业时佩戴好安全帽、系好安全带，且安全带应挂在可靠地点，遵循高挂低用的原则，确保施工安全。

12.5 在安装过程中和后期使用中，因架子床倒塌、架子床部件、空调外机等坠落导致的事故，乙方需承担全部责任。

第十三条 乙方所交付的货物或服务不符合其响应承诺（**合同技术参数要求**），存在偷工减料、以次充好更换品牌、型号等情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理，所有损失由乙方承担。

第十四条 因执行本合同发生的一切争议，双方应首先友好协商解决。经协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

第十五条 甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同，须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十六条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益，双方应为此做出合理安排。

第十七条 未经对方同意，甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十八条 本合同中涉及的所有“通知”、“同意”、“确认”等事项均应以书面形式做出，并作为依据。

第十九条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部

分，与本合同具有同等法律效力；本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

第二十条 乙方在本合同中提供的公司名称、开户行和账号必须与乙方开具发票的公司名称、开户行和账号一致，否则不予付款。

第二十一条 本合同及附件一式伍份，自甲、乙双方共同签字盖章之日起生效。

附件：

1. 营业执照
2. 法定代表人授权书(含身份证正反面复印件)
3. 设备价格清单

甲方（章）： 宁陕县宁陕中学

乙方（章）：

法定代表人或授权代表签字：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

联系电话：

签订时间： 年 月 日

签订时间： 年 月 日

附件1、营业执照



营业执照

统一社会信用代码
91610902MA70JWPL1R



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本) (1-1)

名称 安康市百盛办公家具有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 孙明飞

注册资本 壹佰伍拾万元人民币

成立日期 2017年06月19日

营业期限 长期

经营范围 一般项目：家具制造；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具销售；家具零配件销售；办公设备销售；办公用品销售；电子产品销售；音响设备销售；数字视频监控产品销售；日用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；服饰制造；家用电器零配件销售；家用电器安装服务；日用家电零售；家用电器销售；橡胶制品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；门窗销售；金属链条及其他金属材料制造；针纺织品销售；日用百货销售；针织纺织品及原料销售；文具用品批发；教学专用仪器销售；康复辅具适配服务；企业形象策划；家政服务；办公服务；广告设计、代理；图文设计制作；专业设计服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土石方工程施工；文化用品设备出租；教学用模型及教具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：出版物零售；出版物批发；中小学教科书发行；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

住所 陕西省安康市汉滨区江南一品3号楼四单元602



登记机关

2020年07月24日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn/>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件2、法定代表人身份证

姓名 孙明飞
性别 男 民族 汉
出生 1993 年 1 月 22 日
住址 陕西省安康市汉滨区关家
镇小关社区十四组附7号
公民身份号码 612401199301225372



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 安康市公安局汉滨分局
有效期限 2023.09.27-2043.09.27

附件3、设备价格清单

投标报价明细表

项目名称：宁陕中学居易楼四、五楼学生宿舍架子床、空调采购项目

投标人：安康市百盛办公家具有限公司

单位：元

序号	产品名称	品牌	规格型号（或参数配置）	生产厂家	单位	数量	总数	单价	总价
(1) 52 间宿舍架子床及配套施舍（ 单间分项参数表 ） 采购数量为下表数量*52									
1	★架子床	天寓	型号:TY-1004 规格：2000mm×900mm×1950mm	江西天宇工贸有限公司	套	3	156	1214.00	189384.00
2	书桌床	天寓	型号:TY-1008 规格：2000mm×900mm×1950mm	江西天宇工贸有限公司	套	1	52	1850.00	96200.00
3	爬梯	天寓	型号:TY-1001 规格：1400mm×400mm×4层	江西天宇工贸有限公司	个	2	104	290.00	30160.00
4	ABS 塑料更衣柜	启晨	型号:QC-1005 规格：:382mm×500mm×1950mm	江西启晨教育装备集团有限公司	个	2	104	585.00	60840.00
5	床下柜及鞋架	天寓	型号:TY-1002 规格：:450*350*500mm	江西天宇工贸有限公司	组	3	156	342.00	53352.00
小计		肆拾贰万玖仟玖佰叁拾陆元整							429936.00

(2) 52 间学生宿舍及 2 间宿管员管理室空调参数										
1	空调	美的	型号:KFR-35GWG3-1 规格: 1.5 匹	广东美的制冷设备有限公司	台	54	54	2490.00	134460.00	
合计大写: 伍拾陆万肆仟叁佰玖拾陆元整						小写: ¥ 564396.00元				
供应商名称				法定代表人或被授权人			编制日期			
(法人公章)				 (签字或盖章)			2026年 1月28 日			

说明: 本表由投标人根据采购内容和需求自行填报, 但不得漏项, 分项合计与总价必须相符, 否则, 以分项合计修改总价。

技术参数


序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数
(1) 52 间宿舍架子床及配套施舍 (单间分项参数表) 采购数量为下表数量*52				
1	★架子床	天寓	型号:TY-1004 规格: 2000mm×900mm×1950 mm	<p>床架规格尺寸：2000mm×900mm×1950mm 材质与生产要求： 床整体材质要求： 采用冷轧薄形钢板符合国家标准、钢管符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接,焊接表面波纹均匀,并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象,以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂灰白桔纹环氧型树脂粉末涂料,经200℃高温固化而成,塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准,表面波纹均匀一致。</p> <p>▲立柱：采用一次成型冷轧带钢闭口管,规格80mm,管材外立面为圆弧形设计,激光焊自动焊接成闭口型材,厚度与现场投标时所提供样品厚度一致,管材表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理,立柱上端采用优质PP 塑料的静音内塞,立柱下端采用优质 PP 塑料静音外套。</p> <p>▲长横梁前床厅：采用一次成型冷轧带钢闭口管,规格104*55mm,厚度与现场投标时所提供样品厚度一致,管材下部为圆弧形设计,弧面上部内外各设计有 1 条卡槽,便于安装上床铺防撞条。防撞条安装要自然顺滑,不起皱打折,不能胶沾。管材正立面另外设计 3 条加强筋和4 条凹槽。管材内侧有14mm*18mm 台阶,有放置铺板的档口,实现铺板与型材的紧密连接,管材内侧台阶下方有床板支撑开口,床撑采用矩形管,规格：20*30mm,床撑和横梁开口挂接处要加装静音胶垫,和防退限位,防止钢制部件摩擦响动,以及床撑脱落。管材采用优质冷轧带钢,经辊压线辊压成型,激光焊自动焊接成闭口型材,厚度 1.3mm,管材表面经优质环氧聚酯塑粉静电喷塑处理。</p> <p>①材质为冷轧钢材,性能符合 GB716-65《普通碳素冷钢带》、GB912-66《普通碳素和低合金结构钢薄板》和 GB3094-82《异形钢管》要求,管材无裂缝,管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。</p> <p>②铁床的质量按照轻工行业标准QB/T1951.2—1994《金属家具质量检验及质量评定》的规定执行;铁床框架连接部分采用卡式楔入式锁扣结构连接,(备注:立柱与长横梁和短横梁连接采用卡式楔入式锁扣结构连接。),每</p>

			<p>张床承重大于400kg；所有钢材均采用国家标准钢，铁床部分焊接采用二氧化碳气体保护焊接，铁板表面经除油、去锈、磷化、静电喷粉、高温固化而成；外层采用聚脂环氧粉末喷塑，焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。</p> <p>③制作符合 GB/T3324—2008《家具床类主要尺寸》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》 国家标准,铁床要求在工厂制作,现场安装。</p> <p>④焊接要求：床体焊接部位均按照 GB/T13667.3-2003 标准，焊点应满焊、均匀、牢固、平整，无漏焊、假焊、裂纹、烧穿、毛刺、表面气孔、夹渣、焊疤堆积等缺陷，焊接后打磨平、除刺及抛光。</p> <p>⑤表面除锈镀层要求：涂饰前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面至少经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。</p> <p>⑥喷塑要求：采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷塑外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。</p> <p>3、床板规格尺寸：长 1890 宽 785(mm) 材质：实木多层床板，表面平整，无曲翘，边缘齐整，中心层和两侧厚度一致，厚度 18mm。</p>
2	书桌床	天寓	<p>型号:TY-1008 规格： 2000mm×900mm×1950mm</p> <p>床整体材质要求： 采用冷轧薄形钢板符合国家标准、钢管符合国家标准,各钢件全部采用二氧化碳保护焊接，焊接表面波纹均匀，并保证焊处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅并保证无脱焊、虚焊、焊穿等现象，以确保产品强度好。所有钢材经除油、除锈、酸洗、中和、表调、磷化等工序后静电喷涂灰白桔纹环氧型树脂粉末涂料，经200℃高温固化而成，塑膜的光泽度、附着力、硬度、耐冲力均符合标准，表面波纹均匀一致。</p> <p>1.床架规格尺寸：2000mm×900mm×1950mm 2.上铺睡一人下边学习桌，书桌书架采用实木颗粒板，书桌规格1900mm×600mm×750mm，书桌上放置书架</p>

3	爬梯	天寓	型号:TY-1001 规格: 1400mm×400mm×4层	总高度 1400mm，宽度 400mm，共 4 个台阶，每层台阶下置一个储物柜。支架采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，经数控折弯机折弯后焊接成型，折弯弧度流顺无褶皱无凹凸，爬梯板采用 1.6mm 厚冷轧钢板，一次冲压成型，最长处不低于 410mm ，宽度 205mm ，每块爬梯板上安装两条夜光条。
4	ABS 塑料更衣柜	启晨	型号:QC-1005 规格: :382mm×500mm×1950mm	<ol style="list-style-type: none"> 1.规格:382mm×500mm×1950mm 2.材质：门板、柜体需采用高强度工程塑料制成，柜门与柜体连接需采用尼龙铰链； 3、工艺：所有板材需采用钢制模具一次注塑成型； 4、采用榫卯连接结构，DIY 组装，不用胶水，不用金属螺丝，不易变形，可重复拆装使用，产品加强筋采用蜂窝设计； 5.1) 柜门和柜体高光亮面无皮纹，2) 右开门板左侧带有凸起造型，体现简洁质感和美观；门的右上角可灵活放置号码牌，3) 号码牌采用嵌入插卡式（不得采用胶粘）。门板铰链孔具备铰链安装导槽，铰链倒钩通过导向槽卡在门板内部，门板内侧配有多功能置物盒，可放水杯、钥匙、眼镜、笔等小件物品，门板内有挂毛巾挂钩，做到毛巾有地方挂，门板出厂时在直角处安装防撞软胶护角，4) 护角采用环保热塑性橡胶材料，防撞软角出厂时与门副板通过多个圆柱固定锁死在门板上，组与组之间通过单侧板上的连接孔（出厂自带）用塑料紧固件连接。 6.门副板与门板四周需采用卡扣固定，中心区域采用柱形对卡结构。 7.柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接设计，铰链自身具有限位功能。 8.平顶板厚度40mm，内部需采用蜂窝结构加固，安装时通过特制的内固定板固定，内固定板在柜子内部卡入卡槽并扣住平顶板，可实现内锁外的结构，整柜安全牢固。平顶板顶部需平滑设计，应可放置一些小物品，且方便清理； 9.上下板高度 30mm，采用增强帽檐设计，可将上下板隐藏于上下门板之间。 10.整体后板由注塑机一次成型，后板两侧可顺利插入单、双侧板导向槽，并通过后板上端两侧的T 形固定在单、双侧板上，起到加固的作用，后板下端设有分体式特殊插销，该结构穿过下端上下板、后板，从而锁定下方柜子，无法拆卸。11.整个柜体板材之间的连接完全不需要任何螺丝，采用拼接的方式，防止侧板变形，整体做到可重复拆装利用。门板采用非贴膜、非喷漆、柜门颜色及外观的可塑性比较高。 12.板材厚度：侧板宽 22mm、双侧板宽 44mm、上下板高 30mm；门

				板厚27mm带造型部分 32mm、底座高 80mm、平顶板高 40mm
5	床下柜及鞋架	天寓	型号:TY-1002 规格: :450*350*500mm	床下柜规格: 450*350*500 (mm) 鞋架: 采用 20*30mm 优质管材制作, 材料厚度为 1.1mm.四横三竖, 中间设计挡板合理划分学生使用区域。 表面除锈镀层要求: 涂饰前零部件的表面应光滑、平整, 不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面必须经过“ 除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干 ”九工位处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行涂饰。 喷塑要求: 采用优质环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑, 喷塑外膜的表面光滑平整, 色泽均匀, 喷塑层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。
(2) 52 间学生宿舍及 2 间宿管员管理室空调参数				
1	空调	美的	型号:KFR-35GWG3-1 规格: 1.5 匹	1.5 匹挂式冷暖型变频空调220V/50Hz ,一级能效, 额定制冷量 3530W 制热量 5110W , 循环风量 750m3/h , 噪声: 室内机静音17dB(A)/高风35dB(A)/高风48dB(A),室外机低风35dB(A)/高风50dB(A) 1.5 匹挂式冷暖型变频空调220V/50Hz ,一级能效, 额定制冷量 ≥3400W 制热量 ≥4800W , 循环风量 ≥650m3/h , 噪声: 室内机≤45dB(A),室外机≤55dB(A)

投标人（盖公章）：安康市百盛办公家具有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2026 年 1 月 28 日