

紫阳县人民医院门诊医技楼建设项目
标识标牌采购项目

采购合同

项目编号：（项目编号：SZCTC-H251020）

甲方：紫阳县人民医院

乙方：陕西华泰龙工程科技集团有限公司

二〇二六年__月__日



甲方：紫阳县人民医院

乙方：陕西华泰龙工程科技集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》有关细则规定，结合本项目具体情况，经双方协商一致，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同严格履行。

一、项目名称和地点

1. 项目名称：门诊医技楼建设项目标识标牌采购项目
2. 项目编号：SZCTC-H251020
3. 项目地址：紫阳县紫府路中段
4. 安装位置：紫阳县紫府路中段门诊医技楼

二、服务及标准

采购项目需执行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准。

三、产品质量保证

质量：合格并满足甲方要求。

四、服务内容及方式

1. 服务内容：门诊医技楼建设项目标识标牌设计制作安装。
2. 制作内容：门诊医技楼建设项目标识标牌设计制作安装。
 - 2.1. 制作内容及主要材料、规格要求、报价：详见合同附件 1
 - 2.2. 具体制作要求以甲方确认样稿为准。



2.3. 乙方负责完成标识的制作、运输、安装、调试等全部工作内容。合同生效后乙方按照甲方确认的制作样稿制作安装。制作样稿如需调整，乙方必须得到甲方的书面同意方可进行制作安装，甲方口头要求不作为调整依据。

五、承包方式

本项目由甲方以包工包料包设计等方式委托乙方加工制作安装。

1、合同总价包括：货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费（招标范围内的货物、线路及管道系统接驳均由中标人负责采购及安装，招标人不支付任何费用）、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、验收费、相关费用及不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用（相关费用质保期内货物装卸、安装、调试费用以及保证货物连续正常运行所需各种易损件、备品备件和专用维修工具等费用）。

2. 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

3. 项目总金额（含税金）为人民币：1689888.00 大写：壹佰陆拾捌万玖仟捌佰捌拾捌元整

六、项目价款及支付方式

1. 付款方式：合同签订后10个工作日内，支付合同总金额的40%，货到安装验收合格后10个工作日内支付合同总金额的50%，正常运行满一年后10个工作日内，甲方支付合同总金额的10%。

2. 本合同服务项目的质保期为 2 年，自项目通过验收之日起计算。



4. 乙方需在甲方付款之前提供有效发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款，乙方提供发票后甲方需在 10 个工作日内向甲方付款。

5. 乙方银行账户信息

公司名称：陕西华泰龙工程科技集团有限公司

开户银行：西安银行股份有限公司高新四路支行

银行账号：6110 1151 0000 0990 12

七、交货期限

以双方现场确认的安装条件为准。

八、双方责任

（一）甲方责任

甲方派驻项目代表，对项目进度、项目质量进行监督并办理项目验收手续。甲方提供项目实施过程中的用电，场地等需求。

甲方负责施工手续，因手续（城管、市容等施工许可）不全造成的损失由甲方负责。

甲方在接到乙方加盖公章的书面验收通知后10个工作日内负责组织项目验收，逾期未组织验收且未向乙方提出书面异议的，视为项目验收合格。

（二）乙方责任

乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保合同约定的所有承包内容全部制作过程及制作完毕后的安全性。在项目实施过程中，因涉及用电安全作业，乙方要认真做好施工安全工作，对施工操作不当或未遵守安全规范导致的人员伤亡事故，全部由乙方负责；



因甲方提供的用电设施存在安全隐患或甲方指挥失误导致的人员伤亡事故，由甲方承担相应责任。

乙方在项目实施前应对现场情况现状充分了解，项目实施中出现的问题由乙方负责协调处理，甲方予以配合；因甲方前期提供的现场资料不实或甲方变更要求导致的问题，由甲方负责协调处理并承担相应损失；如遇到无法抗拒的自然灾害（如刮风下雨等）或停电原因，工期顺延。

乙方项目实施人员在项目实施期间应遵守甲方及相关部门的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为甲方有权实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任。

项目验收：以甲方签字认可为准，验收质量不合格甲方有权要求乙方按照合同要求标准重新实施。合同约定的所有承包内容安装完工后经甲方验收合格即视为质保期开始时间。

九、违约责任

本项目必须按期完工，完工的标准为合格。如有拖延，每拖延一天，乙方须支付合同总金额0.3%的违约金，且累计违约金总额不超过合同总金额的5%。

十、争议解决方式

合同履行中如发生争议，由双方协商解决，也可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、项目联系人及方式

甲方项目联系人：

乙方项目联系人：张帆

联系电话：

联系电话：17791877381

联系邮箱：

联系邮箱：453790697@qq.com



双方确定，在本合同有效期内，甲方指定_____为甲方项目联系人，乙方指定张帆为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

通知与送达：双方在本合同第十一条所列地址、邮箱为有效送达地址。任何书面通知以邮寄方式寄送至该地址即视为送达，电子邮件发出即视为送达。一方变更地址或邮箱的，应提前书面通知对方，否则原地址仍具有法律效力。

十二、合同生效

本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。本合同经甲、乙双方法定代表人签字并盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效。但合同中明确约定的质量保证期及售后服务承诺，在其各自约定的期限内持续有效。

十三、其他事项

1. 招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均为合同不可分割的部分。

2. 合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，签订补充协议作为合同补充，与本合同具有同等法律效力。补充合同与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

3. 合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十四、附件1：报价清单



紫阳县人民医院报价表

紫阳县人民医院报价表						
1、户外标识导视系统						
序号	名称	尺寸 (mm)	工艺材料	数量	单价	小计
1	楼顶大字“紫阳县人民医院”	3800*3800*15	1. 1.5mm 不锈钢包边立体字，表面氟碳烤漆； 2. 内衬亚克力板，表面 logo 信息丝网印刷； 3. 3. 内置户外防水 LED 模组，夜间发光。	7	27691	193837
2	不锈钢发光字	1400*1400*15	1. 1.5mm 不锈钢包边发光字+国标背架 2. 内置 LED 灯源	2	11250	22500
3		2640*1000*60		1	8900	8900
4		1635*500*60		1	7175	7175
5	精神堡垒	10000*1600*650	1、主体采用 100*100 方管焊接骨架，50*50 方龙骨，1.5mm 不锈钢折弯焊接，原子灰表面处理平整， 2 遍环氧底漆+2 遍氟碳漆烤漆。 2、文字采用发光字，不锈钢边框+5mm 亚克力面板，镂空线条内衬亚克力，防水光源 3、地面采用 2000*1500*1500mm 混凝土预埋 (C30)，内置 20mm 螺纹钢，10mm 钢筋做箍筋，间距 200*200mm，法兰片与导视主体固定。	1	136200	136200



6	户外宣传栏	5750*2800*1300	1、钢结构骨架,1.5mm304 不锈钢板切割,焊接成型,面板氟碳烤漆,信息内容镂空内衬 3mm 乳白亚克力,内发光。 2、1.5mm 厚 304 不锈钢镂空焊接成型,表面氟碳烤漆。 3、1.5mm 厚 304 不锈钢焊接成型,侧面白色氟碳烤漆,灯箱面钢化玻璃,内置液压杆打开更换画面,内置 LED 灯组。 安装方式:预埋式	1	16566	16566
7	户外总索引	2500*1500*120	1、1.5mm 不锈钢刨槽折弯成型表面氟碳烤漆底纹及文字信息丝网印 2、左边紫阳...字样激光雕刻信息文字,内嵌 3mm 乳白色亚克力,内置 LED 暖白光灯组,正面发光。 3、1.5MM 厚 304#不锈钢焊接成型,面板氟碳烤漆。 5、中间面板内凹 20mm,外框钢化玻璃 6、安装方式:预埋式	1	8960	8960
8	车行指引标识	2900*600*160	1、1.5mm304 不锈钢焊接成型,面板氟碳烤漆,信息内容镂空,内衬 5MM 乳白亚克力,内发光。 2、钢结构骨架,1.5mm304 不锈钢板切割,面板氟碳烤漆。 3、logo 信息丝网印 4、安装方式:预埋式。	1	8735	8735



9	人行指引标识	2500*550*120	1、1.5mm304 不锈钢板切割, 面板氟碳烤漆, 信息内容镂空, 内衬5MM 乳白亚克力, 内发光。 2、钢结构骨架, 1.5mm304 不锈钢板切割, 面板氟碳烤漆。 3、logo 信息丝网印 4、安装方式: 预埋式。	2	7551	15102
---	--------	--------------	---	---	------	-------

2、室内标识导视系统

序号	名称	尺寸 (mm)	工艺材料	数量	单价	小计
1	门诊大厅总索引	1608*2000*1083	1、1.5mm 不锈钢刨槽折弯焊接成型 表面氟碳烤漆 2、logo 信息丝网印刷 3、图文信息高清 uv 打印)	2	9360	18720
2	室内吊牌指引	2200*350*120	1、1.5mm 不锈钢漏空焊接成型, 表面氟碳烤漆, 内置磨砂玻璃 LED 光源。 2、1.5mm 不锈钢折弯围边立体字, 表面氟碳烤漆 3、不锈钢表面镂空, 内嵌5mm 黑白板, 夜间内发光	18	6395	115110
3	扶梯索引标识	2500*700*120	1、面板为 1.5mm 不锈钢刨槽折弯成型, 整体分色氟碳烤漆 2、logo、底纹及文字信息丝网印。 1. 面板为1.5mm不锈钢刨槽折弯烤漆 3. 内置钢结构支撑骨架与底座链接。 4. 底座为 15mm 钢板, 做防腐处理,	16	7125	114000
4	电梯厅索引标识	1600*700*40	1、1.5mm 不锈钢刨槽折弯成型, 表面氟碳烤漆 2、底纹及文字丝网印 (可换成亚克力盒, 内容信息可更换方式) ,	43	3868	166324



			logo 信息丝网印			
5	墙面多项指引	1200*360*8/1160*712*5	1、8mm 亚克力激光雕刻立体精工字，整体打磨，表面做烤漆 2、5mm 亚克力激光雕刻立体字，整体打磨，表面做烤漆	30	2900	87000
6	医疗功能区域标识	1500*300*10	1、底纹及文字信息丝网印 2、1.5mm 厚 304#不锈钢，激光切割刨槽折弯焊接烤漆成型，面板氟碳烤漆。	13	1130	14690
7	电梯使用须知	350*200*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：贴墙式	9	215	1935
8	公共服务设施电梯标识	550*270*40	1、1.5mm 不锈钢刨槽折弯焊接成型，表面烤漆，激光雕刻信息文字，内嵌 3MM 乳白色亚克力板，内置 LED 暖白光灯组，正面发光 2、1.5mm 不锈钢镂空焊接成型表面氟碳烤漆，内置磨砂玻璃，LED 光源 3、安装方式：贴墙式	39	497	19383
9	洗手间指引标识	400*220*18	1、5+8+5mm 亚克力板激光切割成型，四周分色烤漆 2、图文信息丝网印刷 3、安装方式：贴墙式	12	340	4080
10	卫生间/更衣室门牌标识	300*145*5	1、5mm 亚克力激光切割成型，四周氟碳烤漆 2、图文信息丝网印刷 3、安装方式：贴墙式	90	220	19800



11	诊室科室名称标识	250*200*15	1、1.5mm304 不锈钢刨槽折弯焊接成型，整体分色烤漆 2、信息丝印。 3、安装方式：贴墙式	82	425	34850
12	行政门牌	300*220*10	1、10mm 亚克力激光雕刻成型，整体分色烤漆 2、5mm 亚克力插卡，可更换，背部附磁吸 4、图文信息丝网印刷 5、安装方式：贴墙式	304	310	94240
13	病房门牌	330*330*13	1、8+5mm 亚克力板数码雕刻成型 2、5mm 的插卡图文信息内容丝印。 3、安装方式：贴墙式	135	290	39150
14	功能门牌	220*80*5	1、5mm 亚克力激光切割成型，四周分色烤漆 2、图文信息丝网印刷 3、安装方式：贴墙式	142	135	19170
15	护士站标识一	1600*220*100	1、1.5mm 不锈钢刨槽折弯成型，四周烤漆 2、文字信息激光切割镂空处理，内衬 3mm 亚克力板，LED 光源，发白光 3、右边绿色部分镂空，内置磨砂玻璃，LED 光源 4、护士站图标 5mm 亚克力立体字表面烤漆 5、安装方式：悬挂式	7	2854	19978
16	护士站标识二	110*150*8	1、8mm 亚克力激光切割立体字，四周氟碳喷漆	7	1420	9940
17	窗口立体字标识	913*630	1.3M 哑光即时贴雕刻粘贴（挂号窗口玻璃居中贴） 2.挂号中文字为3M 哑光深灰色即时贴雕刻粘贴安装方式：贴墙式	26	480	12480



18	医导台标识	1055*160*8	1、5+3mm 亚克力激光切割立体精工字，四周烤漆 2、安装方式：贴墙式	1	1260	1260
19	消防疏散图	350*280*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、粘贴于墙面	55	360	19800
20	自助服务标识	1200*320*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：粘贴于墙面	4	715	2860
21	医护一览表	1500*900*20	1、1.5mm304 不锈钢刨槽折弯成型，表面氟碳烤漆，文字信息丝网印 2、5mm 亚克力激光雕刻立体精工字 3、医护信息采用亚克力盒，内容信息纸张打印可更换。 安装方式：贴墙式	1	2772	2772
22	病区指引标识	360*280*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：贴墙式	15	286	4290
23	病床号贴牌	120*70*3	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：贴墙式	311	30	9330
24	安全警示标贴	300*220*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：贴墙式	60	155	9300
25	便民服务标识	200*70*5	1、5mm 亚克力切割成型，表面喷漆，信息丝印。 2、安装方式：贴墙式	45	75	3375
26	无障碍通道	300*240*5	1、5mm 亚克力激光切割成型，表面氟碳烤漆 2、图文信息丝网印刷 3、安装方式：贴墙式	50	145	7250
27	地贴	H: 460mm	1、加厚耐磨防滑防水3M地贴 2、安装方式：贴地面	1000	145	145000

3、地下车库标识

序号	名称	尺寸 (mm)	工艺材料	数量	单价	小计
----	----	---------	------	----	----	----



1	车库龙 门牌 标识	4500*500*90	1、1.5mm 不锈钢刨槽折 弯焊接成 型，表面氟碳烤漆 2、图标镂空雕刻处理， 内置5mm 亚克力 UV 打印，LED 灯 带，正面发 光 3、logo 和底纹图案丝网 印 4、文字信息镂空雕刻， 内置3mm 亚克力LED 灯带，正面发 光	1	8475	8475
2	车行指 引标识	2500*300*120	1、1.5mm 不锈钢刨槽折 弯成型，表 面氟碳烤漆 2、文字信息不锈钢表面 镂空处理， 内嵌5mm 黑白板，夜间内 发光 3、“B1 ” 1.5mm 不锈钢 折弯围边立 体字四周烤漆 4、1.5mm 不锈钢镂空焊 接成型表面 烤漆，内置磨砂玻璃LED 灯源，发 光 5、安装方式：钢丝绳悬 挂	2	5890	11780
3	电梯厅 指引 吊挂	1500*225*80	1、1.5mm 不锈钢镂空焊 接成型表面 烤漆，内置磨砂玻璃LED 灯源，发 光表面信息丝网印 2、文字信息镂空处理， 内嵌5mm 黑白板，内置 LED 光源 ，夜间内发 光 3、1.5mm 不锈钢刨槽折 弯成型，表 面氟碳烤漆 4、安装方式：膨胀螺丝 固定于墙 面	1	3230	3230
4	车库坡 道墙 面喷涂	H:1800mm	墙面涂料喷涂。 数量：150 米	150	291	43650
5	墙面喷 涂	H:1250	墙面涂料喷涂。180 米	180	291	52380



6	柱面喷涂+图文	H=1400	柱面喷涂+图文，每个柱子 4 个面。	14	440	6160
7	车位划线	5300*2400*10	1、油漆品牌为宝塔山或同等级油漆，工艺为冷涂，至少三遍	22	310	6820
8	箭头划线	H: 3000mm	31、油漆品牌为宝塔山或同等级油漆，工艺为冷涂，至少三遍	10	135	1350
9	严禁烟火	600*1000*10	1、2mm 铝板激光切割折弯 2、表面图文采用3M 工程级反光膜粘贴 3、安装方式：贴墙式	2	923	1846
10	橡胶挡车器	560*150*100	优质四棱橡胶管，采用内爆膨胀螺栓直接安装于地面，安装需牢固，无松动现象。（按照组）	44	150	6600
11	减速带	5000*350*50	材料：采用全天然橡胶硫化一次性浇筑成型制成，耐磨、耐压，黄黑相间带反光孔。安装方式：采用内爆膨胀螺栓直接安装于地面，安装需牢固，无松动现象。	3	350	1050
12	广角镜	直径 800mm	PC 防爆广角反光镜，PV 背板，铝合金边框。安装方式：膨胀螺栓固定附墙安装。	1	165	165
13	护角	800*100*10mm	材料：采用全天然橡胶硫化制成，面贴黄黑相间高级工程反光膜。安装方式：采用外径 $\phi 8 \times 50\text{mm}$ 的胶膨胀与 $\phi 6 \times 50\text{mm}$ 自攻黑色螺钉直接安装于立柱表面。	90	46	4140

4. 室外亮化部分

1	名称	单位	内容	数量	单价	小计
2	冰蓝亮化线线	米	冰蓝线灯条，可实现程序控制	1950	30	58500
3	洗墙灯	米	18W 冰蓝色洗墙灯	600	35	21000



4	射灯	个	PC 防爆广角反光镜, PV 背板, 铝合金边框。安装方式: 膨胀螺栓固定附墙安装。	28	60	1680
5	亮化线	项	材料: 采用全天然橡胶硫化制成, 面贴黄黑相间高级工程反光膜。安装方式: 采用外径 $\phi 8 \times 50\text{mm}$ 的胶膨胀与 $\phi 6 \times 50\text{mm}$ 自攻黑色螺钉直接安装于立柱表面。	1	47000	47000
6	大写	壹佰陆拾捌万玖仟捌佰捌拾捌元整		小写:	1689888.00	

(以下无正文)

甲 方 (公章)

单位名称:

地址:

法定代表人: (签章)

乙 方 (公章)

单位名称:

地址:

法定代表人: (签章)

代理人:

代理人:

联系电话:

联系电话:

签订日期: 2016年1月19日

签订日期: 年 月 日



扫描全能王 创建