

# 石门镇月星社区茶园灌溉项目 施 工 合 同

项目名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

建设单位：岚皋县水利局

施工单位：陕西固栾建设工程有限公司



# 合同协议书

发包人（全称）：岚皋县水利局

承包人（全称）：陕西固栾建设工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致、共同达成如下协议。

## 一、工程概况

工程名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

工程地点：石门镇月星社区

工程主要建设内容：修复原取水枢纽 2 座，100 立方米蓄水池 2 座，铺设管道 12300 米、喷灌设备 2 套及配套设施等。

## 二、工程承包范围

石门镇月星社区茶园灌溉项目设计范围内的全部工程。

## 三、工程开竣工日期

开工日期：2024 年 7 月 20 日。竣工日期：2024 年 10 月 20 日。

工期90日历天。

## 四、质量标准

工程质量标准：合格

（一）工程质量要求：严格按照该项目工程建设要求和图纸施工。必须达到水利工程质量标准。因承包人原因工程质量达不到质量标准，承包人应立即返工，直到合格为止，并承担因此发生的一切费用。

### （二）质量控制

1、成立工程建设项目部，明确职责，合理分工。配备专职质量检查



员，按照技术标准和质量要求，严把工程验收关、质量关，强化质量监管，对不符合质量要求的坚决返工、不留隐患。

2、工程施工时，承包人必须确定具有专业技能或多年施工经验的工程技术人员进行施工放线和现场指导。使各项工程设施布设合理达到整体效果。

## 五、本协议书与下列文件一起构成合同文件

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书（包括补充协议）；
- (2) 中标通知书；
- (3) 招标文件、答疑纪要及工程量清单；
- (4) 投标书、工程报价单或预算书及其附件；
- (5) 专用合同条款（详见本协议书附件二）；
- (6) 通用合同条款（当通用条款与专用条款有冲突时，以专用条款约定内容为准，详见本工程招标文件）；
- (7) 技术标准、规范和有关技术文件及本合同技术条款；
- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单（详见本协议书附件一）；
- (10) 经双方确认的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本合同为单价合同，中标总价为人民币（大写）：玖拾肆万壹仟贰佰元整（¥941200.00元）。各单价详见本协议书附件一（石门镇月星



社区茶园灌溉项目合同单价表)。工程结算支付价款为合同单价乘现场签  
认实际工程量。其他施工临时工程费用按实际发生建安费的 2%包干，不  
再另行增减。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。

## 六、承包人项目经理及承诺

项目经理：温华松，注册证号：陕 261222261510，安全生产考核证  
号：陕水安 B（2023）00726。承包人承诺执行监理人开工通知，按合同  
约定完成工程的施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。计划  
工期为90天。

## 七、履约保证

依据岚财发〔2022〕80号文件，该项目不收取履约保证金。

## 八、工程付款

合同订立后拨付合同价款 30%的启动资金；本工程按工程进度付款，  
进度工程款支付按监理人审核的完成工程价款的 90%向承包人支付；结算  
定案后，按结算总价的 90%向承包人支付差额价款；工程审计报告定稿下  
发后，按审定完成价款的 100%向承人支付差额价款。依据岚财发〔2022〕  
91号文件，不扣留质量保证金，质保期一年，在质保期内由承包人对招  
标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护。

## 九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的  
定义相同。

## 十、合同生效

合同订立地点：岚皋县水利局。本合同书经双方法定代表人或其  
授权代表人签署全姓名并加盖本单位公章后生效。



## 十一、合同份数

本合同书一式伍份，发包人执叁份，承包人执贰份。

## 十二、补充协议

合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： 岚皋县水利局 (公章)

法定代表人或

其委托代理人 (签字)： 张永平

地址： 岚皋县城关镇文化广场 4 号楼

邮政编码： 725400

电 话： 0915-2522107

传 真： 0915-2522107

开户银行： 工行岚皋县支行

账 号： 2607060809200043755

承包人： 陕西固栾建设工程有限公司

公司 (公章)

法定代表人或

其委托代理人 (签字)： 温年松

地址： \_\_\_\_\_

邮政编码： 725000

电 话： \_\_\_\_\_

传 真： /

开户银行： \_\_\_\_\_

账号： \_\_\_\_\_

时间： 2024 年 7 月 18 日



## 工程量清单报价表

工程名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

序号	单价表号	项目名称	计量单位	工程量	工程单价或单位投资扩大指标(金额元)	合计/元
1	1	第一处				447202.14
1.1	1.1	取水枢纽修复				
1.1.1	1.1.1	坝前清淤	m <sup>3</sup>	35	28.69	1004.15
1.1.2	1.1.2	明涵预制盖板	m <sup>3</sup>	0.5	752.67	376.34
1.1.3	1.1.3	滤料更换	m <sup>3</sup>	0.12	184.15	22.10
1.2	1.2	100m <sup>3</sup> 蓄水池				
1.2.1	1.2.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	122.66	22.44	2752.49
1.2.2	1.2.2	石方开挖	m <sup>3</sup>	81.77	38.73	3166.95
1.2.3	1.2.3	土石方回填	m <sup>3</sup>	168.97	13.09	2211.82
1.2.4	1.2.4	C15 砼垫层	m <sup>3</sup>	5	541.12	2705.60
1.2.5	1.2.5	C25 底板砼	m <sup>3</sup>	13.93	525.18	7315.76
1.2.6	1.2.6	C25 砼池壁	m <sup>3</sup>	28.4	674.15	19145.86
1.2.7	1.2.7	C25 顶板砼	m <sup>3</sup>	7.92	752.67	5961.15
1.2.8	1.2.8	M7.5 浆砌石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	60	340.72	20443.20
1.2.9	1.2.9	钢筋制作安装	t	6.39	7240.61	46267.50
1.2.10	1.2.10	检修孔	处	1	479.87	479.87
1.2.11	1.2.11	通气孔	处	1	399.89	399.89
1.2.12	1.2.12	E 型吸水坑	个	1	2599.30	2599.30
1.2.13	1.2.13	爬梯	步	1	199.95	199.95
1.2.14	1.2.14	水管吊架	个	1	164.96	164.96
1.2.15	1.2.15	模板	m <sup>2</sup>	251	86.86	21801.86
1.2.16	1.2.16	喇叭口支架	个	1	164.96	164.96
1.2.17	1.2.17	喇叭口 (DN100*125mm)	个	2	319.91	639.82
1.2.18	1.2.18	DN100mm90 度钢制弯头	个	3	34.99	104.97
1.2.19	1.2.19	砖砌阀门井	座	3	849.77	2549.31
1.2.20	1.2.20	DN100mm 钢管	m	12	64.87	778.44
1.2.21	1.2.21	计量设施 (DN50mm) 及附件	套	1	799.78	799.78

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人



承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人



## 工程量清单报价表

工程名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

1.2.22	1.2.22	材料二次倒运（运距 100m）	kg	138125	0.04	5525.00
1.3	1.3	引水管道工程				
1.3.1	1.3.1	DN125mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	105	97.79	10267.95
1.3.2	1.3.2	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	13.44	22.44	301.59
1.3.3	1.3.3	管槽石方开挖	m <sup>3</sup>	5.04	38.73	195.20
1.3.4	1.3.4	管槽土石方回填	m <sup>3</sup>	18.48	13.09	241.90
1.3.5	1.3.5	管件	%	5	14995.95	749.80
1.4	1.4	田间工程				
1.4.1	1.4.1	DN90mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	724	68.08	49289.92
1.4.2	1.4.2	DN75mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1215	33.73	40981.95
1.4.3	1.4.3	DN50mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	2695	16.81	45302.95
1.4.4	1.4.4	DN32mm 喷灌管	m	275	6.97	1916.75
1.4.5	1.4.5	铁质喷头	个	120	140.41	16849.20
1.4.6	1.4.6	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	667.3	22.44	14974.21
1.4.7	1.4.7	管槽石方开挖	m <sup>3</sup>	444.86	38.73	17229.43
1.4.8	1.4.8	管槽土石方回填	m <sup>3</sup>	1112.16	13.09	14558.17
1.4.9	1.4.9	成品阀门井	个	115	259.93	29891.95
1.4.10	1.4.10	配套管件（含安装）	%	5	149959.50	7497.98
1.4.11	1.4.11	过滤设备	套	1	32976.55	32976.55
1.4.12	1.4.12	计量表	个	1	1999.46	1999.46
1.4.13	1.4.13	设备管理房（含基础及钢筋柱）	m <sup>2</sup>	12	1199.68	14396.16
2	2	第二处				445551.02
2.1	2.1	取水枢纽修复				
2.1.1	2.1.1	坝前清淤	m <sup>3</sup>	35	28.69	1004.15
2.1.2	2.1.2	明涵预制盖板	m <sup>3</sup>	0.5	752.67	376.34
2.1.3	2.1.3	滤料更换	m <sup>3</sup>	0.12	184.15	22.10
2.2	2.2	100m <sup>3</sup> 蓄水池				
2.2.1	2.2.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	122.66	22.44	2752.49
2.2.2	2.2.2	石方开挖	m <sup>3</sup>	81.77	38.73	3166.95
2.2.3	2.2.3	土石方回填	m <sup>3</sup>	168.97	13.09	2211.82
2.2.4	2.2.4	C15 砼垫层	m <sup>3</sup>	5	541.12	2705.60
2.2.5	2.2.5	C25 底板砼	m <sup>3</sup>	13.93	525.18	7315.76
2.2.6	2.2.6	C25 砼池壁	m <sup>3</sup>	28.4	674.15	19145.86

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_




## 工程量清单报价表

工程名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

2.2.7	2.2.7	C25 顶板砼	m <sup>3</sup>	7.92	752.67	5961.15
2.2.8	2.2.8	M7.5 浆砌石垫层基础处理	m <sup>3</sup>	60	340.72	20443.20
2.2.9	2.2.9	钢筋制作安装	t	6.39	7240.61	46267.50
2.2.10	2.2.10	检修孔	处	1	479.87	479.87
2.2.11	2.2.11	通气孔	处	1	399.89	399.89
2.2.12	2.2.12	E 型吸水坑	个	1	2599.30	2599.30
2.2.13	2.2.13	爬梯	步	1	199.95	199.95
2.2.14	2.2.14	水管吊架	个	1	164.96	164.96
2.2.15	2.2.15	模板	m <sup>2</sup>	251	86.86	21801.86
2.2.16	2.2.16	喇叭口支架	个	1	164.96	164.96
2.2.17	2.2.17	喇叭口 (DN100*125mm)	个	2	319.91	639.82
2.2.18	2.2.18	DN100mm90 度钢制弯头	个	3	34.99	104.97
2.2.19	2.2.19	砖砌阀门井	座	3	849.77	2549.31
2.2.20	2.2.20	DN100mm 钢管	m	12	64.87	778.44
2.2.21	2.2.21	计量设施 (DN50mm) 及附件	套	1	799.78	799.78
2.2.22	2.2.22	材料二次倒运 (运距 100m)	kg	138125	0.04	5525.00
2.3	2.3	引水管道工程				
2.3.1	2.3.1	DN125mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	110	97.79	10756.90
2.3.2	2.3.2	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	14.08	22.44	315.96
2.3.3	2.3.3	管槽石方开挖	m <sup>3</sup>	5.28	38.73	204.49
2.3.4	2.3.4	管槽土石方回填	m <sup>3</sup>	19.36	13.09	253.42
2.3.5	2.3.5	管件	%	5	14995.95	749.80
2.4	2.4	田间工程				
2.4.1	2.4.1	DN90mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	343	68.08	23351.44
2.4.2	2.4.2	DN75mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1180	33.73	39801.40
2.4.3	2.4.3	DN50mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	3312	16.81	55674.72
2.4.4	2.4.4	DN32mm 喷灌管	m	382	6.97	2662.54
2.4.5	2.4.5	铁质喷头	个	167	140.41	23448.47
2.4.6	2.4.6	管槽土方开挖	m <sup>3</sup>	696.24	22.44	15623.63
2.4.7	2.4.7	管槽石方开挖	m <sup>3</sup>	464.16	38.73	17976.92
2.4.8	2.4.8	管槽土石方回填	m <sup>3</sup>	1160.4	13.09	15189.64
2.4.9	2.4.9	成品阀门井	个	135	259.93	35090.55

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人： 

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：  温青松



## 工程量清单报价表

工程名称：石门镇月星社区茶园灌溉项目

2.4.10	2.4.10	配套管件（含安装）	%	5	149959.50	7497.98	
2.4.11	2.4.11	过滤设备	套	1	32976.54	32976.54	
2.4.12	2.4.12	计量表	个	1	1999.46	1999.46	
2.4.13	2.4.13	设备管理房（含基础及钢筋柱）	m <sup>2</sup>	12	1199.68	14396.16	
1		临时线路	km	1	29991.90	29991.90	
2		其他施工临时工程	%	2	922745.10	18454.90	
合计							941200

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：



承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

