

佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套
建设项目
施 工 合 同

项目名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地
灌溉配套建设项目

建设单位：岚皋县水利局

施工单位：陕西和众空间建筑工程有限公司



合同协议书

发包人（全称）：岚皋县水利局

承包人（全称）：陕西和众空间建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致、共同达成如下协议。

一、工程概况

工程名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目

工程地点：佐龙镇双喜村、明星村

工程主要建设内容：新建取水枢纽 3 处，田坎挡墙 120m，输水渠道 100m，铺设管道 6300m 及其他配套设施。

二、工程承包范围

佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目设计范围内的全部工程。

三、工程开竣工日期

开工日期：2024 年 7 月 20 日。竣工日期：2024 年 10 月 20 日。

工期 90 日历天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

（一）工程质量要求：严格按照该项目工程建设要求和图纸施工。必须达到水利工程质量标准。因承包人原因工程质量达不到质量标准，承包人应立即返工，直到合格为止，并承担因此发生的一切费用。

（二）质量控制



1、成立工程建设项目部，明确职责，合理分工。配备专职质量检查员，按照技术标准和质量要求，严把工程验收关、质量关，强化质量监管，对不符合质量要求的坚决返工、不留隐患。

2、工程施工时，承包人必须确定具有专业技能或多年施工经验的工程技术人员进行施工放线和现场指导。使各项工程设施布设合理达到整体效果。

五、本协议书与下列文件一起构成合同文件

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 本合同协议书（包括补充协议）；

(2) 中标通知书；

(3) 招标文件、答疑纪要及工程量清单；

(4) 投标书、工程报价单或预算书及其附件；

(5) 专用合同条款（详见本协议书附件二）；

(6) 通用合同条款（当通用条款与专用条款有冲突时，以专用条款约定内容为准，详见本工程招标文件）；

(7) 技术标准、规范和有关技术文件及本合同技术条款；

(8) 图纸；

(9) 已标价工程量清单（详见本协议书附件一）；

(10) 经双方确认的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 本合同为单价合同，中标总价为人民币（大写）：壹佰零柒万叁



任陆佰元整（¥1073600.00元）。各单价详见本协议书附件一（佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目合同单价表）。工程结算支付价款为合同单价乘现场签认实际工程量。其他施工临时工程费用按实际发生建安费的2%包干，不再另行增减。该项目约定不以主材价格市场波动而调价。

六、承包人项目经理及承诺

项目经理：廖亚丽，注册证号：陕261222263506，安全生产考核证号：陕水安B20230000155。承包人承诺执行监理人开工通知，按合同约定完成工程的施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。计划工期为90天。

七、履约保证

依据岚财发〔2022〕80号文件，该项目不收取履约保证金。

八、工程付款

合同订立后拨付合同价款30%的启动资金；本工程按工程进度付款，进度工程款支付按监理人审核的完成工程价款的90%向承包人支付；结算定案后，按结算总价的90%向承包人支付差额价款；工程审计报告定稿下发后，按审定完成价款的100%向承人支付差额价款。依据岚财发〔2022〕91号文件，不扣留质量保证金，质保期一年，在质保期内由承包人对招标文件中确定的建设内容进行无偿质保维护。

九、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

十、合同生效



工程量清单报价表

工程名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	第一处				343511.94	
1.1	大梨坝沟引水低坝工程				14118.97	
1.1.1	石方开挖	m ³	4.2	98.78	414.90	
1.1.2	C20 砼坝体	m ³	9.45	431.75	4080.07	
1.1.3	C20 砼垫层	m ³	1.8	454.91	818.83	
1.1.4	M7.5 浆砌石导流墙	m ³	4.8	321.03	1540.96	
1.1.5	模板	m ²	20	93.99	1879.77	
1.1.6	材料二次倒运 (运距 100m)	kg	27000	0.20	5384.45	
1.2	引水明涵工程				9714.32	
1.2.1	石方开挖	m ³	4.16	98.78	410.94	
1.2.2	C20 砼明涵 (含边墙和底板)	m ³	2.08	457.80	952.22	
1.2.3	C25 钢筋砼盖板预制	m ³	0.19	719.99	136.80	
1.2.4	滤料铺筑	m ³	0.23	166.36	38.26	
1.2.5	钢筋制安	t	0.035	5832.12	204.12	
1.2.6	拦污栅 (2 道)	道	2	3410.15	6820.30	
1.2.7	材料二次倒运 (运距 100m)	kg	5775	0.20	1151.67	
1.3	引水管道工程				107223.72	
1.3.1	DN160mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	972	83.52	81180.25	
1.3.2	DN90mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	20	40.82	816.44	
1.3.3	管槽土方开挖	m ³	126.98	32.63	4142.82	
1.3.4	管槽石方开挖	m ³	47.62	135.92	6472.39	
1.3.5	管槽土石方回填	m ³	174.59	26.51	4628.98	
1.3.6	阀门井	个	5	1176.60	5883.01	
1.3.7	管件	%	5	81996.69	4099.83	
1.4	灌溉明渠 20m				13154.61	
1.4.1	土石方开挖	m ³	10	7.67	76.68	
1.4.2	C20 砼明渠 (含边墙及底板)	m ³	7.2	457.80	3296.14	
1.4.3	模板	m ²	48	93.99	4511.45	
1.4.4	放水木闸板	块	3	287.17	861.51	
1.4.5	材料二次倒运 (运距 200m)	kg	17006	0.26	4408.83	

发包人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：_____

承包人：(盖章)

法定代表人或委托代理人：_____



工程量清单报价表

工程名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目

1.5	挡墙工程				199300.32	
1.5.1	砂砾石开挖	m ³	303.6	7.73	2346.12	
1.5.2	砂砾石墙背回填	m ³	119.6	26.51	3171.01	
1.5.3	砂砾石墙角回填	m ³	85.2	17.69	1507.10	
1.5.4	M7.5 浆砌石挡墙	m ³	520	352.12	183103.95	
1.5.5	C20 砼压顶	m ³	9.6	454.91	4367.10	
1.5.6	伸缩缝	m ²	49	15.53	760.73	
1.5.7	DN90mmPVC 排水管	m	240	16.85	4044.32	
2	第二处				380294.13	
2.1	黄石板沟引水低坝工程				27723.02	
2.1.1	石方开挖	m ³	8.4	98.78	829.79	
2.1.2	C20 砼坝体	m ³	18.3	431.75	7901.08	
2.1.3	C20 砼垫层	m ³	3.6	454.91	1637.66	
2.1.4	M7.5 浆砌石导流墙	m ³	4.8	321.03	1540.96	
2.1.5	模板	m ²	40	93.99	3759.54	
2.1.6	材料二次倒运（运距 150m）	kg	52560	0.23	12053.98	
2.2	引水明涵工程				10264.72	
2.2.1	石方开挖	m ³	8.4	98.78	829.79	
2.2.2	C20 砼明涵（含边墙和底板）	m ³	1.99	457.80	911.02	
2.2.3	C25 钢筋砼盖板预制	m ³	0.19	719.99	136.80	
2.2.4	滤料铺筑	m ³	0.23	166.36	38.26	
2.2.5	钢筋制安	t	0.035	5832.12	204.12	
2.2.6	拦污栅（2 道）	道	2	3410.15	6820.30	
2.2.7	材料二次倒运（运距 150m）	kg	5775	0.23	1324.42	
2.3	引水管道工程				247350.83	
2.3.1	DN200mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1000	109.09	109094.90	
2.3.2	DN125mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1070	62.91	67311.89	
2.3.3	DN110mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	305	50.63	15443.30	
2.3.4	DN125mm 镀锌钢管	t		9971.20		
2.3.5	管槽土方开挖	m ³	304	32.63	9918.23	
2.3.6	管槽石方开挖	m ³	114	135.92	15494.59	

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____

承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____



工程量清单报价表

工程名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目

2.3.7	管槽土石方回填	m ³	418	26.51	11082.61	
2.3.8	阀门井	个	8	1176.60	9412.81	
2.3.9	管件	%	5	191850.09	9592.50	
2.4	灌溉明渠 40m				26022.31	
2.4.1	土石方开挖	m ³	20	7.67	153.36	
2.4.2	C20 砼明渠（含边墙及底板）	m ³	14.4	457.80	6592.29	
2.4.3	模板	m ²	96	93.99	9022.90	
2.4.4	放水木闸板	块	5	287.17	1435.85	
2.4.5	材料二次倒运（运距 200m）	kg	34013	0.26	8817.91	
2.5	田坎挡墙				68933.25	
2.5.1	土石方开挖	m ³	530	7.67	4063.96	
2.5.2	干砌石	m ³	345	188.03	64869.29	
3	第三处				328742.94	
3.1	明星沟引水低坝工程				11059.10	
3.1.1	石方开挖	m ³	5.88	98.78	580.85	
3.1.2	C20 砼坝体	m ³	11.34	431.75	4896.08	
3.1.3	C20 砼垫层	m ³	2.52	454.91	1146.36	
3.1.4	M7.5 浆砌石导流墙	m ³	4.8	321.03	1540.96	
3.1.5	模板	m ²	30.8	93.99	2894.85	
3.2	引水明涵工程				8940.29	
3.2.1	石方开挖	m ³	8.4	98.78	829.79	
3.2.2	C20 砼明涵（含边墙和底板）	m ³	1.99	457.80	911.02	
3.2.3	C25 钢筋砼盖板预制	m ³	0.19	719.99	136.80	
3.2.4	滤料铺筑	m ³	0.23	166.36	38.26	
3.2.5	钢筋制安	t	0.035	5832.12	204.12	
3.2.6	拦污栅（2道）	道	2	3410.15	6820.30	
3.3	引水管道工程				212028.80	
3.3.1	DN110mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1763	50.63	89267.31	
3.3.2	DN125mmPE 管 1.6mpa 含安装	m	1081	62.91	68003.88	
3.3.3	管槽土方开挖	m ³	318.53	32.63	10392.29	
3.3.4	管槽石方开挖	m ³	136.51	135.92	18554.09	

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____



承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____



工程量清单报价表

工程名称：佐龙镇双喜村、明星村水稻种植基地灌溉配套建设项目

3.3.5	管槽土石方回填	m ³	455.04	26.51	12064.67	
3.3.6	阀门井	个	5	1176.60	5883.01	
3.3.7	管件	%	5	157271.19	7863.56	
3.4	灌溉明渠 40m				17204.40	
3.4.1	土石方开挖	m ³	20	7.67	153.36	
3.4.2	C20 砼明渠（含边墙及底板）	m ³	14.4	457.80	6592.29	
3.4.3	模板	m ²	96	93.99	9022.90	
3.4.4	放水木闸板	块	5	287.17	1435.85	
3.5	坡改梯	亩	3	26503.45	79510.35	
1	其他施工临时工程	%	2	1052549.02	21050.98	
合计						1073600.00

发包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：



承包人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：

