

合同书

甲方（采购人）：平利县千家坪林场

乙方（成交供应商）：杨凌润物青园林绿化工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方本着“公正、公平、自愿”的原则，就乙方承包甲方平利县千家坪林场国家珙桐良种基地 2025 年良种培育项目达成如下协议。

一、项目名称：平利县千家坪林场国家珙桐良种基地 2025 年良种培育项目

二、建设地点：平利县千家坪林场

三、建设期限：自合同签订之日起至2016年02月8日止。

四、合同总金额：¥598500.00 元，大写：伍拾玖万捌仟伍佰元整（包工、包料、包安全、包税费）。

五、工程内容和质量要求

1. 主要建设内容为：2025 年完成鸦河珙桐母树林抚育管护 1378.5 亩，抚育管护基地示范林 316.4 亩，补植苗木 1000 株（已建示范林、对比试验林、种质资源收集圃、优树子代测定林；新建优树子代测定林 20 亩；采摘储藏珙桐种实 1000 公斤；温室繁育 1 亩，确保基地建设供苗保障；在新建优树子代测定林和金鸡河母树抚育管护林设置标识牌 2 块。

2. 质量标准：质量合格，符合现行行业规范、规程、规



定等。

（一）母树林综合改造

综合改造母树林 1378.5 亩，采取定株抚育的方式完成麦坪母树林清灌、施肥、扩盘等作业。

（二）优树子代对比试验林新建

①整地：采取全面整地和局部调整的方法，对建设区域内的石块、树根、多年生灌木杂草，进行清理，凸凹的地块进行平整、坡度缓降；

②栽植：选取优良母树种子繁育的 5 年以上以本地珙桐实生苗进行栽植，要求苗子无病虫害、干型端直、整枝良好、树冠饱满、地径大于 2 厘米，树干高度 1.5 米以上。栽植面积 40 亩；

③松土、除草作业：待苗木完全成活后，完成示范区内松土、除草和病虫害防控等工作，以利于苗木健康生长。

（三）珙桐示范林、优树子代对比试验林抚育管理

综合抚育管护珙桐示范林 216.4 亩、优树子代对比试验林 100 亩。包括（补植、疏伐、松土除草、施肥、保护、病虫害防治、规范修枝、结实量预测预报、试验观测、技术档案建立等）。

（四）良种繁育

珙桐繁育 1 亩（温室繁育），播种量约为 250 公斤/亩。

（1）播种的圃地选择在基地的温室中进行的。

（2）圃地处理：把原温棚的土壤拉出温棚烧成火粪后回填进温棚，均匀铺成 20 厘米厚苗床，再均匀撒施充分腐熟的农



家肥，施肥量为每平方米 10 公斤，筑成宽 1.2 米，长 10 米—20 米的底床。播种前，每公顷苗圃地用 40% 的福尔马林 150 公斤配成 1% 的溶液喷入土中进行消毒处理。

(3) 播种：在每年 4 月初前播种，把经过催芽处理开始露白发芽种子进行挑选，每亩播种量约为 125 公斤，采用条播，株行距 10 厘米×25 厘米，播种深 5 厘米至 8 厘米，播后盖 3 厘米左右的细土。在出芽时节，使保持土壤湿润。

(4) 苗期管理：种子出芽后至真叶出现前土壤不能太湿，用托布津 1000 倍液或代森锌 500 倍液喷洒苗木。真叶出现后就可施用浓度很低的农家肥，在长出 3 对真叶后适当施用 0.5% 的碳酸氢钠等化肥，及时除草，注意病虫害防治。

(5) 移栽幼苗在苗圃地生长一年后，按照 50 x 50 cm 的规格移栽到幼树培育区，进行培育管理。收集档案、完善资料。

(五) 种实收集储藏

将在母树林中采摘回来珙桐果实除皮、阴干后储藏，防止日光暴晒。完成采摘并储藏珙桐种实 1000 公斤。

(六) 基建任务

(1) 维修养护母树林生产道路 1000 米；

(2) 宣传设施设立：宣传牌：在鸦河生产区（母树林）设置宣传牌 1 块，规格为 500×240×25cm，钢架结构。标识牌：在在优树子代对比试验林设置标识牌 1 块，规格为 240×140×25cm，钢架结构；挂牌：完成 20 株母树林挂牌，要求交通方便，代表性强，树体、结果等指标能够代表整个母树林生



长水平。

六、验收办法：对照平利县千家坪林场国家珙桐良种基地 2025 年林木良种培育项目作业设计要求和本项目合同规定，每道工序进行实地踏查验收。因承包人原因造成工程质量未达到平利县千家坪林场国家珙桐良种基地 2025 年良种培育项目作业设计要求以及合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

七、付款方式：合同签订后，支付合同总额的 40%作为预付款，竣工验收合格后支付至合同金额的 95%；结算书经审计部门审核（结果经双方签字盖章确认）后支付至审定金额的 100%，付款前乙方须提供给甲方等额的正式发票；

八、双方责任

1. 甲方指定千家坪林场为项目施工管理单位，由林场指派专职管理人员和技术人员跟班指导作业，发现问题及时纠正，乙方如不服从甲方管理人员管理，甲方有权终止合同。

2. 施工前甲方负责对乙方施工人员无偿进行技术和安全培训，提供实施方案和作业设计一套。

3. 甲方按时组织验收和结算工程款。

4. 乙方施工前必须制定安全防护措施，加强安全管理，严禁违规作业。对不遵守甲方安全管理规定引发安全事故，一切责任及经济损失全部由乙方承担。



5. 乙方未在规定的时间内完成珙桐种子采集、处理、储藏任务，将承担一切经济损失和违约责任。

6. 乙方施工过程中，应注意严防森林火灾，严禁乱砍滥伐、乱捕滥猎等违法现象发生，否则承担全部法律及经济责任。

7. 乙方需认真收集整理工程建设相关文件、图纸、影像资料，认真记录好施工日志，建立完整的工程档案。

九、本合同一式五份，甲方执三份、乙方执两份，双方签字即产生法律效力，双方需共同遵守，未尽事宜双方协商解决。

甲方（盖章）：



甲方（授权委托书代表）：傅受松

联系人：傅受松

联系电话：18991532558

2025年12月8日

乙方（盖章）：



乙方（授权委托书代表）：张娅欣

联系人：

联系电话：19191540830

2025年12月8日

