







# 工程量清单表

合同段：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	砂砾垫层				
-a	厚150mm	m2	1931.48	23.41	45215.95
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)	m2	1931.48	96.69	186754.8
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	50.76	39.5	2005.02
314	路面及中央分隔带排水				
314-6	路肩排水沟	m	412	88.58	36494.96
清单 第300章 合计 人民币 270470.73 元					

# 工程量清单表

合同段：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m			
-a	K0+235 1-0.8m管涵	m	8	678.93	5431.44
清单 第400章 合计 人民币 5431.44 元					

# 工程量清单单价分析表

合同段：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

货币单位：人民币（元）

第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价	
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额							
						主材耗量	单位	单价	主材费									
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											2391.58
2	102-2	施工环保费					总额											2049.93
3	102-3	安全生产费					总额											10249.63
4	209-3-a	挖基础土方	0.110	105.89	11.67		m3					2.86	0.13	4.56	1.83	1.12		22.17
5	209-3-b	基础回填	0.049	105.89	5.17		m3					1.98	0.07	1.96	0.88	0.56		10.62
6	209-3-c	浆砌片（块）石	0.608	105.89	64.38		m3		168.49		168.49	8.08	2.95	31.76	26.32	16.79		318.77
【1】	2001021	8~12号铁丝				0.108	kg	3.86	0.42		0.42							
【2】	2009030	铁钉				0.004	kg	4.16	0.02		0.02							
【3】	3005004	水				0.7	m3	2.64	1.85		1.85							
【4】	4003001	原木				0.001	m3	1177.24	1.41		1.41							
【5】	4003002	锯材				0.001	m3	1331.35	1.07		1.07							
【6】	5001013	PVC塑料管( 50mm)				0.072	m	5.67	0.41		0.41							
【7】	5501003	黏土				0.009	m3	11.31	0.1		0.1							
【8】	5503005	中（粗）砂				0.385	m3	155.34	59.77		59.77							
【9】	5505005	片石				1.15	m3	58.25	66.99		66.99							
【10】	5505015	碎石（8cm）				0.004	m3	97.09	0.43		0.43							
【11】	5509001	32.5级水泥				0.094	t	380.53	35.76		35.76							
【12】	7801001	其他材料费				0.272	元	1	0.27		0.27							
7	302-2-a	厚150mm	0.018	105.89	1.93		m2		17.25		17.25	0.33	0.1	1	1.93	0.87		23.41
【1】	3005004	水				0.019	m3	2.64	0.05		0.05							

# 工程量清单单价分析表

合同段：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

货币单位：人民币（元）

第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	5503007	砂砾				0.191	m3	89.92	17.2		17.2						
8	312-1-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)	0.160	105.89	16.9		m2		55.2		55.2	3.17	0.63	7.94	7.98	4.87	96.69
【1】	2001001	HPB300钢筋					t	3772.57	0.02		0.02						
【2】	2003004	型钢					t	4051.33	0.2		0.2						
【3】	3001001	石油沥青					t	3362.83	0.31		0.31						
【4】	3005001	煤					t	515.55	0.01		0.01						
【5】	3005004	水				0.027	m3	2.64	0.07		0.07						
【6】	4003002	锯材					m3	1331.35	0.09		0.09						
【7】	5503005	中(粗)砂				0.084	m3	155.34	13.12		13.12						
【8】	5505013	碎石(4cm)				0.152	m3	97.09	14.79		14.79						
【9】	5509001	32.5级水泥				0.069	t	380.53	26.34		26.34						
【10】	7801001	其他材料费				0.257	元	1	0.26		0.26						
9	313-1	路肩培土	0.205	105.89	21.71		m3					3.47	0.35	8.75	3.26	1.96	39.5
10	314-6	路肩排水沟	0.173	105.89	18.3		m		48.18		48.18	0.7	0.79	8.78	7.31	4.52	88.58
【1】	2003026	组合钢模板					t	4160.04	1.63		1.63						
【2】	2009028	铁件				0.117	kg	4.01	0.47		0.47						
【3】	3001001	石油沥青					t	3362.83	0.65		0.65						
【4】	3005004	水				0.18	m3	2.64	0.48		0.48						
【5】	5503005	中(粗)砂				0.073	m3	155.34	11.41		11.41						
【6】	5505012	碎石(2cm)				0.122	m3	97.09	11.88		11.88						





## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

编制范围：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

第 1 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	1303.821	873.461	425.02	5.339										
1051001	机械工	工日	105.89	60.812	35.893	24.553	0.367										
2001001	HPB300钢筋	t	3772.57	0.008		0.008											
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	3.86	127.154	127.154												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4051.33	0.093		0.093											
2003026	组合钢模板	t	4160.04	0.161		0.161											
2009028	铁件(铁件)	kg	4.01	48.381		48.204	0.177										
2009030	铁钉(混合规格)	kg	4.16	4.954	4.709		0.245										
3001001	石油沥青	t	3362.83	0.256		0.256											
3003002	汽油(92号)	kg	9.45	0.455			0.455										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	7.81	954.903	786.171	164.297	4.435										
3005001	煤	t	515.55	0.035		0.035											
3005002	电	kW·h	0.75	1743.415	976.371	758.842	8.202										
3005004	水	m <sup>3</sup>	2.64	991.582	824.145	163.009	4.428										
4003001	原木(混合规格)	m <sup>3</sup>	1177.24	1.413	1.413												
4003002	锯材(中板 = 19~35mm,中方混合规格)	m <sup>3</sup>	1331.35	1.106	0.942	0.135	0.029										
5001013	PVC塑料管( 50mm)( 50mm)	m	5.67	84.769	84.769												
5501003	黏土(堆方)	m <sup>3</sup>	11.31	10.596	10.596												
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m <sup>3</sup>	155.34	648.717	453.044	193.392	2.281										
5503007	砂砾(堆方)	m <sup>3</sup>	89.92	369.399		369.399											
5505002	砾石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m <sup>3</sup>	77.67	1.165			1.165										
5505005	片石(码方)	m <sup>3</sup>	58.25	1355.563	1353.953		1.61										

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

编制范围：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

第 2 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第200章路基	清单第300章路面	清单第400章桥梁、涵洞								辅助生产	%	数量	
5505012	碎石（2cm）（最大粒径2cm堆方）	m3	97.09	52.01		50.429	1.581											
5505013	碎石（4cm）（最大粒径4cm堆方）	m3	97.09	294.322		294.322												
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	97.09	5.18	5.18													
5509001	32.5级水泥	t	380.53	268.726	110.647	156.892	1.186											
5511010	800mm以内混凝土排水管	m	283.19	8.08			8.08											
7801001	其他材料费	元	1	934.563	320.239	594.194	20.129											
8001035	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WK100机械）	台班	1075.35	3.253	3.23		0.023											
8001045	斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20）	台班	604.94	11.785	11.774		0.011											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机（3Y-12/15）	台班	601.5	0.309		0.309												
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机（3Y-18/21）	台班	774.44	0.579		0.579												
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾（YZS06B）	台班	165.4	1.066		1.066												
8001095	蛙式夯土机(200~620N·m)（HW-280）	台班	28.15	34.4	34.4													
8003079	混凝土电动真空吸水机组（含吸垫5m×5m）	台班	139.9	4.771		4.771												
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF）	台班	207.99	4.802		4.802												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）	台班	172.05	10.863		10.863												
8005003	出料容量350L以内强制式混凝土搅拌机（JD350）	台班	207	0.086			0.086											
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机（UJ325）	台班	135.25	17.681	17.66		0.021											
8007043	容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN）	台班	1127.02	2.163		2.163												

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

编制范围：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

第 3 页 共 3 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第 200章 路 基	清单第 300章 路 面	清单第 400章 桥 梁、涵洞								辅助生产	%	数量	
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机(QY5)	台班	668.67	0.018			0.018											
8009026	提升质量8t以内汽车式起重机(QY8)	台班	725.89	0.083			0.083											
8099001	小型机具使用费	元	1	438.359		436.712	1.647											

编制：

复核：

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设工程名称：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

编制范围：城关镇小河村药旅融合园区产业配套项目

第 1 页 共 1 页

04表

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	取财费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
												12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		0.385						0.521		0.385	0.521	2.747		0.192	0.06	0.271	3.27	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
02	石方		0.349						0.47		0.349	0.47	2.792		0.204	0.054	0.259	3.309	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
03	运输		0.391						0.154		0.391	0.154	1.374		0.132	0.065	0.264	1.835	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04	路面	0.198	0.366						0.818		0.564	0.818	2.427		0.159	0.049	0.404	3.039	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
04-1	路面 (隧道路面)	0.198							0.818		0.198	0.818	2.427		0.159	0.049	0.404	3.039	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
05	隧道								1.195			1.195	3.569		0.266	0.045	0.513	4.393	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06	构造物	0.288	0.229						1.201		0.517	1.201	3.587		0.274	0.065	0.466	4.392	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
06-1	构造物 (绿化)		0.229						1.201		0.229	1.201	3.587		0.274	0.065	0.466	4.392	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
07	构造物	0.393	0.282						1.537		0.675	1.537	4.726		0.348	0.07	0.545	5.689	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08	构造物 (一般)	0.721	0.565						2.729		1.286	2.729	5.976		0.551	0.126	1.094	7.747	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-1	构造物 (室内)	0.721							2.729		0.721	2.729	5.976		0.551	0.126	1.094	7.747	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-2	构造物 (桥梁)	0.721	0.565						2.729		1.286	2.729	5.976		0.551	0.126	1.094	7.747	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
08-3	构造物 (设备安装)	0.721							2.729		0.721	2.729	5.976		0.551	0.126	1.094	7.747	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
09	技术复杂大桥	0.446	0.363						1.677		0.809	1.677	4.143		0.208	0.059	0.637	5.047	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10	钢材及钢结构(一般)								0.564			0.564	2.242		0.164	0.047	0.653	3.106	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242		0.164	0.047	0.653	3.106	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242		0.164	0.047	0.653	3.106	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.36	

编制：

复核：