

桐木镇岔园村三官庙桥头至岔园卫生室
水毁道路修复项目施工合同

桐木镇人民政府
2024年5月

桐木镇岔园村三官庙桥头至岔园卫生室水毁 道路修复项目施工合同

甲方：桐木镇人民政府

乙方：陕西锦轩晟铭建设有限公司



2023年汛期，强降雨导致镇内岔园村道路水毁严重、道路出现多处路面破损、路面悬空、挡墙垮塌等道路通行安全隐患。为了改善农户364户，其中脱贫户181户生产生活及交通出行条件，根据岔园村水毁道路修复方案，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议：

一、工程项目及建设内容

桐木镇岔园村三官庙桥头至岔园卫生室水毁修复挡墙1300m³，乙方必须按照要求组织安全施工，并确保顺利按期通过镇、村组质量验收。

二、工程期限

本工程自2024年5月10日起至2024年6月10日全面完工，工期30天。

三、工程造价

工程总造价：647469.00元（陆拾肆万柒仟肆佰陆拾玖元）。

四、安全责任

乙方要保持施工现场整齐，做到文明施工，施工期间，乙方要有专职安全员，并且每天必须要对施工现场进行安全检查

和防范处理。在施工现场设置警示牌，重点区域做好警戒工作，确保行人车辆安全通行。机械施工必须严格执行安全规范要求，确保人员、财产安全。经常对施工人员进行安全教育，严防事故发生。在工程未交验之前不论任何原因发生的不安全事故及造成的损失均由乙方负责，甲方不承担任何责任。为优化施工环境，确保工程质量，甲方负责现场技术质量监管和其他事项调处。

五、付款方式

本工程竣工后预付乙方工程款 80%，申请镇、村组织验收，无质量问题，兑付乙方剩余工程款。

六、本工程自合同签订之日生效，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。（桐木镇岔园村三官庙桥头至岔园卫生室水毁道路修复项目预算表）

甲方：

易文峰



乙方：



日期：2024年5月10日

桐木镇岔园村三官庙桥头至岔园卫生室水毁道路修复项目预算表

序号	线路名称	桩号	建设类型	数量			单价 (元)	金额(元)	备注
				(长×宽×高)	工程量	单位			
1	三官庙桥头至岔园卫生室	k0+200-k0+230	浆砌石挡墙	30x1.5x4	180	m ³	300.00	54000.00	
2		k0+300-k0+350	浆砌石挡墙	50x1.5x5	375	m ³	300.00	112500.00	
3		k0+400-k0+405	干砌石挡墙	5x1.5x3	22.5	m ³	200.00	4500.00	
4		k0+500-k0+515	干砌石挡墙	15x1.5x3	67.5	m ³	200.00	13500.00	
5		k1+300-k1+325	干砌石挡墙	25x2x8	400	m ³	200.00	80000.00	
6		k2+000-k2+053	塌方清理	52.8x4.5x10	2376	m ³	22.00	52272.00	
7		k2+600-k2+625	浆砌石挡墙	25x1.5x4	150	m ³	300.00	45000.00	
8		k2+700-k2+710	混凝土挡墙	10x1.5x5	75	m ²	520.00	39000.00	
9		k3+100-k3+130	混凝土挡墙	30x1.5x5	225	m ³	520.00	112500.00	
10		k3+200-k3+230	混凝土挡墙	30x1.5x5	225	m ³	520.00	112500.00	
11		k3+400-k3+406	混凝土挡墙	6x1.5x3	27	m ³	520.00	13500.00	
12		k3+500-k3+506	混凝土挡墙	6x1.5x4	36	m ³	520.00	1800.00	
13		k3+900-k3+910	干砌石挡墙	7.4x1.45x3	32.19	m ³	200.00	6438.00	
			合计					647510.00	