

旬阳红军镇中湾村黄土梁通组路项目

施工合同

二〇二四年七月

施工合同

甲方：旬阳市红军镇人民政府

乙方：陕西昌盛恒达建设有限公司

为了确保旬阳红军镇中湾村黄土梁通组路项目建设项目任务的顺利完成，确保工程质量和工程进度，经甲、乙双方协商甲方将本工程的施工任务承包给乙方。为明确双方相互权利、义务以及经济责任，依据《中华人民共和国民法典》有关规定，经双方协商同意，签定本合同，以资共同遵守。

一、工程名称：旬阳红军镇中湾村黄土梁通组路项目

二、工程地点：旬阳市红军镇中湾村

三、工程期限

1、本项工程工期为60天自签定合同之日起于2024年07月25日开工，至2024年09月24日结束。合同签订后三日内乙方如不能正常开工，合同自行作废，甲方有权将工程另行安排，坚持谁签合同谁施工，不准层层转包，否则废除合同。乙方无特殊情况不得拖延工期，无故拖延，按每拖延一天罚工程总价的1%。

四、承包方式

1、本工程实行单价承包，工程量检验合格范围内的实际完成工程量计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。

2、工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳或由甲方向有关部门代交，但费用将从乙方的工程款中扣除。

3、为了保证工程质量，乙方必须严格执行国家标准、规范。并要严格检查。若发现偷工减料现象及违反操作规范者，必须返工重做，由此造成的损失由乙方负责。如遇工程量清单中工程量或设计图纸与实地不符，需甲乙双方根据实地情况变更工程量或设计图。

4、工程成交价：¥：988967.59 元

金额大写：玖拾捌万捌仟玖佰陆拾柒元伍角玖分（人民币）

5、工程数量及位置：（见附工程量清单汇总表、工程量清单）

五、安全生产与文明施工

1、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工，负责检查消除施工现场所有安全隐患（包括火灾、水灾、塌方等意外事故），做好防火、防洪、现场安全操作等工作。

2、加强施工现场管理，做到文明施工，建立健全各项管理制度和安全生产措施，按照安全相关规定及监理的要求做好各项工作，树立良好的企业形象。

3、在全部施工期内，乙方应购买工程一切险、建筑工程人身意外险等。所有非甲方原因造成的机械损坏及人身伤亡事故及其它损失责任均由乙方自负。

4、乙方应做好施工期间通行保畅工作，并设置规范警示标志。在施工现场发生的交通安全事故，由责任方自负。

5、对不服从监理方管理的有关人员、机械设备，监理按照相关规定随时有权勒令其退场，并终止承包合同，且由此造成的一切损失

均由乙方承担。

六、工程价款、结算及付款方式

按照上级拨付建设资金为准，实际拨付工程款以审计为准。

本工程质保期为 12 个月。

七、附则

1、本合同双方代表签字或盖章后生效，到工程竣工验收、工程质量保修期满结清工程款后自行终止。

2、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效益；

3、未尽事宜经双方协商一致后，另行签定补充合同。

甲方：(签章)



2024年7月24日

乙方：(签章)



2024年7月24日

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险				
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险				
102	工程管理	总额	1	3397.05	3397.05
102-3	安全生产费	总额	1	485.29	485.29
		总额	1	14500.54	14500.54



清单 第100章 合计 人民币 18382.88 元

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配砂砾底基层、基层				
306-6	级配砂砾基层				
-a	厚150mm	m ²	10970	8.97	98400.9
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚180mm (混凝土弯拉强度4.0MPa)	m ²	8670	98.9	857463
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m ³	379.5	38.79	14720.81
					
清单 第300章 合计 人民币 970584.71元					

5.4 投标报价汇总表

和顺红军镇中湾村黄土梁组路项目

(项目名称) k0+000~k2+300

标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	18382.88
2	300	路面	970584.71
3		第100章至第700章合计	988967.59
4		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	988967.59
5		投标报价	988967.59

