

旬阳市人民医院手术室照明系统等设施一批采购合同

甲方(买方): 旬阳市人民医院

乙方(卖方): 陕西胜邦凯净化工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同,具体情况及要求如下:

1、项目概括

项目名称: 旬阳市人民医院手术室照明系统等设施一批

项目内容: 7、8 号手术室门体及轨道、高效过滤器更换、地面塑胶地板修复以及 ICU 高效过滤器的更换(更换后的手术室电动铅门需负责放置到医院指定位置), 合同内容详见附件。

技术规格和数量详见附件,如本合同所附清单与投标书不一致的,以投标书为准。

2、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- (1)本项目招标文件及答疑、更正公告;
- (2)本项目中标公告;
- (3)卖方提交的投标书及书面承诺函。

3、合同金额


根据招标文件要求以及卖方承诺,本合同的总金额为 ¥241900.00 元, (人民币大写: 贰拾肆万壹仟玖佰元整)。

4、支付方式

项目实施完成后一月内组织验收,验收合格后付合同总款的 95%,余款满一年后支付。

5、项目完工时间

卖方应在合同签字生效后 30 日内完成合同约定的全部工作并提交验收报告,由买方进行验收。



6、售后要求：出现故障需 30 分钟内响应。

7、质保要求：质保期一年，手术室感应门和地胶质保期为 1 年半。

8、验收质量标准

卖方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准。

9、安全保证

乙方必须严格执行国家相关规范标准。乙方对供货、施工过程及交付使用后正常运行中的人身、财产安全负全部责任；

10、违约责任

(1) 卖方供货期超过合同约定供货期限。如果卖方由于自身的原因未能按期履行完合同，买方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1%，但误期赔偿费总额不得超过履约保证金总额。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。在此情况下，卖方不得要求买方退还其履约保证金。

(2) 卖方交货不符合合同质量标准，卖方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如卖方在买方规定的时间内未能提供符合质量标准的产品，买方有权终止合同，提请政府采购监管部门将卖方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(4) 卖方将合同转包，提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，买方有权终止合同，并提请政府采购监管部门对卖方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(5) 买方未能按时组织验收、违反合同规定拒绝接收货物或服务的、验收合格后买方未能按时提请付款的由政府采购监管部门按规定处理。

11、其他

1、双方约定，在履行合同过程中，要严格执行国家有关法律法规和相关政策性规定。


2、项目完工后需委托有资质的第三方对室内环境进行检测并出具检测报告，所有检测费用由乙方承担。

3、项目完工后乙方需及时清理所有垃圾，确保室内环境卫生。

2、此协议签订后，双方均应认真履行，否则按合同法相关规定视为违约。

3、在本合同履行过程中发生争议时，甲、乙双方应协商解决，若协商无法达成一致时，可向旬阳市人民法院提请诉讼。

4、此协议一式贰份，甲乙双方各一份，双方签字后生效，如有未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）		乙方（盖章）	
地址	旬阳市人民医院 陕西省旬阳市城关 镇健康路27号	地址	陕西胜邦凯净化工程有限公司 陕西省安康市高新技术产业开发区 美一城市广场T-one 商业街3号楼 312号
分管领导 （签字）		委托代理人 （签字）	
法人代表 （签字）		法定代表人 （签字）	
开户银行	中国银行股份有限公司旬阳支行	开户银行	中国工商银行安康市巴山东路支行
帐号	103297946399	帐号	2607066509200079608
电话	0915-7202392	电话	18292520255
邮政编码	725700	邮政编码	725000
签订日期	2025 年 9 月 10 日	签订日期	2025 年 9 月 10 日

附页：货物的名称、技术规格和数量

本合同所采购货物的名称、技术规格和数量在卖方投标书中有明确规定。

如本合同所附清单与投标书不一致的，以投标书为准。

序号	项目名称	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（元）	品牌
1	双开防辐射自动平滑门 2mmpb	1400*2100	2	套	30500	61000	宁波欧尼克科技有限公司
2	手术室净化平板灯	1270×350	86	个	178.23	15327.78	欧普
		650×350	14	个	74	1036	欧普
3	手术室塑胶地板		169.41	平方	345	58446.45	阿姆斯特壮（中国）投资有限公司
4	百级手术室（送风高效过滤器）	610*305*292-H14-99 . 999%（铝框铝隔板）	16	个	18249	292004	广州灵洁空气净化设备有限公司
5	万级手术室（送风高效过滤器）	610*305*292-H14-99 . 999%（铝框铝隔板）	4	个	1140	4560	广州灵洁空气净化设备有限公司
	万级手术室（送风高效过滤器）	610*305*292-H13-99.9 99%（铝框纸隔板）	6	个	1600	9600	广州灵洁空气净化设备有限公司

7	负压手术室(送风高效过滤器)	610*305*292-H13-99 . 999%(铝框纸隔板)	2	个	1600	3200	广州灵洁空气净化设备有限公司
8	洁净及污物走廊(高效送风口高效过滤器)	484*484*220-H13-99 . 999%(铝框纸隔板)	20	个	850	17000	广州灵洁空气净化设备有限公司
		320*320*220-H13-99 . 999%(铝框纸隔板)	15	个	390	5850	广州灵洁空气净化设备有限公司
1、	ICU(送风高效过滤器)	320*320*220-H14-99 . 999%(铝框纸隔板)	21	个	690	14490	广州灵洁空气净化设备有限公司
2、	ICU(送风高效过滤器)	484*484*220-H14-99 . 999%(铝框纸隔板)	39		850	33150	广州灵洁空气净化设备有限公司
总计(人民币元)						241900	

具体技术要求

项目名称	具体技术要求
1号、8号双开防辐射自动平滑门	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、改造后手术室内压差数值达到标准正压 $\geq 5\text{Pa}$ < 20pa, 参考标准 I 级洁净手术室标准 3、门体无明显漏风现象、开启灵活, 改造期间不影响手术室正常接诊。
手术室净化平板灯	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、改造后手术室内照度数值分别达到 $\geq 350\text{lx}$, $\geq 150\text{lx}$ 参考标准 I 级、III 级洁净手术室标准。 3、灯具安装边缘处需要密封处理, 改造期间不影响手术室正常接诊。
手术室塑胶地板	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、无鼓包, 边缘处无起翘现象, 表面平整耐磨。

	3、改造期间不影响手术室正常接诊。
Ⅶ级手术室(送风高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。
Ⅶ级手术室(送风高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。
Ⅶ级手术室(送风高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。
负压手术室(送风高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。
洁净及污物走廊(高效送风口 高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。
ICU(送风高效过滤器)	1、符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 2、更换后达到第三方检测各项标准数值。 3、改造期间不影响手术室正常接诊。

特别要求：施工前须对参与施工的所有人员进行医院感染控制知识培训，要求施工过程中严格遵守手术室基本感控原则、个人防护要求等，明确划分施工区域和非施工区域，设置明显的警示标识，防止施工人员进入手术区；施工方需在施工过程中采用物理隔断（如塑料薄膜、围挡等）将施工区域与手术室其他功能区域有效隔离，减少污染扩散，尽量避免粉尘、气溶胶进入手术室，确保施工产生的粉尘、碎屑等污染物不会扩散到非施工区域；在更换高效过滤器期间，与手术室管理人员充分沟通，在无手术进行时进行更换，并合理调整手术室的通风系统运行模式，确保在更换过程中不会对手术室的空气洁净度造成严重影响；施工后需邀请专业的检测机构对手术室的空气洁净度、微生物含量、压差、风速等指标进行全面检测，对新更换的高效过滤器的性能如过滤效率、阻力等进行验证，确保各项指标符合百级手术室的感控标准；施工后需对施工现场彻底清洁，对改造后所有设备进行消毒，施工产生的废弃物不得与医疗垃圾混放，及时清理，避免堆积滋生细菌。