

商洛市“三合一”防灾减灾指挥
调度平台综合业务区改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

商洛市气象局

（盖章）

2025 年 12 月 28 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		十一层装修					
		拆除部分					
1	011701001002	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质: 拆除 泡沫砼墙体 2. 垃圾下楼、外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	19.76		
		新增隔墙部分					
2	010801002004	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1500*2200 2. 门类型: 成品装饰内门 3. 开启方式: 双扇 4. 五金种类、规格: 含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	19.8		
3	010801002005	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2200 2. 门类型: 成品装饰内门 3. 开启方式: 单扇 4. 五金种类、规格: 含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010802004002	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2000 2. 防火等级:乙级防火门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.8		
5	010801002006	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:卫生间实木装饰门 3. 开启方式:单扇 4. 五金种类、规格:含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	3.96		
6	010810001004	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘层数:百叶窗帘 3. 位置:防火玻璃隔断后百叶窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	81.42		
7	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:成品防火玻璃隔断 2. 性能:需满足1小时耐火 3. 位置:C1 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	81.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011207001002	轻质隔墙QT1	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙轻钢龙骨@400双层，50mm厚80KG/m³ 岩棉双层 3. 隔板材料品种、规格：双层12厚阻燃板，三层12厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	31.92		
9	011207001003	轻质隔墙QT2	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型：轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙轻钢龙骨@600，50mm厚80KG/m³ 岩棉， 3. 隔板材料品种、规格：双层12厚阻燃板，双层12厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	245.32		
10	010503006003	过梁	过梁 1. 新墙体加门洞过梁 2. 长1.5米	根	7		
11	010503006004	过梁	过梁 1. 新墙体加门洞过梁 2. 长2米	根	7		
		装修部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011102003005	块料楼地面	[项目特征] 业务用房块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 800*800*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	213.33		
13	011102003006	块料楼地面	[项目特征] 值班室及休息室块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 800*800*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	62.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	011102003008	块料楼地面	[项目特征] 走廊及前室块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 600*1200*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	127.02		
15	011101006002	平面砂浆找平层	[项目特征] 配电间隔壁水泥砂浆找平层 1. 水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m2	8.5		
16	011108001002	石材零星项目	[项目特征] 石材楼地面门槛石 1. 水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚石材专用粘贴剂 4. 20厚石材 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	2.29		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011105003002	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:10厚 1: 2 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色 :成品踢脚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	31.35		
18	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 类型:内墙无机涂料 2. 刮腻子遍数:一遍底漆二遍面漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	768.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011302001003	平面吊顶天棚	[项目特征] 天棚吊顶（值班室及休息室） 1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板 4. 无机涂料饰面，底漆两遍、面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	62.22		
20	011302001004	平面吊顶天棚	[项目特征] 天棚吊顶（走廊及前室） 1. 吊顶形式：不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距：C50轻钢龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板 4. 无机涂料饰面，底漆两遍、面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	147.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011404002002	天棚喷刷涂料	天棚面无机涂料（ 业务用房） [项目特征] 1. 类型：无机涂料 2. 刮腻子遍数：一遍底漆二遍面漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	213.33		
22	010808002002	金属门窗套	电梯不锈钢门套 1. 钢龙骨 40*40*4方管 2. 9厚阻燃板基层 3. 1.2厚灰色拉丝不锈钢	m2	4.13		
23	010810002002	窗帘盒	[工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	28.1		
24	010810003002	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格：成品 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	10.5		
25	010810001005	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质：遮光窗帘 2. 窗帘层数：一布一纱双层 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	29.4		
26	010810001006	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质：成品卷帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	72.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010809001002	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:15厚米灰色人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	4.86		
		工作台					
28	01B001	业务用桌	[项目特征] 1. 尺寸:1580*1200*750 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	位	24		
29	01B002	椅子	[项目特征] 1. 名称: 休闲椅 2. 规格: 进口皮覆面, 高回弹阻燃聚氨酯海绵, 优质金属框架, 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	24		
30	01B003	文件柜	[项目特征] 1. 尺寸:1800*850*390 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	24		
31	01B004	沙发	[项目特征] 1. 规格: 双人位真皮沙发 2. 2具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	7		
32	01B005	茶几	[项目特征] 1. 尺寸:1400*700*450 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 18 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		十二层装修					
		拆除部分					
33	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体材质: 拆除 泡沫砼墙体 2. 垃圾下楼、外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	18.07		
		新增隔墙部分					
34	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1500*2200 2. 门类型: 成品装饰内门 3. 开启方式: 双扇 4. 五金种类、规格: 含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	16.5		
35	010801002002	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2200 2. 门类型: 成品装饰内门 3. 开启方式: 单扇 4. 五金种类、规格: 含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	8.8		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 18 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:铝合金玻璃门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.96		
37	010801002003	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:900*2200 2. 门类型:卫生间实木装饰门 3. 开启方式:单扇 4. 五金种类、规格:含五金、门锁 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	3.96		
38	010802004001	钢质防火门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1400*2000 2. 防火等级:乙级防火门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶 5. 刷防护材料	m2	2.8		
39	010810001001	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘层数:百叶窗帘 3. 位置:防火玻璃隔断后百叶窗帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	65.12		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 18 页

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:成品防火玻璃隔断 2. 性能:需满足1小时耐火 3. 位置:C1 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	65.12		
41	011207001004	轻质隔墙QT1	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列隔墙轻钢龙骨@400双层, 50mm厚80KG/m³ 岩棉双层 3. 隔板材料品种、规格:双层12厚阻燃板, 三层12厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	91.76		
42	011207001005	轻质隔墙QT2	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2. 骨架、边框材料种类、规格:75系列隔墙轻钢龙骨@600, 50mm厚80KG/m³ 岩棉, 3. 隔板材料品种、规格:双层12厚阻燃板, 双层12厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	219.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010503006001	过梁	过梁 1. 新墙体加门洞过梁 2. 长1.5米	根	8		
44	010503006002	过梁	过梁 1. 新墙体加门洞过梁 2. 长2米	根	6		
		装修部分					
45	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 业务用房块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 800*800*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	213.33		

分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 18 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 办公室及控制室块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 800*800*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	42.69		
47	011102003004	块料楼地面	[项目特征] 走廊及前室块料地面 1. 水泥浆一道 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 4. 灰色半哑光瓷砖 600*1200*10（干水泥擦缝） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	142.88		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 18 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
48	011101006001	平面砂浆找平层	[项目特征] 配电间隔壁水泥砂浆找平层 1. 水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设	m ²	8.5		
49	011108001001	石材零星项目	[项目特征] 石材楼地面门槛石 1. 水泥浆一道 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 3. 10厚石材专用粘贴剂 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	1.42		
50	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 粘贴层厚度、材料种类:10厚 1:2 水泥砂浆 4. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品踢脚 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料	m	36.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 类型:内墙无机涂料 2. 刮腻子遍数:一遍底漆二遍面漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	565.6		
52	011404002001	天棚喷刷涂料	天棚面无机涂料(业务用房) [项目特征] 1. 类型:无机涂料 2. 刮腻子遍数:一遍底漆二遍面漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	213.33		
53	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 天棚吊顶(走廊及前室) 1. 吊顶形式:不上人 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:C50轻钢龙骨 3. 双层9.5厚纸面石膏板 4. 无机涂料饰面,底漆两遍、面漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	142.88		
54	010808002001	金属门窗套	电梯不锈钢门套 1. 钢龙骨 40*40*4方管 2. 9厚阻燃板基层 3. 1.2厚灰色拉丝不锈钢	m2	4.13		

分部分项工程项目清单计价表

第 17 页 共 18 页

工程名称：单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	010810002001	窗帘盒	[工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	26.3		
56	010810003001	窗帘轨	[项目特征] 1. 窗帘轨材质、规格:成品 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m	3.6		
57	010810001002	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:遮光窗帘 2. 窗帘层数:一布一纱双层 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	10.44		
58	010810001003	窗帘	[项目特征] 1. 窗帘材质:成品卷帘 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	m2	73.64		
59	010809001001	窗台板	[项目特征] 1. 窗台板材质、规格:15厚米灰色人造石 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装	m2	24.16		
		工作台					
60	01B006	业务用桌	[项目特征] 1. 尺寸:1580*1200*750 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	位	24		

分部分项工程项目清单计价表

第 18 页 共 18 页

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	01B007	椅子	[项目特征] 1. 名称：休闲椅 2. 规格：进口皮覆面，高回弹阻燃聚氨酯海绵，优质金属框架，具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	24		
62	01B008	文件柜	[项目特征] 1. 尺寸：180*850*390 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	24		
63	01B009	沙发	[项目特征] 1. 规格：双人位真皮沙发 2. 2具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	8		
64	01B010	茶几	[项目特征] 1. 尺寸：1400*700*450 2. 具体尺寸、风格、样式中标后业主方肯定确认后生产。	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
2	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	823.9		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 钢管 2. 材质: JDG 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	439.04		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 型号: WDZB-BYJ-2.5mm ² 铜芯线 3. 配线线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	3278.79		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 型号:WDZB-BYJ-4mm2铜芯线 3. 配线线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	2684.37		
5	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:双头筒灯(L01) 2. 型号:2*9W 3. 规格:241*133 4. 安装形式:天棚嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	21		
6	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:吊装线型灯(L02) 2. 型号:32W 3. 规格:100*1200 4. 安装形式:天棚嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	61		
7	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:吊装线型灯(L03) 2. 型号:30W 3. 规格:100*1200 4. 安装形式:天棚嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:暗装筒灯 (L05) 2. 型号:8W 3. 规格:115 4. 安装形式:天棚嵌入式 [工作内容] 1. 安装	套	16		
9	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:LED灯盘 (L10) 2. 型号:600*600 3. 安装形式:吸顶 [工作内容] 1. 安装	套	4		
10	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联单控开关 2. 材质:10A 3. 规格:86 [工作内容] 1. 安装	套	5		
11	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 2. 材质:10A 3. 规格:86 [工作内容] 1. 安装	套	14		
12	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联单控开关 2. 材质:10A 3. 规格:86 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联双控开关 2. 材质:10A 3. 规格:86 [工作内容] 1. 安装	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网络布线

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031104002001	电缆	[项目特征] 1. 型号: CAT. 6e [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	6000		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: 塑料穿线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN20 4. 配置形式: 暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 穿引线 4. 接地	m	600		
3	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 型号: 防火桥架 200*100 2. 厚度: 1.2mm [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	120		
4	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称: 墙面开槽及恢复 [工作内容] 1. 安装	m	100		
5	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称: 信息插座底盒（接线盒） [工作内容] 1. 安装	个	90		
6	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 双孔网络面板 [工作内容] 1. 安装	套	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网络布线

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 型号、规格:600*800*250mm，采用SPCC优质冷轧钢板制作，带配线架及理线架 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	2		
8	030502005001	光缆	[项目特征] 1. 名称:12芯光纤 [工作内容] 1. 敷设	m	100		
9	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:poe交换机 2. 型号、规格:24口千兆，最大功率230W，单口功率最大30W，交换容量最大52G,包转发39M [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	2		
10	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:网络交换机 2. 型号、规格:交换容量336G，包转发144M,4个万兆光口，三层交换 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：网络布线

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030501010001	路由器	[项目特征] 1. 名称:无线ap 2. 型号、规格:千兆，支持Wifi, APP终端管理，漫游上网丝滑，支持POE供电，内存256M，支持2.4G, 5G [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	8		
12	030501021001	无线设备	[项目特征] 1. 名称:AC管理器 2. 型号、规格:10个10/100/100M自适应以太网口，2个固定WAN口。 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	套	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：网络布线

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 （耐火板包裹） 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:200 0以内 4. 板材厚度:0.5mm 5. 接口形式:咬口 6. 支架除锈刷油做法:支架除锈后涂红丹防锈漆两遍，再涂调和漆两遍 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	52.8		
2	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 （耐火板包裹） 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:200 0以内 4. 板材厚度:0.6mm 5. 接口形式:咬口 6. 支架除锈刷油做法:支架除锈后涂红丹防锈漆两遍，再涂调和漆两遍 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	109.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
3	030702001003	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 (耐火板包裹) 2. 形状:矩形 3. 周长或直径:200 0以内 4. 板材厚度:0.75m m 5. 接口形式:咬口 6. 支架除锈刷油做法: 支架除锈后涂红丹防锈漆两遍, 再涂调和漆两遍 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	32.7		
4	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:100*100 [工作内容] 1. 安装	个	12		
5	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:150*150 [工作内容] 1. 安装	个	14		
6	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:单层百叶风口 2. 规格:200*200 [工作内容] 1. 安装	个	10		
7	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1. 类型:方形散流器 2. 规格:300*300 [工作内容] 1. 安装	个	62		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。