

商洛市公安局商州分局板桥派出所业务用房建设改造工程

工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除部分		
1	AB024	拆除原砖混建筑及外运 [项目特征] 1. 拆除原砖混建筑及外运（含基础） [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m2	284.5
2	AB023	拆除简易棚 [项目特征] 1. 拆除简易棚 [工作内容] 1. 拆除	m2	95.58
3	AB025	拆除原围墙 [项目特征] 1. 拆除原围墙及外运 [工作内容] 1. 拆除 2. 外运	m3	33.08
4	AB004	拆除门楼 [项目特征] 1. 拆除门楼 [工作内容] 1. 拆除、清理	项	1
5	AB026	破除现状混凝土地面 [项目特征] 1. 破除现状混凝土地面（厚度18cm） 2. 运输距离:5km [工作内容] 1. 拆除、清理	m2	530
6	010101002004	挖土方 [项目特征] 1. 挖除原硬化基层土（厚度300mm） 2. 运输距离:5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 外运	m3	159
7	AB001	拆除电杆 [项目特征] 1. 拆除电杆 [工作内容] 1. 拆除、清理	个	3
		路面及路缘石		
8	040203004001	沥青混凝土 [项目特征] 1. 50厚细粒式沥青混凝土(AC-10)，沥青粘层油0.4KG/M² 2. 180厚C25混凝土基层 3. 300厚稳定级配碎石及级配砾石基层	m2	594.47

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 路基压实, 压实系数 ≥ 0.93 [工作内容] 1. 洒铺底油 2. 铺筑 3. 碾压		
9	040205006001	标线 [项目特征] 1. 油漆品种: 热熔标线涂料 2. 工艺: 热熔漆 3. 宽度: 150mm [工作内容] 1. 画线	m2	15.35
10	040203006001	成品平缘石 [项目特征] 1. 150*400石材立道牙 2. 20厚水泥砂浆 3. 道牙背面及下面用3:7灰土夯实 [工作内容] 1. 铺筑垫层 2. 铺砌块料 3. 嵌缝、勾缝	m	31.69
		新建砖围墙		
11	010101003007	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖土深度: 0.72m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	47.17
12	010103001030	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 利用原土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	17.69
13	010103001031	余土外运 [项目特征] 1. 运输距离: 5km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	29.48
14	010401006010	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 砼 2. 厚度: 100mm	m3	4.1

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆		
15	010305001004	石基础 [项目特征] 1. 石料种类、规格: 毛石基础 2. 基础深度: 500mm 3. 基础类型: 条形基础 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	20.48
16	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10页岩多孔砖, M10混合砂浆砌筑 2. 墙体类型: 围墙 3. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	46.7
17	010416001006	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 圆钢10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.081
18	040305004001	混凝土压顶 [项目特征] 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径: C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	6.55
19	010701001001	围墙 [项目特征] 1. 瓦品种、规格、品牌、颜色: 灰色树脂瓦, 60厚1:3水泥砂浆垫层 [工作内容] 1. 檩条、椽子安装 2. 基层铺设 3. 铺防水层 4. 安顺水条和挂瓦条 5. 安瓦 6. 刷防护材料	m2	65.52

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型: 围墙 2. 20厚水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m ²	377.11
21	020506001001	抹灰面油漆 陕09J01 外涂3 [项目特征] 1. 真石漆外墙 2. 涂饰第二遍面层涂料（透明） 3. 涂饰面层涂料（透明） 4. 喷主层涂料 5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	377.11
22	AB021	流水洞 [项目特征] 1. 流水洞	个	23
		排水渠21米		
23	010306002001	排水渠 [项目特征] 1. 400*700不锈钢盖板 2. 20厚1:2.5防水砂浆 3. 20厚1:3水泥砂浆 4. C20钢筋混凝土（渠底及渠壁） 5. 素土夯实 6. 做法参考陕09J09-105页4 [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 勾缝、抹灰 6. 材料运输	m	21
		给排水		
		给水		
24	010101006003	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖沟平均深度: 1500mm	m	63

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填		
25	010103001026	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 利用原土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	20.16
26	010103001027	回填 [项目特征] 1. 土质要求: 粗砂回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	55.44
27	010103001028	余土外运 [项目特征] 1. 运输距离: 5km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	55.44
28	040504002001	混凝土水表井 [项目特征] 1. 井类型: 水表井 2. 井深、尺寸: 2100*1150*1400 3. 混凝土强度等级、石料最大粒径: 井底、壁、盖板C25砼 4. 垫层厚度、材料品种、强度: 100厚C15砼垫层 5. 做法详参05S502/136 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 爬梯制作、安装 5. 盖板、过梁制作、安装 6. 防腐涂刷 7. 井盖及井座制作、安装	座	1
29	040504001003	砖砌总阀门井 [项目特征] 1. 井深: 1200mm	座	1

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 100厚C20混凝土底板 3. 砖砌体 4. 顶部C20混凝土盖板 5. 铸铁井盖 6. 挖土及回填 7. 做法: 陕09S2 18 页 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 抹面 6. 盖板、过梁制作、安装 7. 井盖及井座制作、安装		
		雨水		
30	010101006001	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖沟平均深度: 1500mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	65
31	010103001020	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 利用原土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	20.8
32	010103001021	回填 [项目特征] 1. 土质要求: 粗砂回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m ³	57.2
33	010103001022	余土外运 [项目特征] 1. 运输距离: 5km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m ³	57.2

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	040504001001	雨水检查井 [项目特征] 1. 井截面: $\Phi 1000\text{mm}$ 2. 井深: 1500mm 3. 20厚1:2防水水泥砂抹面 4. 200厚C30混凝土 5. 300厚3:7灰土 6. 砖砌体 7. 井壁抹灰 8. 做法: 陕09s3 页40 [工作内容] 1. 土方挖运 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填	座	3
35	040504003002	平算式雨水口 [项目特征] 1. 雨水井型号: 平算式雨水口 2. 井深: 深度 1000mm 3. 做法详见: 详见09S3, 内壁20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面 4. 蓖子、井圈等做法详见陕09S3第91、93、94、95页 [工程内容] 1. 土方挖填 2. 混凝土浇筑、养生, 垫层铺设 3. 砌筑、勾缝、抹面 4. 预制构件制作、安装 5. 井算安装	座	4
		污水		
36	010101006002	管沟土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 挖沟平均深度: 1500mm [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 挡土板支拆 4. 运输 5. 回填	m	65
37	010103001023	素土回填 [项目特征] 1. 土质要求: 利用原土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方	m ³	20.8

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实		
38	010103001024	回填 [项目特征] 1. 土质要求:粗砂回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	57.2
39	010103001025	余土外运 [项目特征] 1. 运输距离:5km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	57.2
40	040504001004	污水检查井 [项目特征] 1. 井截面:Φ1000mm 2. 井深:1500mm 3. 20厚1 :2防水水泥砂抹面 4. 200厚C30混凝土 5. 300厚3: 7灰土 6. 砖砌体 7. 井壁抹灰 8. 做法: 陕09s3 页40 [工作内容] 1. 土方挖运 3. 铺设垫层 4. 底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 砌砖 7. 井池底、壁抹灰 8. 抹防潮层 9. 回填	座	4
		伸缩大门及人车行闸机		
		人车行闸机		
41	CB001	车道道闸 [项目特征] 1. 车道道闸: 总长度4150m 2. 智能道闸机箱, 专业厂家定制, M16膨胀螺栓固定 3. 2.5厚镀锌钢方通, 外喷深灰色氟碳漆规格:1030x30x30 4. 3厚镀锌钢方通, 外喷深灰色氟碳漆规格:3400x80x80 5. 暂定综合单价8000元/个 [工作内容]	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 购置、安装		
42	CB002	人行道闸 [项目特征] 1. 人行道闸 (1.7厚镀锌钢方通, 外喷深灰色氟碳漆规格:Lx50x50、1.7厚U型镀锌钢, 外喷深灰色氟碳漆规格:1400x50x50、2厚透明亚克力板规格:1200x720暗藏LED灯管) 2. 尺寸:1500*1700 3. 暂定综合单价4500元/个 [工作内容] 1. 购置、安装	套	1
		伸缩大门		
43	010101003008	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 3. 挖土深度:1.5m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	18.18
44	010103001032	土方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土回填 2. 密实度要求:≥0.94 [工作内容] 1. 回填 2. 分层碾压、夯实	m3	9.05
45	010103001033	余土外运 [项目特征] 1. 运输距离:5km [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	9.13
46	010401006011	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商砼 3. 厚度100mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.47
47	010401001001	条形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.35
48	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 商砼	m3	0.55

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
49	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 烧结普通砖 2. 砂浆强度等级: M10 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	3.79
50	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度: 240mm 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 承重粘土多孔 3. 砂浆强度等级、配合比: M5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	11.27
51	010405003001	平板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商砼 3. 厚度: 200mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.08
52	020507001001	真石漆外墙涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 外墙 2. 涂料品种: 真石漆涂料 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	39.98
53	020301001001	伸缩门顶板抹灰 [项目特征] 1. 基层类型: 伸缩门顶板 2. 涂料品种: 真石漆涂料 3. 20 厚 1:3 水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m2	8.99
54	010416001007	现浇混凝土钢筋 [项目特征]	t	0.039

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 钢筋种类、规格:I级圆钢 (10 [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装		
55	010416001008	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢筋 含Φ10以上 (含Φ10) [工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装	t	0.07
56	AB028	伸缩大门 [项目特征] 1. 伸缩大门 2. 长度: 10米, 高度1.7米 3. 电动伸缩门主材价暂定2000元/m [工作内容] 1. 运输、安装	套	1
		箱变土建 (800kV · A)		
57	030202019001	箱式变电站基础 [项目特征] 1. 名称、型号: 箱式变电站基础详见设计图纸 [工程内容] 1. 土方开挖 2. 地基处理 3. 基础垫层浇筑 4. 砖基础砌筑、穿墙套管制作安装 5. 砖基础水泥砂浆抹面防水 6. 钢筋混凝土压顶浇筑 7. 10#槽钢基础预埋 8. 砖台阶砌筑 9. 出地面部分抹灰贴瓷砖 10. 金属铝合金通风窗安装	台	1
58	030202019002	箱式变电站围栏 [项目特征] 1. 名称、型号: 按图示计算 [工程内容] 1. 围栏安装	m ²	41.6
		其他		
59	AB008	路灯基础 [项目特征] 1. 路灯基础	个	3
60	AB027	新打井 [项目特征] 1. 新打井, 深度30米 2. 暂定综合单价18000元/座	座	1

措施项目清单

工程名称：室外改造-土建工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外改造-土建工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类: 成品草皮 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m2	45
2	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 名称: 红叶石楠球 2. 冠径: 120cm 3. 高度: 120cm 5. 全冠、精品 6. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 栽植 2. 支撑 3. 草绳绕树干 4. 养护	株	5
3	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 大叶女贞 2. 乔木胸径: 8-10cm 3. 乔木高度: 3-3.5m 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	2
4	050102001002	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 栾树 2. 乔木胸径: 8-10cm 3. 乔木高度: 3-3.5m 4. 养护期: 12个月 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	2
5	050102001003	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 红枫	株	2

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外改造-绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005005	塑料PE管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 材质: 钢丝网骨架PE塑料管 4. 规格: DN100 5. 连接形式: 热熔 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 给水管道消毒、冲洗 3. 水压及泄漏试验	m	63
2	030803010002	水表 [项目特征] 1. 型号、规格: DN100 2. 带旁通管及止回阀 3. 做法: 陕09S2第18页	组	1
3	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、室外): 地上式室外消火栓 2. 型号: SS100/65-1.0型 3. 规格: DN100 4. 详见国标图集13S201第25页 [工作内容] 1. 安装	套	1
		雨水		
4	030801005008	塑料管PE管 部位: 室外 [项目特征] 1. 输送介质: 雨水 2. 材质: HDPE双波纹塑钢缠绕排水管 3. 规格: Φ200 4. 连接形式: 承插式橡胶圈接口 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管制作、安装 3. 通球及泄漏试验	m	65
		污水		
5	CB001	化粪池 [项目特征] 1. 20M³ 成品玻璃钢化粪池 2. 做法见陕09S3 3. 暂定综合单价12000元/座 [工程内容] 1. 购置 2. 安装	座	1
6	030801005006	塑料管PE管	m	65

分部分项工程量清单

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：室外改造-给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外改造-给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		路灯、充电桩及其他		
1	030213006001	一般路灯 [项目特征] 1. 户外路灯12V60W LED光源, 防护等级IP65, 灯杆高度4.5米 2. 单晶硅100W光伏板 3. 智能控制器DC12V10A, 专用阀控密封式免维护胶体电池150AH 4. C20砼预制电池笼 5. 型号自定, 具体做法详见图纸 [工作内容] 1. 制作、安装	套	3
2	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗敷 2. 导线型号、材质、规格:BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 管内穿线	m	114.44
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	38.15
4	AB001	充电桩 [项目特征] 1. 充电桩 2. 需二次深化设计, 暂定综合单价10000元/个 [工作内容] 1. 购置、安装	个	2
5	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:太阳能壁灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
		箱式变电站 (800kV·A)		
6	030202018001	组合型成套箱式变电站 [项目特征] 1. 名称、型号:箱式变电站 2. 容量 (kV·A):800 3. 箱变尺寸:4100*2300*2600 4. 箱变主要设备:700*900*1800进线柜一套, 700*900*1800计量柜一套, 700*900*1800出线柜一套, SCB-10-800KVA变压器一台, 600*600*1800进线柜一套, 800*600*1800出线柜一套, 600*600*1800电容柜一套	台	1

措施项目清单

工程名称：室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 室外改造-电气工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 条形基础 3. 挖土深度: 1.2m 4. 弃土运距: 5KM [工作内容] 1. 土方开挖	m3	90.3
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 密实度要求: ≥ 0.97 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	52.56
3	010103001002	房心回填 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	23.28
4	010103001003	余土外运 [项目特征] 1. 综合土 2. 运输距离: 5KM [工作内容] 1. 装卸、运输	m3	14.46
	A. 3	砌 筑 工 程		
5	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15机砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	15.23
6	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 填充墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10 加砌混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输	m3	43.92

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
7	010401002001	条形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	15.7
8	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.48
9	010402001002	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.09
10	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.01
11	010403004001	地圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.28
12	010403004003	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	4.25
13	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.66
14	010405001001	有梁板 [项目特征]	m3	11.73

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 板厚度:120mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
15	010407002004	散水 陕09J01 散4 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 散水宽度1000mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	17.84
16	010405008001	雨篷 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.52
17	010405008003	压顶 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.73
18	010405008002	楼梯护栏 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.74
19	010407002002	坡道 陕09J01 坡5 [项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面,正、背面及四周边满涂防污剂,灌水泥浆擦缝。横向做打毛防滑带,带宽60,间距120 2. 素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 100厚C15混凝土 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m2	14.59

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 变形缝填塞		
20	010407002003	平台 陕09J01台5 [项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	15.27
21	010407002005	台阶 陕09J01台5 [项目特征] 1. 20厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分) 台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	7.75
22	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:I级圆钢 <10 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.21
23	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢筋 Φ10以下 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	2.279
24	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:III级钢筋 含Φ10以上(含Φ10)	t	0.891

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装		
25	010407003001	地沟 [项目特征] 1. 地沟断面尺寸1000*800(宽*深) [工作内容] 1. 挖运土石 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 刷防护材料	m	6
26	010406001001	直形楼梯 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m ²	8.9
	A.7	屋面及防水工程		
27	010702001001	上人屋面 陕09J01 屋I4 [项目特征] 1. 刚性防水层:40厚C20细石混凝土捣实压光,内配%%1306@150双向钢筋网片,偏上放置,保护层厚度≥10,按纵横3-6m分缝,缝宽20缝中钢筋断开,缝内密封膏封严。 2. 3厚SBS防水卷材两道 3. 1.5厚合成高分子防水卷材1道 4. 150厚发泡混凝土保温层 5. 25厚1:3水泥砂浆找平层 6. 找坡层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	99.48
28	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色:DN110UPVC落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类:水落口、水落斗各n=2个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	7.2
29	010703003001	砂浆防水 潮1 [项目特征] 1. 25厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的5%	m ²	29.59

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		防水剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护		
	A. 8	防腐、隔热、保温工程		
30	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50厚岩棉, 燃烧性能为A级 3. 粘结材料种类: 粘贴翻包玻纤网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料	m2	168.75
	B. 1	楼地面工程		
31	020101001001	地砖楼地面 陕09J01 地29 部位: 厨房 [项目特征] 1. 400*400mm地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1mm厚水泥基渗透防水涂料和1.5mm厚聚氨酯防水涂料膜一道, 浴室墙上翻2m, 洗涤室上翻1.5m 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层	m2	20.36
32	020101001002	地砖楼地面 陕09J01 地28 [项目特征] 1. 800*800mm地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 150厚3:7灰土分两层打 5. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实, 压实系数0.95 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层	m2	62.08

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
33	020105003001	块料踢脚线 踢19 [项目特征] 1. 6~10厚铺地砖踢脚, 稀水泥浆 (或彩色水泥浆) 擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆 (内掺建筑胶) 粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶, 砖墙无此道工序) 5. 高度: 120mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴	m2	10.92
34	020102001001	石材楼地面 [项目特征] 1. 30mm厚大理石地面, 干水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	99.48
35	020107001002	金属扶手带栏杆 [项目特征] 1. 部位: 坡道栏杆 2. 高度: 0.9m [工作内容] 1. 制作、运输安装 2. 具体做法详见图纸	m	3.6
	B.2	墙、柱面工程		
36	020201001002	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 2. 10mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	98.74
37	020207001003	装饰板墙裙 [项目特征] 1. 6厚干思板面层 (或6厚长城板面层), 留缝10宽, 压条底衬, 用专用胶粘贴在木龙骨上 (板粘贴面及龙骨正面均涂满胶) [工作内容]	m2	98.74

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆		
38	020204003001	块料墙面 内116 [项目特征] 1. 白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2. 5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3. 4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计 5. 挂金属网，在网 上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆（将砂浆压入网孔），分层压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	39.72
39	020201001003	乳胶漆墙面 内33 部位：储藏室 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	66.33
	B.3	天棚工程		
40	020302001001	天棚吊顶 棚153 [项目特征] 1. 300*300铝扣板，嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45，中距600(或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5×45，中距≤600(或500) 4. U型轻钢大龙骨45×15×1.2，间距≤1200，	m2	20.36

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃 6. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓, 双向中距 ≤ 1200 (预制板、板缝内预留吊环) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
41	020302001002	天棚吊顶 棚153 [项目特征] 1. 600*600方形铝扣板0.5~0.8厚穿孔铝合金多方板, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5 \times 45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5 \times 45, 中距 ≤ 600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨45 \times 15 \times 1.2, 间距 ≤ 1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃 6. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓, 双向中距 ≤ 1200 (预制板、板缝内预留吊环) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	77.3
	B.4	门窗工程		
42	020402006001	钢质防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1000mm*2700mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3
43	020402006005	钢质防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 2400mm*3000mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
44	020406007001	断桥双玻窗	樘	4

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 窗类型: 断桥平开双玻窗 C1818 2. 框材质、外围尺寸: 1800mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装		
45	020406007010	断桥双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥平开双玻窗 C1218 2. 框材质、外围尺寸: 1200mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2
46	020406007011	防火窗FHC1518乙 [项目特征] 1. 窗类型: 防火窗FHC1518乙 2. 框材质、外围尺寸: 1500mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
47	020408004001	窗帘 [项目特征] 1. 窗帘材质、规格、颜色: 遮光窗帘 2. 窗帘轨材质、规格: 罗马杆 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装	m	9.5
	B.5	油漆、涂料、裱糊工程		
48	020507001001	真石漆外墙涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 外墙 2. 涂料品种: 真石漆涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	205.4
		补充分部		
49	AB001	玻璃护栏 [项目特征] 1. 玻璃护栏	m	43.7

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 购置 2. 安装		
		洗衣房、晾衣房		
50	010603001001	钢柱 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:180*180*6.0mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 拼装 4. 安装 5. 探伤 6. 刷油漆	t	0.983
51	010604001001	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:150*100*5.0mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.704
52	010604001002	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:100*50*5.0mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.692
53	010604001003	钢梁 [项目特征] 1. 钢材品种、规格:60*40*5.0mm 2. 油漆品种、刷漆遍数:除锈后刷防锈漆两遍 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤要求 5. 刷油漆	t	0.203
54	AB003	钢化玻璃 [项目特征] 1. 6mm+0.76PVB+6mm夹胶钢化玻璃	m2	95.33

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 12 页 共 12 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称：配电箱AL1 2. 安高：暗装底边距地1.8m 3. 尺寸：800*1000*250mm [工程内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号：YJY-5x10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	20
3	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称：焊接钢管 2. 材质、规格：SC50 3. 配置形式及部位：埋地暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	20
4	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-2.5mm [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	135
5	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-4mm 3. 敷设部位或线制：管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	75
6	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：暗配 2. 导线型号、材质、规格：WDZ-BYJ-6mm2 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	62.4
7	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 材质：JDG 2. 规格：DN20 [工作内容] 1. 刨沟槽	m	45.11

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设		
8	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设	m	23.4
9	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 材质:JDG 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设	m	20.8
10	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 双管盒式LED灯 2. 节能型 2*22W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	7
11	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 E27 12W LED灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	4
12	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联跷板式暗开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	3
13	030204019001	小电器 [项目特征] 1. 名称:二三孔组合暗插座 2. 型号:10A 250V 3. 距地: 0.3m [工作内容]	个	8

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
14	030204019002	小电器 [项目特征] 1. 名称:空调插座 2. 型号:10A 250V 3. 距地: 0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	2
15	030209002001	避雷装置 [项目特征] 1. 防雷引下线焊接。 2. 雷网格采用 Φ C12镀锌圆钢, 网格不大于20X20米。利用结构柱内至少两根不小于 Φ 16的主筋作为引下线, 引下线间距不大于25米, 利用结构基础作为接地装置, 结构主筋上端伸出女儿墙与避雷带连接, 下端与结构基础接地装置连接置于屋顶的电气设备外壳及金属管道应用 Φ 10镀锌圆钢就近与避雷带连接。 与墙体颜色相同的盖板。地坪以下0.8m处预埋连接板40x4扁钢, 接地 [工作内容] 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 拉线制作、安装 4. 制作、安装 5. 油漆(防腐) 6. 柱主筋与圈梁焊接	项	1
16	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 本建筑利用底部水平钢筋网环周焊接或绑扎成闭合网状导体其中至少有两根钢筋的直径不小于10mm, 构成自然接地装置, 若基础有良好的防水层(可将良好的水平接地体(热镀锌扁钢4*40)敷设在下方的苏混凝土垫层内, 整个接地网可靠连接, 利用柱内钢筋作为引下线, 与底板钢筋焊接, 接地连接线过沉降缝处做软连接 3. 本工程低压配电系统的接地形式采用 TN-S系统。 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1
17	030211002001	送配电装置系统	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 3	砌 筑 工 程		
1	010302001001	封门窗洞 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 240砖墙 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	2.15
2	010302001002	门改窗 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 240砖墙 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	0.34
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
3	010410003001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30商品砼 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 构件制作、运输 3. 构件安装 4. 砂浆制作、运输	m3	0.14
	A. 7	屋面及防水工程		
4	010702001001	屋面卷材防水 陕09J01 屋III2 [项目特征] 1. 1: 6水泥陶粒找坡最薄处30厚。 2. 上铺80厚EPS聚苯板保温层。 3. 25厚1: 3水泥砂浆找平层。 4. 3厚SBS防水卷材两道(热熔法) 5. 20厚1: 2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格; 缝内用建筑防水密封膏封严。 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	239.44
5	010702004002	屋面排水管	m	30

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: DN110UPVC 落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 水落口、水落斗各n=3个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝		
	A. 8	防腐、隔热、保温工程		
6	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 60厚岩棉, 燃烧性能为A级 3. 粘结材料种类: 粘贴翻包玻纤网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料	m2	790.43
	B. 1	楼地面工程		
7	020102002001	铺地砖楼面 陕09J01 楼39 [项目特征] 1. 20厚1:3干硬性水泥砂浆找平 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 3. 铺6-10厚地砖楼面, 干水泥擦缝(花色甲方自定) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设	m2	350.67
8	020102002002	铺地砖地面(有防水) 陕09J01 地29 [项目特征] 1. 1:3水层砂浆找坡层, 最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 2. SBC120(400g/m)防水卷材, 四周翻起300高 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4. 撒素水泥面(洒适量清水) 5. 铺8-10厚地砖楼面, 干水泥擦缝(地砖规格为300*300, 防滑地砖) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	12.27

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	020102002003	铺地砖楼面 陕09J01 楼39 部位：楼梯间 [项目特征] 1. 20厚1：3干硬性水泥砂浆找平 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 铺6-10厚仿石材地砖楼面，干水泥擦缝（花色甲方自定） [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 填充层铺设 3. 面层铺设	m2	35.04
10	020105003001	块料踢脚线 陕09J01 踢37 [项目特征] 1. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 6-10厚铺地砖踢脚，稀水泥砂浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 材料运输	m2	43.22
11	020108001001	石材平台面 09J01 台5 部位：一楼走廊及台阶 [项目特征] 1. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴	m2	39.59
12	010407002001	石材台阶面 09J01 台5 部位：一楼走廊及台阶 [项目特征] 1. 素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 2. 30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层 3. 撒素水泥面（撒适量清水） 4. 20厚花岗石板铺面，正、背面及四周边满涂防污剂，稀水泥浆擦缝 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	11.12
	B.2	墙、柱面工程		
13	020201001001	墙面一般抹灰	m2	240.41

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型: 砖墙 2. 8mm厚水泥砂浆 1:2.5 3. 12mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝		
14	020201001002	墙面一般抹灰 部位: 一楼门改窗 [项目特征] 1. 墙体类型: 240砖墙 2. 6mm厚水泥砂浆 1:2.5 3. 10mm厚水泥砂浆 1:3 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	1.41
15	020204003001	块料墙面 部位: 卫生间、楼梯墙裙 [项目特征] 1. 5厚1:2建筑胶水泥砂浆(或专用胶)粘结层 2. 贴5-8厚面砖面层(粘贴前浸水2h) 3. 白水泥擦缝 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m2	109.34
	B. 3	天棚工程		
16	020301001001	乳胶漆天棚 09J01 棚15 部位: 楼梯间及走廊 [项目特征] 1. 局部用腻子补平, 打磨平整。 2. 喷合成树脂乳液涂料饰面两道(每道间隔2h)。 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰线条	m2	84.39
17	020302001001	天棚吊顶 棚32 [项目特征]	m2	382

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 6钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 , 膨胀螺栓固定 2. U型轻钢主龙骨CB50 \times 20中距 ≤ 1200 3. U型轻钢次龙骨CB60 \times 27 (或CB50 \times 20) 中距 ≤ 600 或同板宽。 4. 6厚铝扣板面层, 专用粘结剂粘贴在龙骨底面上, 自攻丝固定 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴		
	B. 4	门窗工程		
18	020401003001	实木装饰门 [项目特征] 1. 门类型: 室内木门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900*2700mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	8
19	020402001001	钛镁合金门 部位: 卫生间 [项目特征] 1. 门类型: 钛镁合金门M0821 2. 框材质、外围尺寸: 800*2100mm 3. 数量: 1樘 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	4
20	020402006001	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 900*2700mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	22
21	020402006002	防盗门 [项目特征] 1. 门类型: 成品防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1800*2700mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
22	020406001001	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝合金平开窗, 内附金刚网纱窗	m ²	206.63

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 框材质、外围尺寸:80系列 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:, 中空玻璃5+12A+5 4. 主材价暂定580元/m2 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆		
23	020406001002	金属推拉窗 [项目特征] 1. 窗类型: 玻璃采用10厚钢化安全防爆玻璃此窗玻璃全固定, 无可开启扇 2. 框材质、外围尺寸:80系列 3. 玻璃品种、厚度, 五金材料、品种、规格:, 中空玻璃5+12A+5 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	m2	3.06
24	020404006001	全玻自由门 (无扇框) [项目特征] 1. 门类型: 浴室磨砂玻璃门 2. 框材质、外围尺寸:1200*2200mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	m2	2.64
25	020409003001	石材窗台板 [项目特征] 1. 10mm厚大理石窗台 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆	m	123.52
26	AB001	隐形防盗网 [项目特征] 1. 外墙隐形防盗网 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	206.63
27	020408004001	窗帘 [项目特征] 1. 窗帘材质、规格、颜色: 遮光窗帘 2. 窗帘轨材质、规格: 罗马杆 [工作内容] 1. 制作、运输、 2. 安装	m	115.8
28	BB025	实木门套 [项目特征] 1. 实木门套	m	221.2

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 购置 2. 安装		
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
29	020506001001	抹灰面油漆 09J01 内32 部位：楼梯间 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷防护材料、油漆	m2	214.84
30	020506001004	抹灰面油漆 09J01 内32 部位：房间 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 [工作内容] 1. 刮腻子 2. 刷防护材料、油漆	m2	532.55
31	020207001001	装饰板墙裙 [项目特征] 1. 6厚千思板面层（或6厚长城板面层），留缝10宽，压条底衬，用专用胶粘贴在木龙骨上（板粘贴面及龙骨正面均涂满胶） [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 龙骨制作、运输、安装 5. 钉隔离层 6. 基层铺钉 7. 面层铺贴 8. 刷防护材料、油漆	m2	454.33
32	020506001003	抹灰面油漆 陕09J01 外涂3 [项目特征] 1. 挂纤维网(瓷砖墙面)。 2. 刮一遍翻新腻子。 3. 封碱底漆。 4. 分隔(按600*900或甲方自定)。 5. 喷底层涂料。 6. 喷主层涂料。 7. 涂饰面层涂料。 8. 涂饰第二遍面层涂料。 9. 罩面涂料一遍。	m2	801.09

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
		补充分部		
33	BB001	拆除洗手台 [项目特征] 1. 拆除洗手台 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	组	2
34	BB003	拆除蹲便 [项目特征] 1. 拆除蹲便 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	组	2
35	BB002	拆除楼梯扶手 [项目特征] 1. 拆除拆除楼梯扶手 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m	22
36	BB004	拆除原有旧木门 [项目特征] 1. 拆除原有旧木门 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	樘	14
37	BB005	拆除原有防盗门 [项目特征] 1. 拆除原有防盗门 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	樘	19
38	BB006	拆除原厕所 [项目特征] 1. 拆除原厕所 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	4.2
39	BB007	拆除原有旧窗 [项目特征] 1. 拆除原有旧窗 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	樘	41

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	BB009	铲除内墙墙皮 [项目特征] 1. 铲除原内墙面涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	1140.97
41	BB010	铲除天棚 [项目特征] 1. 铲除原天棚涂料面层 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	523.88
42	BB014	铲除原外墙涂料 [项目特征] 1. 铲除原外墙涂料 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	429.22
43	BB015	拆除原隔墙 [项目特征] 1. 拆除原隔墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m³	1.55
44	BB017	铲除原屋面防水 [项目特征] 1. 铲除原屋面防水 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	284.32
45	BB018	铲除原瓷砖墙面 [项目特征] 1. 铲除原瓷砖墙面 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	239
46	BB019	拆除原封板背景墙 [项目特征] 1. 拆除原封板背景墙 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m²	11.22
47	BB020	铲除原瓷砖地面 [项目特征] 1. 铲除原瓷砖地面 [工作内容] 1. 铲除 2. 清理	m²	489.95

分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称：装饰装修工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：装饰装修工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005003	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 材质：PP-R钢塑复合管 4. 规格：DN25 5. 30厚橡塑管壳外包玻璃丝布(或铝箔纸) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	49.5
2	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称：洗脸盆（感应式冲洗阀） 2. 材质：成品陶瓷 [工程内容] 1. 器具、附件安装	组	6
3	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称：蹲式大便器（延时自闭器） 2. 材质：成品陶瓷 [工程内容] 1. 器具、附件安装	套	4
4	030804005001	拖把池 [项目特征] 1. 材质：成品陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
5	030804007001	淋浴器 [项目特征] 1. 材质：成品淋浴器（含花洒） 2. 组装形式：冷热水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
		排水		
6	030801005002	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：UPVC 3. 规格：De75 4. 连接形式：胶粘连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	49.5
7	030804017001	高水封地漏 卫生间 [项目特征]	个	5

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		弱电		
1	031204009001	交接箱 [项目特征] 1. 名称: 交接箱 [工程内容] 1. 安装	台	3
2	031103022001	UTP-5e [项目特征] 1. 规格: UTP-5e [工程内容] 1. 敷设、测试	m	879.38
3	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: RVS-2x0.5 [工程内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	842.84
4	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	656.03
5	031103007001	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 规格: 电话插座（TP） [工作内容] 1. 安装	个	42
6	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 规格: 网络插座（TO） [工作内容] 1. 安装	个	42
		应急照明		
7	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号: ELB应急照明配电箱 2. 底边距地 1.5m, 明装 [工作内容] 1. 安装	台	1
8	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: 暗配 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-RYS-2*2.5mm 3. 3. 敷设部位或线制: 管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	66

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 规格: PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	66
10	030213003001	壁灯 [项目特征] 1. 名称: A型消防应急灯具 2. 安装高度: 距地2.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	11
11	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 安全出口标志灯 2. 2. LED 1W 门框上方0.1m壁挂 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
12	030213003004	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 楼层标志灯 (A型消防应急灯具) 2. LED 1W 距地2.4m吊装 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	2
13	030213001001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: 单向疏散指示灯 2. 规格: LED 1W 3. 距地0.5m明装 [工程内容] 1. 安装	套	2
		强电		
14	030204018001	配电(箱)柜 [项目特征] 1. 名称: 配电箱1AP 2. 安装高度见1.5米 [工程内容] 1. 箱体安装	台	1
15	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱AL2 AL3 2. 安高: 暗装底边距地1.5m [工程内容] 1. 箱体安装	台	2
16	030208001001	电力电缆 [项目特征]	m	30

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 型号:YJY22-4*25 SC50 DB 2. 敷设方式:暗设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		
17	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC50 3. 配置形式及部位:埋地暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30
18	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJY-5x10 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10
19	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:桥架200*100mm (强电桥架槽式) 2. 材质:钢制防火型桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装	m	76
20	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	742.25
21	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	10
22	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1054.48
23	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm	m	1892.39

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3.3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线		
24	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 双管盒式LED灯 2. 节能型 2*22W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	54
25	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: LED 12W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	15
26	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 E27 12W LED灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	5
27	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:单联跷板式暗开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	2
28	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:双联跷板式暗开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	17
29	030204031004	小电器 [项目特征] 1. 名称:三联跷板式暗开关 2. 安装方式:距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	6
30	030204019001	小电器 [项目特征] 1. 名称:二三孔组合暗插座 2. 型号:10A 250V 3. 距地: 0.3m [工作内容]	个	90

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 目 工 表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A. 1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别: 综合土 2. 基础类型: 筏板基础 3. 筏板厚度: 500mm [工作内容] 1. 土方开挖	m3	1602.76
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 密实度要求: ≥ 0.97 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	644.06
3	010103001002	砂石回填 [项目特征] 1. 土质要求: 砂石垫层 2. 密实度要求: ≥ 0.97 [工作内容] 1. 装卸、运输 2. 回填 3. 分层碾压、夯实	m3	534.07
4	010103001003	房心回填 [项目特征] 1. 土质要求: 综合土 2. 松填: 夯填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	73.06
5	010103001004	余土外运 [项目特征] 1. 综合土 2. 运输距离: 5KM [工作内容] 1. 装卸、运输	m3	885.64
	A. 3	砌 筑 工 程		
6	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15机砖 2. 砂浆强度等级: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m3	46.27
7	010304001001	空心砖墙、砌块墙	m3	235.66

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型: 填充墙 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: MU10 加砌混凝土砌块 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 混合砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输		
	A. 4	混凝土及钢筋混凝土工程		
8	010401001001	筏板基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	182.03
9	010401002001	独立基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.59
10	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	37.18
11	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	29.13
12	010402001002	构造柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C20 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.92
13	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C35 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	52.5
14	010403004001	圈梁	m3	8.93

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
15	010403004002	卫生间反坎 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 3. 上翻高度: 300mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.31
16	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.83
17	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度: ≤100mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	67.31
18	010405001002	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度: >100mm 2. 混凝土强度等级:C30 3. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	36.85
19	010405007001	挑檐板 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	11.89
20	010405008001	雨篷 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	7.49
21	010406001001	直形楼梯 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 混凝土拌和料要求:商品混凝土	m2	14.5

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 4 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护		
22	010407002001	散水 陕09J01 散4 [项目特征] 1. 50厚C20细石混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 散水宽度1000mm [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	32.78
23	010407002002	坡道 [项目特征] 1. 25厚荔枝面花岗岩 2. 20厚1：2水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 素土夯实 5. 150厚砂石垫层 6. 100厚C15混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m2	14.82
24	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：I级圆钢 <10 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	1.154
25	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 Φ10以下 [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	9.975
26	010416001003	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：III级钢筋 含Φ10以上（含Φ10） [工作内容] 1. 钢筋（网、笼）制作、运输 2. 钢筋（网、笼）安装	t	50.314
27	010416001004	砌体加筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格：I级圆钢 <10	t	2.087

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装		
	A. 6	金属结构工程		
28	010606008001	屋面上人孔 [项目特征] 1. 部位: 屋面上人孔 2. 屋面上人孔H≥600mm 2. 做法: 参见陕09J02 30页1 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 刷油漆	项	1
	A. 7	屋面及防水工程		
29	010702001002	不上人屋面 陕09J01 屋 I 4 [项目特征] 1. 20厚水泥砂浆保护层 2. 25厚1:3水泥砂浆(加建筑胶)找平层 3. 2~3厚麻刀灰(或纸筋灰)隔离 4. 3mm+3mm双层改性沥青防水卷材 5. 1.5厚合成高分子防水涂膜一道 6. 25厚1:3水泥砂浆找平层 7. 160mm厚泡沫混凝土保护层(燃烧性能A级) 8. 1:6水泥陶粒或焦渣找坡, 最薄处30厚(或结构找坡) 9. 钢筋混凝土屋面板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m ²	348.82
30	010702004001	屋面排水管 [项目特征] 1. 排水管品种、规格、品牌、颜色: DN110UPVC落水管 2. 接缝、嵌缝材料种类: 水落口、水落斗各n=4个 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	44.4
31	010703003001	砂浆防水 潮1	m ²	38.99

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 6 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 25厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量的5%防水剂 [工作内容] 1. 基层处理 2. 砂浆制作、运输、摊铺、养护		
	A. 8	防腐、隔热、保温工程		
32	010803003001	保温隔热墙 [项目特征] 1. 保温隔热部位: 外墙保温 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能: 50厚岩棉, 燃烧性能为A级 3. 粘结材料种类: 粘贴翻包玻纤网格布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 填贴保温材料	m ²	663.68
	B. 1	楼地面工程		
33	020101001001	地砖楼地面 陕09J01 地29 部位: 卫生间、浴室、洗衣房 [项目特征] 1. 400*400mm地砖地面, 干水泥擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 4. 1mm厚水泥基渗透防水涂料和1.5mm厚聚氨酯防水涂膜一道, 浴室墙上翻2m, 洗涤室上翻1.5m 5. 1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6. 60厚C15混凝土 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 抹找平层 4. 抹面层	m ²	21.06
34	020101001002	地砖楼地面 陕09J01 地28 [项目特征] 1. 800*800mm地砖地面, 干水泥擦缝 2. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层 (内掺建筑胶) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4. 水泥浆一道 (内掺建筑胶) 6. 150厚3:7灰土分两层打 5. 60厚C15混凝土垫层 7. 素土夯实, 压实系数0.95 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设	m ²	244.85

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 7 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 抹找平层 4. 抹面层		
35	020102002001	铺地砖楼面 楼39 【其余地面】 [项目特征] 1. 铺地砖楼面，干水泥擦缝 2. 5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3. 20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层，随打随抹光 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设	m2	491.48
36	020102002002	铺地砖楼面 楼41 卫生间、浴室、洗衣房 [项目特征] 1. 铺地砖楼面，干水泥擦缝 2. 撒素水泥面（洒适量清水） 3. 30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4. 1mm厚水泥基渗透防水涂料和1.5mm厚聚氨酯防水涂料，浴室墙上翻2m，洗涤室上翻1.5m 5. 1：3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚。坡向地漏，一次抹平 6. 现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设	m2	36.58
37	020105003001	块料踢脚线 踢19 [项目特征] 1. 6~10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2. 5厚1：2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层 3. 8厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶，砖墙无此道工序） 5. 高度：120mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴	m2	72.79
38	020107001001	金属扶手带栏杆 [项目特征] 1. 部位：楼梯栏杆 2. 高度：1.1m [工作内容] 1. 制作、运输安装 2. 具体做法详见图纸	m	18.11

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 8 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
39	020107001002	金属扶手带栏杆 [项目特征] 1. 部位: 坡道栏杆 2. 高度: 0.9m [工作内容] 1. 制作、运输安装 2. 具体做法详见图纸	m	12.34
40	020108001001	花岗石板台阶 台5 [项目特征] 1. 25厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 铺设垫层 3. 抹找平层 4. 面层铺贴	m ²	17.22
41	010407002003	花岗岩平台面 台5 [项目特征] 1. 25厚花岗石板铺面, 正、背面及四周边满涂防污剂, 稀水泥浆擦缝 2. 撒素水泥面 (洒适量清水) 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道 (内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土 (厚度不包括踏步三角部分) 台阶面向外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 铺设垫层 3. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝填塞	m ²	33.38
	B.2	墙、柱面工程		
42	020201001001	乳胶漆墙面 内33 [项目特征] 1. 乳胶漆两道 2. 满刮腻子两遍 3. 刷稀释乳胶漆一道 4. 局部刮腻子找平 5. 5厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 7. 刷素水泥浆一道 [工作内容]	m ²	1473.43

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 9 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面		
43	020204003001	块料墙面 内116 [项目特征] 1. 白水泥擦缝 (或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2. 5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3. 4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 4. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层, 高度1.5m (防水层材料或按工程设计 5. 挂金属网, 在网上抹8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆 (将砂浆压入网孔), 分层压实抹平 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴	m ²	231.65
44	020204003002	块料墙面 裙9 [项目特征] 1、白水泥擦缝 2、贴5~8厚釉面砖 (粘贴前先将釉面砖浸水2小时以上) 3、5厚1:2建筑胶水泥砂浆粘结层 4、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平 5、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m ²	51.77
	B.3	天棚工程		
45	020302001001	天棚吊顶 卫生间、浴室及洗衣服房 棚153 [项目特征] 1. 300*300铝扣板, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨K30.5×45, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨K30.5×45, 中距≤600 (或500)	m ²	57.64

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 10 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. U型轻钢大龙骨 $45 \times 15 \times 1.2$, 间距 ≤ 1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃 6. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 007. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓, 双向中距 ≤ 1200 (预制板、板缝内预留吊环) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆		
46	020302001002	天棚吊顶 其余房间 棚153 [项目特征] 1. 600*600铝扣板, 嵌入式安装 2. K型轻钢横撑龙骨 $K30.5 \times 45$, 中距600 (或500、1200) 3. K型轻钢中龙骨 $K30.5 \times 45$, 中距 ≤ 600 (或500) 4. U型轻钢大龙骨 $45 \times 15 \times 1.2$, 间距 ≤ 1200 , 找平后与钢筋吊杆固定 5. 龙骨档内填50厚玻璃丝布包超细玻璃 6. $\Phi 8$ 钢筋吊杆, 双向中距 ≤ 1200 7. 现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓, 双向中距 ≤ 1200 (预制板、板缝内预留吊环) [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m ²	677.53
47	020301001001	乳胶漆顶棚 楼梯间 棚17 [项目特征] 1、喷 (刷、辊) 合成树脂乳液涂料饰面两道 (每道间隔2h) 2、封底漆一道 (干燥后再做面涂) 3、3厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平 4、5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 5、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 抹面层 4. 抹装饰线条	m ²	57.35
	B. 4	门窗工程		
48	020403003003	丙级防火门 FM0821 [项目特征]	樘	3

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 11 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 门材质、框外围尺寸: 丙级防火门 800mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆		
49	020401003001	隐框实木复合门 AM0821 [项目特征] 1. 门类型: 实木复合门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 800mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
50	020401004001	隐框实木复合门 [项目特征] AM0921 1. 门类型: 实木复合门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 900mm*2100mm [工作内容] 1. 门购置、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
51	020401004002	钛镁合金玻璃门 M0821 [项目特征] 1. 门类型: 钛镁合金门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 800mm*2100mm [工作内容] 1. 门购置、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	5
52	020402006005	钢质防盗门 M0922 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 900mm*2200mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
53	020401004003	实木复合门 M1024 [项目特征] 1. 门类型: 实木复合门 2. 框截面尺寸、单扇面积: 1000mm*2400mm [工作内容] 1. 门购置、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	30
54	020402006001	钢质防盗门 M1028 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 2. 框材质、外围尺寸: 1000mm*2800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 12 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
55	020404005005	钛镁合金安全玻璃门 M2428 [项目特征] 1. 门类型: 玻璃门M2428 2. 2. 框截面尺寸、单扇面积: 2400mm*2800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	2
56	020402006002	钢质防盗门 MM1522 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 (带密码、人脸识别) 2. 框材质、外围尺寸: 1500mm*2200mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
57	020404005006	钛镁合金安全玻璃门 M2430 [项目特征] 1. 门类型: 玻璃门M2430 2. 2. 框截面尺寸、单扇面积: 2400mm*2800mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	2
58	020403001001	电动卷帘门 JLM6233 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸: 电动卷闸门 2. 启动装置品种、规格、品牌: 电动装置 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
59	020402006006	钢质防盗门 SM1021 [项目特征] 1. 门类型: 钢质防盗门 (枪械库) 2. 框材质、外围尺寸: 1000mm*2100mm [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
60	020406007001	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥双玻窗 C1209 2. 框材质、外围尺寸: 1200mm*900mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
61	020406007002	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥双玻窗 C1212	樘	2

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 13 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 框材质、外围尺寸：1200mm*1200mm 3. 玻璃品种、厚度、规格：(5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装		
62	020406007003	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型：断桥双玻窗 C1218 2. 框材质、外围尺寸：1200mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格：(5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	1
63	020406007004	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型：断桥双玻窗 C1809 2. 框材质、外围尺寸：1800mm*900mm 3. 玻璃品种、厚度、规格：(5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	3
64	020406007005	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型：断桥双玻窗 C1518 2. 框材质、外围尺寸：1500mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格：(5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2
65	020406007006	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型：断桥双玻窗 C1818 2. 框材质、外围尺寸：1800mm*1800mm 3. 玻璃品种、厚度、规格：(5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	3
66	020406007007	断桥平开双玻窗 [项目特征]	樘	5

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 14 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 窗类型: 断桥双玻窗 C1824 2. 框材质、外围尺寸: 1800mm*2400mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装		
67	020406007008	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥双玻窗 C1820 2. 框材质、外围尺寸: 1800mm*2000mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	22
68	020406007012	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥双玻窗 C1517 2. 框材质、外围尺寸: 1500mm*1700mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2
69	020406007011	断桥平开双玻窗 [项目特征] 1. 窗类型: 断桥双玻窗 JYC1820 2. 框材质、外围尺寸: 1800mm*2000mm 3. 玻璃品种、厚度、规格: (5+12+5) 中空玻璃 4. 主材价暂定580元/m2 5. 安装金刚网纱窗 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装	樘	2
70	020407001001	胡桃色实木窗套 [项目特征] 1. 核桃色实木窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 立筋制作、安装 4. 基层板安装 5. 面层铺贴	m2	14.51
71	020409003001	石材窗台板 [项目特征]	m	49.2

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 15 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 10mm厚大理石窗台 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 窗台板制作、安装 4. 刷防护材料、油漆		
	B. 5	油漆、涂料、裱糊工程		
72	020507001001	真石漆外墙涂料 [项目特征] 1. 基层类型: 外墙 2. 涂料品种: 真石漆涂料 3. 20厚1:3水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	757.71
	B. 6	其 他 工 程		
73	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格、品牌、颜色: 大理石台面 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装 2. 杆、环、盒、配件安装	m2	3.3
74	AB019	盥洗池 [项目特征] 1. 部位: 餐厅 2. 做法: 陕09J05-1-103页, 贴面砖 3. 尺寸: 2000X600 mm外贴白瓷面砖	个	1
		补充分部		
75	AB001	直螺纹钢筋接头 (柱) [项目特征] 1. $\Phi 16\text{mm}$ 以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	56
76	AB002	直螺纹钢筋接头 (柱) [项目特征] 1. $\Phi 18\text{mm}$ 以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	58
77	AB003	直螺纹钢筋接头 (柱) [项目特征] 1. $\Phi 20\text{mm}$ 以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	106
78	AB018	直螺纹钢筋接头 (柱) [项目特征] 1. $\Phi 22\text{mm}$ 以内	个	54

分部分项工程量清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 16 页 共 17 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 运输、安装		
79	AB004	直螺纹钢筋接头（柱） [项目特征] 1. Φ 25mm以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	52
80	AB008	直螺纹钢筋接头（梁） [项目特征] 1. Φ 16mm以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	172
81	AB009	直螺纹钢筋接头（梁） [项目特征] 1. Φ 20mm以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	60
82	AB011	直螺纹钢筋接头（梁） [项目特征] 1. Φ 22mm以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	50
83	AB012	直螺纹钢筋接头（梁） [项目特征] 1. Φ 25mm以内 [工作内容] 1. 运输、安装	个	18
84	BB001	成品卫生间蹲位隔断 [项目特征] 1. 成品卫生间蹲位隔断 [工作内容] 1. 购置、安装	蹲位	11
85	BB002	卫生间小便斗隔断 [项目特征] 1. 成品卫生间小便斗隔断 [工作内容] 1. 购置、安装	蹲位	2
86	BB003	地台 [项目特征] 1. 厕所地台 2. 尺寸: 8400mm*1000mm 3. 20mm砌砖墩台 4. 5mm厚素水泥砂浆结合层一道 5. 中心炉渣回填 6. [工作内容] 7. 制作	m ²	11.8
87	AB020	低位挂钩 [项目特征]	个	3

分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 17 页 共 17 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 建筑工程

专业：土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 建筑工程

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 建筑工程

专业: 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030204018001	配电(箱)柜 [项目特征] 1. 名称: 配电箱 1APZ 2. 安装高度距地1.5米 [工程内容] 1. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称: 配电箱AL1 AL2 AL3 2. 安高:暗装底边距地1.8m [工程内容] 1. 箱体安装	台	3
3	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJY22-4*70 2. 敷设方式:暗设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	23.5
4	030208001003	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJY22-4*35 2. 敷设方式:暗设 [工程内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	30
5	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:YJV-5x16 2. 敷设方式:桥架敷设 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	11.1
6	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:桥架200*100mm(强电桥架槽式) 2. 材质:钢制防火型桥架 [工作内容] 1. 电缆桥架安装	m	76.64
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5mm [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	2688.21

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4mm 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	1670.58
9	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC65 2. 材质、规格:DN65 3. 配置形式及部位:埋地暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	23.5
10	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 名称:焊接钢管 SC50 2. 材质、规格:DN50 3. 配置形式及部位:埋地暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	30
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1153.86
12	030213001001	防水防尘灯 [项目特征] 1. 名称、型号:防水防尘灯 E27 12W LED灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	8
13	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: LED 12W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	10
14	030213001008	平板灯 [项目特征] 1. 名称、型号:平板灯 2. 暂按600*600 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	14

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 油漆		
15	030213001003	双管盒式LED灯 [项目特征] 1. 双管盒式LED灯 2. 节能型 2*22W [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	60
16	030213001004	LED 吸顶灯（红外人体感应+光控） [项目特征] 1. 名称、型号：LED 吸顶灯（红外人体感应+光控） [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	1
17	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称：单联跷板式暗开关 2. 安装方式：距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	9
18	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称：双联跷板式暗开关 2. 安装方式：距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	29
19	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称：三联跷板式暗开关 2. 安装方式：距地1.3m暗装 [工程内容] 1. 安装	个	1
20	030204019001	小电器 [项目特征] 1. 名称：二三孔组合暗插座 2. 型号：10A 250V 3. 距地：0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	97
21	030204019002	小电器 [项目特征] 1. 名称：卫生间插座 2. 型号：10A 250V 3. 距地：0.3m [工作内容]	个	5

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装 2. 焊、压接线端子		
22	030204019003	小电器 [项目特征] 1. 名称: 洗衣机用插座 2. 型号: 10A 250V 3. 距地: 0.3m [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	1
23	030204019004	小电器 [项目特征] 1. 名称: 卫生间排气扇接线盒 2. 型号: 16A 250V [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	5
24	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 本建筑利用底部水平钢筋网环周焊接或绑扎成闭合网状导体其中至少有两根钢筋的直径不小于10mm, 构成自然接地装置, 若基础有良好的防水层(可将良好的水平接地体(热镀锌扁钢4*40)敷设在下方的混凝土垫层内, 整个接地网可靠连接, 利用柱内钢筋作为引下线, 与底板钢筋焊接, 接地连接线过沉降缝处做软连接 3. 本工程低压配电系统的接地形式采用 TN-S系统。 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1
25	030209002001	避雷装置 [项目特征] 1. 防雷引下线焊接。 2 雷网格采用 Φ C12镀锌圆钢, 网格不大于20X20米。利用结构柱内至少两根不小于 Φ 16的主筋作为引下线, 引下线间距不大于25米, 利用结构基础作为接地装置, 结构主筋上端伸出女儿墙与避雷带连接, 下端与结构基础接地装置连接置于屋顶的电气设备外壳及金属管道应用 Φ 10镀锌圆钢就近与避雷带连接。 与墙体颜色相同的盖板。地坪以下0.8m处预埋连接板40x4扁钢, 接地 [工作内容]	项	1

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 避雷针（网）制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 拉线制作、安装 4. 制作、安装 5. 油漆（防腐） 6. 柱主筋与圈梁焊接		
26	030211002001	送配电装置系统 [项目特征] 1. 电压等级（kV）：1kV以下 [工作内容] 1. 系统调试	系统	1
		弱电		
27	031204009002	网络箱 [项目特征] 1. 名称：网络箱 [工程内容] 1. 安装	台	3
28	031103007001	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 规格：电话插座（TP） [工作内容] 1. 安装	个	20
29	031103007002	信息插座底盒（接线盒） [项目特征] 1. 规格：网络插座（TO） [工作内容] 1. 安装	个	35
30	031103022001	UTP-5e [项目特征] 1. 规格：UTP-5e [工程内容] 1. 敷设、测试	m	521.81
31	030212003006	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式：RVS-2x0.5 [工程内容] 1. 管内穿线 2. 配线	m	463.73
32	030212001006	电气配管 [项目特征] 1. 材质：阻燃塑料管 2. 规格型号：PC20 3. 配管形式：暗配 [工程内容] 1. 电线管路敷设	m	235.49
33	031208008001	枪式摄像机 [项目特征] 1. 枪式摄像机	台	7

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 安装 2. 调试		
		应急照明		
34	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ELB应急照明配电箱 2. 底边距地 1.5m, 明装 [工作内容] 1. 安装	台	1
35	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4mm 3. 敷设部位或线制:管内穿线 [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	41.7
36	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:暗配 2. 导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*2.5mm [工作内容] 1. 配线 2. 管内穿线	m	144.1
37	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC20 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	13.9
38	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC25 2. 配置形式及部位:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	144.1
39	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称: A型消防应急灯具 2. 安装高度: 距地2.5m [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	26
40	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 (A型消防应急灯具)	套	4

分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		雨水		
1	030801005001	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室外 2. 材质: PVC排水 3. 规格: De110 4. 连接形式: 胶粘连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	50.88
		排水		
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 排水 3. 材质: UPVC螺旋排水管 4. 规格: DE110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	33.24
3	030801005006	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: UPVC排水 3. 规格: De50 4. 连接形式: 胶粘连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	7.5
4	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) 废水 3. 材质: UPVC螺旋排水管 4. 规格: DE110 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	13.4
5	030801005004	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 材质: UPVC废水 3. 规格: De75 4. 连接形式: 胶粘连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装	m	16.1
6	030801005005	塑料管UPVC [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内	m	4.05

分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 材质:UPVC废水 3. 规格:De50 4. 连接形式:胶粘连接 [工程内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装		
7	030804017001	高水封地漏 卫生间 [项目特征] 1. 材质:高水封地漏DN75 [工作内容] 1. 安装	个	4
8	030804017003	地漏 [项目特征] 1. 名称:洗衣机地漏DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
		给水		
9	030801005008	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R钢塑复合管 4. 规格:DN32 5. 30厚橡塑管壳外包玻璃丝布(或铝箔纸) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	12.5
10	030801005010	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R钢塑复合管 4. 规格:DN25 5. 30厚橡塑管壳外包玻璃丝布(或铝箔纸) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	26.3
11	030801005009	塑料管PP-R管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外):室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水):给水 3. 材质:PP-R钢塑复合管	m	24.3

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 规格:DN20 5. 30厚橡塑管壳外包玻璃丝布(或铝箔纸) [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管道绝热及保护层安装 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
12	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 闸阀 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
13	030803001002	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型: 止回阀 2. 型号、规格:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
14	030804003001	洗脸盆 [项目特征] 1. 名称:洗脸盆(感应式冲洗阀) 2. 材质:成品陶瓷 [工程内容] 1. 器具、附件安装	组	10
15	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称:蹲式大便器(延时自闭器) 2. 材质:成品陶瓷 [工程内容] 1. 器具、附件安装	套	11
16	030804012003	大便器 [项目特征] 1. 材质:坐便器(低水箱) [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	3
17	030804013001	斗式小便器 [项目特征] 1. 材质:小便器(感应式冲洗) 2. 材质:成品陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2
18	030804005001	拖把池 [项目特征] 1. 材质:成品陶瓷 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
19	030703008001	灭火器	具	5

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

计 日 工 表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务项目表

工程名称: 给排水工程

专业: 给排水 采暖 燃气
工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

主要材料设备表

工程名称: 给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]