

工程量清单封面

商洛市中心医院病理科通风系统
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 10 月 10 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:商洛市中心医院病理科通风系统改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.06		
2	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ16圆钢 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.415		
3	AB001	M8膨胀螺栓		个	24		
4	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:20#槽钢基础、200*200*8mm镀锌钢板 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.3		
5	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:圈梁 2. 钢材品种、规格:镀锌方管100X100X5.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.609		
6	010603001001	钢柱	[项目特征] 1. 柱类型:立柱 2. 钢材品种、规格:镀锌方管100X100X5.0 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.268		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢檩条 2. 构件类型：镀锌方管80X80X2.5 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.1		
8	011001003001	彩钢板墙面	[项目特征] 1. 部位：外墙 2. 材料品种、规格、性能：100mm厚瓦楞型岩棉夹芯彩钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装	m2	55.24		
9	011001002001	彩钢板屋面	[项目特征] 1. 部位：屋面 2. 材料品种、规格及厚度：100mm厚瓦楞型岩棉夹芯彩钢板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 安装	m2	34.32		
10	011205001001	墙、柱面装饰板	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格：4mm浅蓝色铝板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 面层铺贴	m2	55.24		
11	010901001001	瓦屋面	[项目特征] 1. 瓦品种、规格：玻璃纤维透明彩钢瓦 [工作内容] 1. 卧瓦层或持钉层铺设及养护 2. 安瓦、作瓦脊	m2	34.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402011001	低压开关柜	[项目特征] 1. 名称:PAU-1机组 自控柜 2. 机组自带，只计 安装费 [工作内容] 1. 安装 2. 本体接地	台	1		
2	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 名称:室外防水 桥架 2. 规格:200*100m m [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	20.32		
3	030409017001	桥架支撑架	[项目特征] 1. 名称:型钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	t	0.02		
4	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:SC125 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	150		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:SC70 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	7.03		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY- 4*185+1*95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	150		
7	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY- 4*185+1*95 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	72.6		
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1. 规格:WDZ-YJY-4x35+1x16 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 接地	个	8		
10	030407001001	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:机组 2. 额定功率（kW）:11KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	1		
11	030407001002	交流发电机	[项目特征] 1. 名称:室外机 2. 额定功率（kW）:33.27KW [工作内容] 1. 检查接线 2. 本体接地	台	4		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		空调水系统					
1	031001004001	铜管	[项目特征] 1. 材质:空调冷媒管（铜管） 2. 规格: $\phi 19.05$ 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:20mm 发泡橡塑板(防火级别难燃B1级), 铝箔玻璃布保护层 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	98.49		
2	031001004002	铜管	[项目特征] 1. 材质:空调冷媒管（铜管） 2. 规格: $\phi 31.75$ 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:20mm 发泡橡塑板(防火级别难燃B1级), 铝箔玻璃布保护层 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件、管卡制作、安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	159.25		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PPR塑料给水管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:热熔 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	28.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:PVC塑料排水管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10.3		
		空调风系统					
5	030701006001	医用净化直膨组合式空调(新风)机组	[项目特征] 1. [项目特征] 1. 形式: 医用净化直膨组合式空调(新风) 机组PAU-1 2. 规格: 送风量=22000m ³ /h, 新风量=22000m ³ /h, 机外余压=500pa, 功率=11kw, 冷量=314kw, 热量=350kw, 除湿冷量=40kw, 室外机功率=133.08kw, 总功率=144.08kw, 电源=380V/50HZ 3. 直膨式 4. 备注: 初效过滤(G4)+风机段+均流段+中效过滤(F8)+亚高效过滤(H12)+蒸发段+出风段 5. 安装方式: 落地安装 6. 设备主材费暂定355000元/台 7、设备配备自控柜, 不含机组到室外机电源电缆, 其他包含于设备机组内。 [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1. 材质:镀锌钢板 2. 形状:矩形 3. 规格:4000mm以上 4. 板材厚度:1mm 5. 管件、法兰及支架设计要求:角钢法兰连接,风管保温橡塑厚度=30mm,铝箔玻璃布,支架除锈刷两道防锈漆 [工作内容] 1. 风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2. 配合预留孔洞	m2	130.7		
7	030703001001	防雨弯头	[项目特征] 1. 名称:45° 防雨弯头（设置防虫鼠网） 2. 规格:1250*1250mm [工作内容] 1. 安装	个	2		
8	030703001002	风阀	[项目特征] 1. 名称:手动对开多叶调节阀 2. 规格:1250*1250mm [工作内容] 1. 安装	个	2		
9	030703001004	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动对开多叶调节阀 2. 规格:1250*1250mm [工作内容] 1. 安装	个	1		
10	030703001003	风阀	[项目特征] 1. 名称:电动70℃防火阀 2. 规格:1250*1250mm [工作内容] 1. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1. 风系统功能调试 :通风工程 [工作内容] 1. 风量测定 2. 风压测定 3. 温度测定 4. 各系统风口、阀门调整 5. 风管检测、漏风测试	系统	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 通风空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。