

# 商洛市城区河道与灌区管理站中心城区1、2、4号橡胶坝坝袋更换及附属设施维护项目(二次)中标（成交）明细

正大方略工程咨询有限公司受商洛市城区河道与灌区管理站委托，采用公开招标进行采购中心城区1、2、4号橡胶坝坝袋更换及附属设施维护项目(二次)（项目编码：ZDSL26-013Z（二次））项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

## 一、合同包1（商洛市城区河道与灌区管理站中心城区1、2、4号橡胶坝坝袋更换及附属设施维护项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：河北恒洋工程装备有限公司
- 1.2、中标（成交）下浮：10.00 %
- 1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）	下浮（%）
1-1	坝、堰及水道	中心城区1号2号4号橡胶坝坝袋更换及附属设施维护项目	<p>1#橡胶坝★1、数量：1个。★2、规格：长63m，高3m。3、经纬向强度≥180KN/m（原设计图纸为JBD3.0-180-2(无缝拼接整体坝袋，胶布型号J180180-2)。4、充水式坝袋，两布三胶。5、坝体布置采用单跨式，设计内外水压比为1.30，坝袋强度设计安全系数应不小于6.0。6、结构型式：采用M24锚固螺栓锚固。</p> <p>2#橡胶坝★1、数量：1个。★2、规格：长61.6m，高3m。3、经纬向强度≥180KN/m（原设计图纸为JBD3.0-180-2(无缝拼接整体坝袋，胶布型号J180180-2)。4、充水式坝袋，两布三胶。5、坝体布置采用单跨式;设计内外水压比为1.30，坝袋强度设计安全系数应不小于6.0。6、结构型式：采用M24锚固螺栓锚固。</p> <p>（核心产品）4#橡胶坝★1、数量：1个。★2、规格：长64m，高3.5m。3、经纬向强度≥260KN/m（原设计图纸为JBD3.5-260-2(无缝拼接整体坝袋)，胶布型号J260260-2)。4、充水式坝袋，两布三胶。5、坝体布置采用单跨式;设计内外水压比为1.30，坝袋强度设计安全系数应不小于6.0。6、结构型式：采用M30锚固螺栓锚固。</p>	大禹恒洋	衡水市冀州区高新技术产业开发区(南区)	2,955,090.60	1.00	项	2,955,090.60	10.00

正大方略工程咨询有限公司  
2026年04月08日