

采购清单

|        |        |                        |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--------|--------|------------------------|--------------|----|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 采购单位   |        | 丹凤县自然资源局               |              |    | 备案函号     |              | ZCSP-丹凤县-2024-00171                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 项目名称   |        | 丹凤县武关镇栗子坪村村委会南侧滑坡体治理工程 |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 财政拨款   |        | ¥ 0.00                 |              |    | 财政专户管理资金 |              | ¥ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 其他财政资金 |        | ¥ 1,570,000.00         |              |    | 保障性资金    |              | ¥ 0.00                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 序号     | 品名     | 采购标的                   | 单价           | 数量 | 单位       | 总价           | 技术参数                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1      | 其他专业施工 | 滑坡体治理                  | 1,570,000.00 | 1  | 批        | 1,570,000.00 | 一、坡面清理770m³。<br>二、新建浆砌石挡墙：5m高挡墙长55m，3m高挡墙长80m。 三、新建浆砌石护面墙总面积500m2。 四、新建格宾笼挡墙：2m高挡墙长80m，3m高挡墙90m。<br>五、新建截排水系统：①外围60cm×60cm壁厚20cm的C20混凝土水渠长285m；②横向60cm×40cm壁厚20cm的C20混凝土水渠长100m；③挡墙底部60cm×40cm壁厚20cm的混凝土水渠长140m；④竖向C20混凝土水渠长155m；⑤内壁1.2m×1.2m、厚度30cm的消能池5个。 |  |
| 2      |        |                        |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 3      |        |                        |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 4      |        |                        |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 5      |        |                        |              |    |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |