柞水县城区生活污水处理应急抢险设备采购项目合同

采购人：柞水县城市管理局

供应商：陕西振鑫环境工程有限公司

日　期：　2026 年 4 月 28 日

第一部分　协议书

采购人（全称）：柞水县城市管理局

供应商（全称）：陕西振鑫环境工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：柞水县城区生活污水处理应急抢险设备采购项目；

2. 项目地点：下梁镇污水处理厂；

3. 项目内容：采购处理能力为2000m³/d的AO+MBR地上式集成污水处理设备，包括安装调试等。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件；

3.相关服务建议书；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额(大写)：2599260.00（¥ 贰佰伍拾玖万玖仟贰佰陆拾元整 ）。

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（中标人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人负责结算。在付款前，供应商必须开具与合同金

额相应的发票给采购人，附详细清单，包括成品规格（出厂合格证）、主要材料规格、检测报告等。

（2）付款方式：合同签订后 5 个工作日内支付 35%，设备到达采购人指定地点后，经采购人、供应商共同验收数量、规格、包装完好，支付合同总价的 50%”；验收合格后支付合同总价的 12%；系统正常运行一年后无质量问题支付合同总价的 3%；（具体以与柞水县城市管理局签订合同为准）。

五、供货期限

自合同签订之日起 15 日历天

六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与本合同所指明的产品、服务内容相一致。（清单附后）。

八、项目实施地点：下梁镇污水处理厂。

九、质量保证：

1、供应商提供的产品必须保证质量可靠，渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按招标要求配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

2、供应商应保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由供应商负责解决并承担全部责任。

4、供应商应提供可承担维修职能的公司、全资子公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

5、服务方式：现场及远程服务，整体验收合格后质量保证期不低于一年(质

保期自验收合格后开始计算)，质保期内维修费用含在合同总价中（中标价格），并提供终身维修（护）。在质量保证期内发生重大故障，维修工程师处理响应时间≤0.5 小时。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，供应商应在接到采购人的通知后 2 个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，供应商应对要求、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、供应商及所投产品的生产厂商应承诺质保期、维保期的售后服务条款（包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面），未提供任何质保期、维保期的售后服务条款或提供的内容不实的以不实质性满足招标文件要求对待。

9、对于未按约定提供质保服务的供应商或违约的供应商，采购人将拒绝其参加采购人单位的政府采购项目。且采购人有权委托第三方进行维修，所产生的费用由供应商承担，采购人有权从质保金中直接扣除，不足部分应由供应商支付。

十、安装、调试要求：

1.供应商根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到采购人指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2.由供应商提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3.供应商应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。如因供应商责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。

4.安装和调试期间所发生的费用均由供应商负责。

5.供应商应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由供应商负责解决并承担全部责任。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。供应商需按采购人要求的时间为采购人免费提供培训，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在

产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。

十二、技术资料要求：

供应商应向采购人提供全套中文技术资料，其费用包括在投标价格中：

1.完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件，图纸（线路图、原理图等）、保修卡等；

2.制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

3.产品验收标准；

4.技术说明书及必需的其它技术资料；

5.系统安装，调试、维修线路图及原理图；

6.零部件目录；

7.备品备件、易损件清单；

8.验收报告；

9.合同中要求的其他文件资料。

十三、验收：

由采购人组织相关单位、部门共同对项目进行整体验收。其内容包括技术指标、性能参数、运行速度、质量、安全性、稳定性、可扩展性等各项指标是否达到设计要求和标准、是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照采购人要求安装到位、是否按照采购人要求进行调试等进行逐项检查。

1.产品性能参数最终验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应在采购人要求的时间内无条件免费更换或退货。

2.若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品或服务技术水平和性能，供应商应无条件退货，本合同解除，供应商赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：按招标文件、投标文件、采购合同、澄清函、国家相关标准及政府相关文件等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

5.1 合同文本；

5.2 投标文件及澄清函、招标文件、需求规格说明书；

5.3 国家和行业制定的相应标准和规范、公开发布的相关文件；

5.4 验收清单（注明详细功能、性能、指标等参数；各产品的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）

十四、保密

须严格保密，对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行保密，不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十五、知识产权

供应商应对所供产品具有或已取得合法知识产权，供应商应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商负责解决并承担全部责任；如因此影响到采购人的正常使用，采购人有权单方解除本合同，供应商应无条件向采购人退回已收取的全部合同价款。

十六、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向当地行政仲裁机关申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

十七、不可抗力情况下的免责约定，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

十八、合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，双方同意向商洛市仲裁委员会申请仲裁。

十九、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供应商造成的经济损失。

二十、其他（在合同中具体明确）

二十一、合同订立

1. 订立时间：2026 年 4 月 28 日。

2. 订立地点：县城管局。

3. 本合同一式肆份，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章）

地址：柞水县乾佑街办湾滩子城管局

邮政编码：711400

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

电话：4343130

传真：/

电子邮箱：/

供应商：（盖章）

地址：西安市长安区韦曲街办韦曲北街长盛家园 1 号楼 511 室

邮政编码：710100

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

电话：17792943127

传真：/

电子邮箱：/

附件：

采购设备清单

序号	名　　称		规　格	数量	备　注
1	全自动污水一体化设备主体		17000*3000*3000mm 厌氧池、好氧池、MBR 池、清水池（5 组）	2 套	碳钢防腐，双面满焊焊接，6mm 厚，外部做保温
2	污水提升泵		100WQ65-18-5.5	2 台	
	流量计		DN80	2 台	
	液位控制系统		FK 型浮球	2 套	
3	厌氧池	厌氧池填料支架	Φ12 防腐螺纹钢，5#防腐角钢	2 套	
		厌氧池填料	Φ150 弹性填料	2 套	
		布水系统	PVC	2 套	
4	好氧池	好氧池填料	Φ150 组合填料	2 套	
		好氧池填料支架	Φ12 防腐螺纹钢，5#防腐角钢	2 套	
		好氧池曝气系统	Φ216 微孔曝气器	2 套	
5	MBR 池	污泥回流泵	80WQ45-9-2.2	4 台	
		回流泵	65WQ30-10-2.2	2 台	
		MBR 膜	PVDF-3800 ㎡	2 套	
		膜支架	厂家配套	2 套	不锈钢
		产水泵	80ZW65-25-7.5	2 台	

		膜反洗泵	100BZ100-20-7.5	2 台	
		回流管道	配套	2 套	
6	清水池	配套	碳钢防腐	2 套	
7	设备间彩钢瓦	生化风机	GSR150	2 台	
		膜吹扫风机	GSR150	2 台	
		反洗加药泵	120L/H/90w	2 台	
		消毒系统	二氧化氯投加器 1000 型	2 套	
		控制系统	全规格电控制箱	2 套	
8	检修孔		配套	2 套	
9	设备内管道阀门		配套	2 套	
10	电线电缆		配套	2 套	