

表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全防护工程（牛头店镇先锋村）

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第 600章 安 全设施及 预埋管线									辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	105.89	20.95	20.95											
1051001	机械工	工日	105.89	2.132	2.132											
2003005	钢板（Q235，δ = 5 ~ 40mm）	t	6832.05	0.045	0.045											
2003015	钢管立柱	t	8438.51	1.798	1.798											
2003017	波形钢板（镀锌(包括端头板、撑架)	t	9200.52	8.322	8.322											
2009011	电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0）	kg	7.45	8.544	8.544											
2009013	螺栓（混合格格）	kg	9.41	326.304	326.304											
3003002	汽油（92号）	kg	8	30.217	30.217											
3005002	电	kW · h	0.85	83.822	83.822											
3005004	水	m3	2.72	8.4	8.4											
5503005	中（粗）砂（混凝土、砂浆用堆方）	m3	145.35	3.857	3.857											
5505015	碎石（8cm）（最大粒径8cm堆方）	m3	102.35	5.855	5.855											
5509001	32.5级水泥	t	450.35	2.013	2.013											
7801001	其他材料费	元	1	17.484	17.484											
8007001	装载质量2t以内载货汽车	台班	336.48	0.659	0.659											
8007003	装载质量4t以内载货汽车（CA10B）	台班	460.86	0.494	0.494											
8015028	容量32kV · A以内交流电弧焊机（BX1-330）	台班	183.84	0.979	0.979											
8099001	小型机具使用费	元	1	92.56	92.56											

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（牛头店镇先锋村）

第 1 页共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费（元）	直接费（元）				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计（元）	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率（%） 7.42%	税率（%） 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		清单 第100章 总则															1929.2	
2	101	通则															758.49	
3	101~1	保险费															758.49	
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													351.21	351.21
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													407.28	407.28
6	102	工程管理															1170.71	
7	102~3	安全生产费	总额	1													1170.71	1170.71
8		清单 第600章 安全设施及预埋管线			60363.43		2218.4	97286.19	721.99	100226.58		366.15	1387.75	815.37	4609.11	9666.45	117070.8	
9	602	护栏			60363.43		2218.4	97286.19	721.99	100226.58		366.15	1387.75	815.37	4609.11	9666.45	117070.8	
10	602~3	波形梁钢护栏			60363.43		2218.4	97286.19	721.99	100226.58		366.15	1387.75	815.37	4609.11	9666.45	117070.8	
11	~a	波形梁护栏（Gr-C-4C/E）（含弯头）	m	660	60363.43		2218.4	97286.19	721.99	100226.58		366.15	1387.75	815.37	4609.11	9666.45	117070.8	177.38
合计					60363.43		2218.4	97286.19	721.99	100226.58		366.15	1387.75	815.37	4609.11	9666.45	119000	

编制：10816278

复核：

表A.0.2-9 综合费计算表

建设工程名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）

编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（牛头店镇先锋村）

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	波形梁护栏（Gr-C-4C/E）（含弯头）								356.74	9.41	9.41	356.74	1387.75					1387.75	391.06	17.11	177.2	22.24	207.75	815.37
2	合计：								356.74	9.41	9.41	356.74	1387.75					1387.75	391.06	17.11	177.2	22.24	207.75	815.37

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（曾家镇金坪村）
 编制范围：镇坪县2024年第二批村道安全生命防护工程（牛头店镇先锋村）

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	定额基价	元	1999	1	
2	机械工	工日	1051001	105.89							
3	钢板Q235，δ = 5 ~ 40mm	t	2003005	6832.05							
4	钢管立柱	t	2003015	8438.51							
5	波形钢板镀锌(包括端头板、撑架)	t	2003017	9200.52							
6	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	7.45							
7	螺栓混合规格	kg	2009013	9.41							
8	汽油92号	kg	3003002	8							
9	电	kW · h	3005002	0.85							
10	水	m3	3005004	2.72							
11	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	145.35							
12	碎石（8cm）最大粒径8cm堆方	m3	5505015	102.35							
13	32.5级水泥	t	5509001	450.35							
14	其他材料费	元	7801001	1							
15	装载质量2t以内载货汽车	台班	8007001	336.48							
16	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	460.86							
17	容量32kV · A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.84							
18	小型机具使用费	元	8099001	1							

