

第二部分 第一次磋商报价表

一、开标一览表

采购项目编号	SXWSC-ZC-2025-019
采购项目名称	吴堡县农业农村局 2025 年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目
投标报价 (人民币)	小写金额：923961.68元 大写金额：玖拾贰万叁仟玖佰陆拾壹元陆角捌分
工期	90日历天
质量标准	符合国家及相关部门规定验收合格标准
项目经理	许赞颂
其他声明	无
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。	

投标人：陕西德腾源建筑有限公司（加盖公章）

法定代表人：郝彩彩（签章）

日期：2025年06月30日

备注：1、“磋商报价”为投标总价，小数点后保留两位小数。磋商报价必须包括：完成项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2、以上费用均为含税价格。

二、分项报价清单

(以正版预算软件生成的格式为准，加盖预算员章)

2025年吴堡县张家山镇市级重点村
建设项目工程


投 标 总 价

投标总价(小写): 923961.68

(大写): 玖拾贰万叁仟玖佰陆拾壹元陆角捌分

投 标 人: 陕西德腾源建筑有限公司 (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 郝彩彩 (签字或盖章)

编 制 人:  (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2025年06月30日

工程项目总造价表

项目名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）							
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	增值税销项税额	附加税	劳保费用	安全文明施工费
I	2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设工程	923,961.68	749,797.89	83,085.64		39,561.98	75944.64	4187.74	29,567.37	30,490.92
I.1	2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设工程	923,961.68	749,797.89	83,085.64		39,561.98	75944.64	4187.74	29,567.37	30,490.92
合计		923,961.68	749,797.89	83,085.64		39,561.98	75944.64	4187.74	29,567.37	30,490.92

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业：市政土建 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	010101003004	挖基础土方 1. 挖土深度:0.6m	m3	63.6	23.07	1467.25
2	040501007001	砌筑渠道 1. 石料种类、规格:毛石 2. 墙厚:0.6m 3. 勾缝要求:凸缝 4. 砂浆强度等级、配合比:M10	m	106	372.87	39524.22
3	040203005001	水泥混凝土（排洪渠底） 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2. 厚度:15cm	m2	116.6	65.27	7610.48
4	010101003003	挖沟槽土方 1. 挖土深度:2m	m3	360.4	21.53	7759.41
5	040501002001	混凝土管道铺设 1. 规格: Φ 1000 2. 垫层厚度、材料品种、强度:100厚 C15 混凝土 3. 基础断面形式、混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 平接式管道基础	m	106	638.76	67708.56
6	040504004002	进口跌水井	座	1	2230.00	2230.00
7	040103001002	填方（混凝土管道） 1. 填土 2. 夯实	m3	180.2	18.01	3245.40
8	040101002002	挖沟槽土方（波纹管） 1. 土方开挖	m3	56	21.53	1205.68
9	040103001003	填方（波纹管） 1. 填土 2. 夯实	m3	56	18.01	1008.56
10	030801005002	波纹管 400 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	56	155.20	8691.20
11	040801001001	拆除路面 1. 材质:水泥混凝土 2. 厚度:15cm	m2	35	17.61	616.35
12	040203005002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 2. 厚度:15cm	m2	35	66.71	2334.85
13	010303003001	砖砌给水阀门井 [项目特征] 1. 井规格:详见图集 05S502	座	2	2170.49	4340.98
本页合计						147742.94

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业: 市政土建 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		2. 垫层材料种类、厚度:100 厚 C15 混凝土垫层 3. 双层井盖 15S501-3 4. 内外侧刷防水水泥砂浆 [工作内容] 1. 土方挖运 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 砌砖 5. 勾缝 6. 井池底、壁抹灰 7. 抹防潮层 8. 回填				
14	010101001001	平整场地 1. 场地找平、碾压	m2	560	2.05	1148.00
15	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 2. 基础类型:满堂基础 3. 挖土深度:4.5m 4. 弃土运距:施工时根据现场情况自行考虑 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	1103.63	11.45	12636.56
16	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:3:7 灰土 2. 密实度要求:不小于 0.95 3. 夯填(碾压): [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	43.2	184.38	7965.22
17	010103001002	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:素土 2. 密实度要求:不小于 0.94 3. 夯填(碾压): [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输	m3	701.1	15.44	10824.98
本页合计						32574.76

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业: 市政土建 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		3. 回填 4. 分层碾压、夯实				
18	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体类型: 导流墙 2. 墙体厚度: 240 3. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级: 加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	8.64	392.62	3392.24
19	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: C15 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	12.31	361.12	4445.39
20	010401003001	满堂基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级: P6 级 C30 抗渗混凝土 2. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	34.94	404.69	14139.87
21	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 柱高度: 3.6M 内 2. 柱截面尺寸: 300*300 3. 混凝土强度等级: P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求: 商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.3	404.69	930.79
22	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型: 池壁 2. 墙厚度: 300	m3	52.56	404.69	21270.51
本页合计						44178.80

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业: 市政土建 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
23	010404002001	弧形墙 [项目特征] 1. 墙类型:上人孔挡墙 2. 墙厚度:120 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.75	404.71	303.53
24	010403002001	矩形梁 [项目特征] 1. 梁底标高:3.6M 内 2. 梁截面:300*600 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	3.31	404.69	1339.52
25	010405003001	平板 [项目特征] 1. 板底标高:3.6M 内 2. 板厚度:200 3. 混凝土强度等级:P6 级 C30 抗渗混凝土 4. 混凝土拌和料要求:商品混凝土 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	19.5	404.69	7891.46
26	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:圆钢Φ10 以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.4	5480.97	2192.39
27	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:螺纹钢Φ10 以上(含Φ10)	t	8.4	5041.24	42346.42
本页合计						54073.32

分部分项工程量清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业: 市政土建 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
		[工作内容] 1. 钢筋 (网、笼) 制作、运输 2. 钢筋 (网、笼) 安装				
28	010606008001	钢梯 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: 详见 05S804-179 2. 钢梯形式: 钢爬梯 3. 油漆品种、刷漆遍数: 红丹漆一道, 灰色油漆二度 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	0.22	10120.22	2226.45
29	010703004001	止水钢板 [项目特征] 1. 止水带材料种类: 3 厚钢板 [工作内容] 1. 止水带制作、安装	m	62.4	57.99	3618.58
30	010702001001	顶板顶部防水 [项目特征] 1. 种植土 500 mm 2. 排水隔离层 3. 50 厚细石混凝土保护层 4. 低档材料隔离层 5. 双层材料防水层 (上层为耐穿刺防水层) 6. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 7. 钢筋混凝土顶板 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 刷底油 4. 铺油毡卷材、接缝、嵌缝 5. 铺保护层	m2	116.48	134.23	15635.11
31	010703001001	外墙卷材防水 [项目特征] 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 7 厚 (4+3) SBS 防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	194.56	102.13	19870.41
本页合计						41350.55

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业：市政土建 第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
32	010703001002	底板卷材防水 [项目特征] 1. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 2. 7 厚 (4+3) SBS 防水层 3. 防水混凝土外墙 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	97.52	83.78	8170.23
33	010703001003	顶棚卷材防水 [项目特征] 1. 7 厚 (4+3) SBS 防水层 2. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆 3. 3 厚 1:0.5:1 水泥石灰膏砂浆 打底 4. 素水泥一道甩毛 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	97.52	87.73	8555.43
34	010703001004	内墙卷材防水 [项目特征] 1. 7 厚 (4+3) SBS 防水层 2. 5 厚 1:0.5:3 水泥石灰膏砂浆，压实抹光 3. 5 厚 1:0.5:2.5 水泥石灰膏砂浆，木抹子抹平 4. 8 厚 1:1:6 水泥砂浆打底扫毛 5. 刷界面剂一道 [工作内容] 1. 基层处理 2. 抹找平层 3. 铺防水卷材	m2	205.92	96.91	19955.71
35	010703001005	地面卷材防水 [项目特征] 1. 水泥砂浆地面 2. 两层 7 厚 (4+3) SBS 防水层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 铺防水卷材 3. 铺保护层	m2	123.12	90.84	11184.22
36	010407001001	其他构件 [项目特征] 1. 构件的类型: 上人孔井盖 2. 构件规格: Φ 1000 3. 混凝土强度等级: C20 [工作内容]	m3	0.16	372.07	59.53
本页合计						47925.12

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程						
专业：市政土建						
第 7 页 共 8 页						
序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
					综合单价	合价
		1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护				
37	040506031001	井、池渗漏试验 [项目特征] 1. 构筑物名称: 高位水池 [工作内容] 1. 渗漏试验	m3	200	393. 80	78760. 00
38	AB001	通风管 [项目特征] 1. 详见 05S804-177, 178	根	4	150. 00	600. 00
39	030801008001	钢塑复合管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）: 室外明敷 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）: 给水 3. 材质: 内外涂塑无缝钢管 4. 规格: DN32 5. 连接形式: 法兰连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	1300	25. 70	33410. 00
40	040101002001	挖沟槽土方 1. 开挖	m3	328	15. 18	4979. 04
41	030801005001	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管等 1. 给水主管道 2. 材质: PE 3. 规格: 32 4. 连接形式: 热熔	m	410	7. 53	3087. 30
42	040103001001	填方 1. 填土 2. 夯实	m3	328	20. 40	6691. 20
43	010305001001	管道支墩 [项目特征] 1. 石料种类、规格: 片石 2. 规格: 600*600，高度随地形情况调整 3. 基础类型: 浆砌片石管道支墩 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌石	m3	18	332. 27	5980. 86
本页合计						133508. 40

分部分项工程量清单计价表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	
					综合单价	合价
		3.防潮层铺设 4.材料运输				
44	030310002001	加压水泵	台	5	2489.01	12445.05
45	DB001	溢流管	项	2	2630.00	5260.00
46	040504004001	其他砌筑井(集水井) 1.砌筑 2.抹灰	座	1	1870.19	1870.19
47	030204018001	配电箱 1.名称、型号:配电箱 AL400*600* 150 无端子板外部接线 BV2.5 6 个, BV4 6 个	台	1	1515.53	1515.53
48	030208001001	电力电缆 1.型号:YJV-5*4 2.敷设方式:电缆头制作安装 1 个	m	710	23.37	16592.70
		分部小计				539037.36
本页合计						37683.47
合计						539037.36

措施项目清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
一	通用项目				5713.89
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1	2696.79	2696.79
3	二次搬运	项	1	1890.85	1890.85
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1	1126.25	1126.25
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
6	施工排水	项	1		
7	施工降水	项	1		
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1		
9	已完工程及设备保护	项	1		
10	其他	项	1		
二	市政工程				36602.46
11	围堰	项	1		
12	筑岛	项	1		
13	便道	项	1		
14	便桥	项	1		
15	脚手架	项	1		
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1		
17	驳岸块石清理	项	1		
18	地下管线交叉处理	项	1		
19	行车、行人干扰增加	项	1		
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1		
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1	36602.46	36602.46
	合 计				42316.35

规费、税金项目清单计价表

工程名称: 2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程 专业: 市政土建

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合人工	工日	1600.625	42	136	67226.25	217685
2	综合工日	工日	147.246	42	136	6184.33	20025.46
3	综合工日	工日	469.6003	42	136	19723.21	63865.64
4	综合工日(装饰)	工日	76.4589	50	146	3822.95	11163
5	转商品混凝土扣人工费调整	元	-184.4635	1	1	-184.46	-184.46
	小计					96772.28	312554.64
二	材料类别						
1	标准砖	千块	4.1937	230	410	964.55	1719.42
2	标志牌	个	42.6	0.5	0.5	21.3	21.3
3	草袋子	片	27.0864	1.71	1.71	46.32	46.32
4	草袋子	m2	231.3393	1.71	1.71	395.59	395.59
5	电	kw.h	42.5617	0.58	0.59	24.69	25.11
6	电焊条(普通)	kg	78.878	5.35	5.35	422	422
7	镀锌铁皮 0.5mm	m2	0.9318	26	26	24.23	24.23
8	镀锌铁丝 22#	kg	20.348	4.72	4.72	96.04	96.04
9	二甲苯	kg	270.5789	5.26	5.26	1423.25	1423.25
10	电焊条 结422 Φ4	kg	0.5	6.67	6.67	3.34	3.34
11	镀锌铁丝 22#	kg	1.584	4.72	4.72	7.48	7.48
12	电力复合脂(一级)	kg	0.41	22	22	9.02	9.02
13	防锈漆	kg	1.3508	5.56	5.56	7.51	7.51
14	调合漆	kg	0.03	7.15	7.15	0.21	0.21
15	改性沥青卷材4	m2	467.4499	14.8	27	6918.26	12621.15
16	改性沥青卷材3	m2	1533.4268	14.8	25	22694.72	38335.67
17	镀锌电缆卡子 2×35	套	166.14	1	1	166.14	166.14
18	钢板(综合)	kg	506.0016	4.03	4.03	2039.19	2039.19
19	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M10×100以内	10套	0.21	9.28	9.28	1.95	1.95
20	各种型钢	t	0.2332	4000	4200	932.8	979.44
21	镀锌精制带帽螺栓2平1弹垫 M8×100以内	10套	21.726	8.12	8.12	176.42	176.42
22	焊剂	kg	24.276	4.8	4.8	116.52	116.52
23	钢筋混凝土排水管 D1000	m	107.06	385.2	400	41239.51	42824
24	加气混凝土砌块	m3	8.5882	244.76	300	2102.05	2576.46
25	镀锌铁丝 13#~17#	kg	1.42	4.61	4.61	6.55	6.55
26	建筑胶	kg	15.6924	7	10	109.85	156.92
27	净砂	m3	18.8049	40.37	120	759.15	2256.59

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 2 页 共 5 页

二	材料类别						
28	酚醛磁漆(各种颜色)	kg	0.01	16.2	16.2	0.16	0.16
29	黄土	m3	51.8184	13.86	25	718.2	1295.46
30	钢板垫板	kg	0.15	6.3	6.3	0.95	0.95
31	胶圈(承插) D400	个	9.52	37.04	37.04	352.62	352.62
32	氯丁胶乳沥青	kg	420.1037	2.5	2.5	1050.26	1050.26
33	钢锯条	根	30.5	0.98	0.98	29.89	29.89
34	螺纹钢筋(综合)	t	8.778	3700	3940	32478.6	34585.32
35	木屑	m3	0.6989	6	6	4.19	4.19
36	煤焦沥青漆 L01-17	kg	3.9643	11.33	11.33	44.92	44.92
37	模板木材	m3	12.7721	1533	2300	19579.63	29375.83
38	焊锡丝	kg	0.08	58.62	58.62	4.69	4.69
39	砂布	张	2.3232	0.55	0.55	1.28	1.28
40	片石	m3	148.3152	120	108	17797.82	16018.04
41	片石	m3	20.754	120	108	2490.48	2241.43
42	石灰膏	kg	69.12	0.5	0.5	34.56	34.56
43	石棉垫	kg	2.52	20	20	50.4	50.4
44	其他材料费(占材料费%)	元	319.6489	1	1	319.65	319.65
45	其他材料费	元	0.812	1	1	0.81	0.81
46	清洁棉布	kg	0.3157	39.43	39.43	12.45	12.45
47	水	m3	434.1443	3.85	3.85	1671.46	1671.46
48	水泥 32.5	kg	8658.743	0.32	0.34	2770.8	2943.97
49	水泥 42.5	kg	1830.705	0.36	0.4	659.05	732.28
50	水泥钢钉	kg	0.7455	6.3	6.3	4.7	4.7
51	三氯乙烯	kg	0.041	7.75	7.75	0.32	0.32
52	松厚板	m3	0.02	1533	1533	30.66	30.66
53	石灰	t	10.9296	230	230	2513.81	2513.81
54	黄油钙基脂	kg	0.75	9.22	9.22	6.92	6.92
55	碎石 5~15mm	m3	5.2441	55.25	107	289.74	561.12
56	水	m3	190.4687	3.85	3.85	733.3	733.3
57	水泥 32.5	kg	33107.3356	0.32	0.34	10594.35	11256.49
58	机油	kg	8.55	7	7	59.85	59.85
59	塑料薄膜	kg	12.826	9	9	115.43	115.43
60	铜焊条	kg	8.9232	50	50	446.16	446.16
61	碎石 20~40mm	m3	43.5049	61.95	107	2695.13	4655.02
62	氧气	m3	0.506	9	9	4.55	4.55
63	液化气	kg	365.4153	7.73	7.73	2824.66	2824.66
64	乙炔气	m3	0.22	68	68	14.96	14.96

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 3 页 共 5 页

二	材料类别						
65	乙酸乙酯	kg	84.3471	4.5	4.5	379.56	379.56
66	棉纱头	kg	1.8	8	8	14.4	14.4
67	油漆溶剂油	kg	0.1408	10.81	10.81	1.52	1.52
68	圆钢筋(综合)	t	0.408	3550	4150	1448.4	1693.2
69	铁件	kg	8.338	5.6	5.6	46.69	46.69
70	中砂	m3	3.6518	37.15	107	135.66	390.74
71	脱模剂	kg	88	4	4	352	352
72	圆钉	kg	173.9272	4.98	4.98	866.16	866.16
73	裸铜线 10mm2	kg	0.23	56	56	12.88	12.88
74	中粗砂	m3	86.6347	40.37	107	3497.44	9269.91
75	煤油	kg	2.8	6.05	6.05	16.94	16.94
76	木板	m3	0.015	1300	1300	19.5	19.5
77	铸铁井盖井座	套	3	350	540	1050	1620
78	铸铁爬梯	kg	67.5326	4.38	4.38	295.79	295.79
79	破布	kg	30.72	4	4	122.88	122.88
80	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	9.1	6.26	6.26	56.97	56.97
81	漂白粉	kg	1.17	3.52	3.52	4.12	4.12
82	平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	9	6.5	6.5	58.5	58.5
83	普通钢板 0#~3# δ 1.6~1.9	kg	1	5.21	5.21	5.21	5.21
84	普通钢板 0#~3# δ 3.5~4.0	kg	11.7	5	5	58.5	58.5
85	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	192.5	0.35	0.35	67.38	67.38
86	其他材料费(占材料费)	元	43.278	1	1	43.28	43.28
87	汽油 90#	kg	2.93	6.57	6.57	19.25	19.25
88	铅油	kg	1.3	4.5	4.5	5.85	5.85
89	砂子	m3	0.275	34	34	9.35	9.35
90	双壁波纹管安装(胶圈接口)(PE)(S2级)管内径 D400	m	56.56	350	144	19796	8144.64
91	黏土	m3	83.5744	21	21	1755.06	1755.06
92	自粘性橡胶带 20mm×5m	卷	0.15	2.6	2.6	0.39	0.39
93	水	t	70.2	3.85	3.85	270.27	270.27
94	塑料软管	kg	0.18	14	14	2.52	2.52
95	碎石	m3	0.31	58	58	17.98	17.98
96	碳钢气焊条 <Φ2	kg	1.3	6.51	6.51	8.46	8.46
97	铁砂布 0#~2#	张	1	0.92	0.92	0.92	0.92
98	铁丝 8#	kg	10.4	4.72	4.72	49.09	49.09
99	铜接线端子 DT-10mm2	个	2.03	3.19	3.19	6.48	6.48

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 4 页 共 5 页

二	材料类别						
100	斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	6	7.25	7.25	43.5	43.5
101	氧气	m3	9.765	9	9	87.89	87.89
102	乙炔气	kg	4.125	10	10	41.25	41.25
103	油浸石棉盘根 编制 250℃ Φ6~10	kg	1.25	15.15	15.15	18.94	18.94
104	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	0.071	10.4	10.4	0.74	0.74
105	材料费调整	元	0.0233	1	1	0.02	0.02
106	商品混凝土 C15	m3	0.5916	340	302	201.14	178.66
107	商品混凝土 C25	m3	23.1948	350	322	8118.18	7468.73
108	商品砼 C15 32.5R	m3	12.3716	313	302	3872.31	3736.22
109	商品砼 C20 32.5R	m3	0.1608	324	312	52.1	50.17
110	商品砼 C30 32.5R	m3	201	357	332	71757	66732
111	抗渗商品砼 C30 P8 32.5R	m3	113.9269	368	342	41925.1	38963
	小计					337729.62	363463.9
三	机械类别						
1	直流电焊机 30kW	台班	3.444	132.32	132.32	455.71	455.71
2	对接熔接机	台班	0.2296	141.73	141.73	32.54	32.54
3	安拆费及场外运输费(台班用)	元	201.109	1	1	201.11	201.11
4	大修理费(台班用)	元	420.8997	1	1	420.9	420.9
5	经常修理费(台班用)	元	1031.0688	1	1	1031.07	1031.07
6	其他费用(台班用)	元	92.8537	1	1	92.85	92.85
7	折旧费(台班用)	元	1773.6296	1	1	1773.63	1773.63
8	型钢校正机	台班	0.0242	880.55	880.55	21.31	21.31
9	混凝土震捣器 (插入式)	台班	32.2572	11.82	11.82	381.28	381.28
10	混凝土震捣器 (平板式)	台班	5.0274	13.57	13.57	68.22	68.22
11	叉车装载机 5t	台班	0.5	259.35	259.35	129.68	129.68
12	弯管机 Φ108	台班	3.9	73.29	73.29	285.83	285.83
13	综合人工(台班用)	工日	55.9207	42	136	2348.67	7605.22
14	电(台班用)	kW·h	613.6389	0.58	0.95	355.91	582.96
15	柴油	kg	342.191	5.57	8.8	1906	3011.28
16	汽油	kg	2.2421	6.57	8.8	14.73	19.73
17	机械费调整	元	-0.0115	1	1	-0.01	-0.01
18	电	kw·h	701.5769	0.58	0.95	406.91	666.5
19	电	kw·h	30.135	0.58	0.95	17.48	28.63
	小计					9943.82	16808.44
四	主材类别						

单位工程人材机汇总表

工程名称：2025年吴堡县张家山镇市级重点村建设项目工程

专业：市政土建

第 5 页 共 5 页

四	主材类别						
1	塑料管安装	m	410	7	7	2870	2870
2	内外涂塑无缝钢管 DN32	m	1319.5	20	20	26390	26390
3	YJV-5*4	m	720.65	20	20	14413	14413
4	加压水泵	台	5	2200	2200	11000	11000
5	溢流管	项	2	2630	2630	5260	5260
6	通风管 [项目特征] 1. 详见 05S804-177, 178	根	4	150	150	600	600
7	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长m) 1.5	台	1	1300	1300	1300	1300
8	进口跌水井	座	1	2230	2230	2230	2230
	小计					64063	64063
	合计					508508.72	756889.98