一、采购内容

采购内容	最高限价(元)
采购部分	155281. 30
工程施工部分	238084.29 (其中包含暂列金 10000.00 元)

注:供应商报价时需注意不得超过各项的最高限价。

1、货物部分

序号	产品名称	型号	参数及规格	数量	单位	备注
1	椅子		厚度≥1.0mm 方管钢架脚;纳米丝透 气弹力尼龙网布	20	把	
2	桌子		1. 成品定制 50cm*120cm 2. 可折叠; E1 等级以上环保实木颗 粒板,厚度≥25mm; 厚度≥1.0mm 钢制支架; 高强承重静音可固定万 向轮; 含挡板;	12	张	
			多媒体采购			
			一、显示屏幕部分			
1	LED 显示 屏		1. 像素间距(mm): ≤1. 25; 2. 模组分辨率(W×H): ≥256×128: 3. 模组尺寸(mm): 320×160; 4. 单元尺(mm): 640(W)×480(H)× 78(D); 5. 单元模组组成(W×D): 2×2; 6. 单元分辨(WH): ≥512×256; 7. 单元面积(m²)0. 2025; 8. 像素密度(点/m): 640000; 9. 箱体材料: 压铸铝; 10. 亮度: 450-1200; 11. 视角(H/V): 160°/140°; 12. 对比度: 8000: 1; 13. 灰度等级: 14bit; 14. 刷新频率(Hz): ≥3840; 15. 供电要求: AC110~220V; 16. 防护等级: 1P4X; ★17. 提供节能认证产品认证证书	6. 19	m²	显示尺寸: 3.52m*1.76m= 6.19 m² 包边尺寸: 3.62m*1.86m= 6.73 m² 箱体前维护安装
2	全彩显示屏电源		1. 交流输入范围: 可承受 300VAC 浪涌输入 5 秒 2. 自然风冷 3. 保护种类: 短路/过负载/过电压/ 过温度	26	台	

			4. 漏电流:≤1. 0mA			
			二、控制系统部分			
3	视频处理器		1. 4U 机箱 2. 输入信号: 4 路 4K (60Hz) 4 路 HDMI 3. 输出: 8 路网口	1	台	
4	LED 显示 解 软件		1. Office 对例 () () () () () () () () () () () () ()	1	套	
	'		三、大屏幕结构及工程布线			1
5	显不架及边	钢架	根据用户方提供的图纸及现场勘测,按设计图进行施工; 按照《钢结构施工质量验收规范》 GB50205-2001进行制作; 设计标准:《钢结构设计规范》 GB50017-2003; 施工标准:《钢结构施工规范》 GB50755-2012; 验收规范:《钢结构工程施工质量验 收规范》GB 50205;	6. 73	m²	镀锌方通主梁 采用 80*80, 晶 架采用 40*40 焊接工艺
6	包边	黑碳拉丝	根据用户方提供的图纸及现场勘测,按设计图进行施工;按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作;设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2003;施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2012;	6. 73	m²	

			验收规范:《钢结构工程施工质量验			
			收规范》GB 50205;			
7	工程布	国标五 芯YJV电 缆 (4 芯 10mm ² +1 芯 6mm ²)	主电缆: 1. 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆; 2. 护套材质: PVC			另配置一组 6mm²电缆线到 屏体位置,预 留 5 米
8	- 线		网络传输线: 屏幕处理器到屏幕的 网线采用超6类网线, 预留10m			8组网线备用 组,超六类网 线
9			音频线:音响到显示屏的音频线,牵引至显示屏位置预留3米			
			四、屏幕辅助设备及其他			
			CPU: Intel 酷睿 I7			
10	电脑	定制	显卡: QuadroRTX4000 内存: ≥16GB 硬盘: ≥256G 固态硬盘 机箱电源: ≥460W 含正版系统, Windows 10 专业版 64 位简体中文 ★提供节能认证产品认证证书	1	台	
11	键鼠套		颜色: 黑色 传输方式:线缆 工作方式:光电 接口: usb	1	套	
12	机柜		标准机柜: 42U 颜色: 黑色 配件: 风扇, 层板,PDU 电源 类型: 服务器机柜	1	套	
13	配电柜		30KW 多功能卡配电箱,10KW 6 路输出,电脑端具有高温断电,烟雾报警,温湿度显示,远程监控,定时,开关,第三方控制等	1	台	智能强电空 开, 远程操控电源
14	LED 显示 屏线材		线材	1	套	
15	机柜排 插		4a6 插	4	套	
16	辅料		黑色尼龙线管,扎带,电胶布,线 皮子,安全帽,工衣、电动吸盘	1	项	
17	备品备件		模组,线材,电源线,电源,排线,接收卡,ic芯片等	1	套	2 张模组,线本 2 套,电源线 套,电源2 个 接收卡2 张,

18 75 英寸 一体机		1	台	排线等, ic 芯 片, 灯珠 带壁挂支架, 带运输、安装		
		6. OPS 配置: CPU i5, 内存≥8G, 硬盘 ≥256, WiFi 内置; 7. 接口: VGA, HDMI, WIFI, LAN, MIC-IN, LINE-OUT, USB, PWR-SW, RST, 前置 USB; ★提供节能认证产品认证证书				
	Г		五、屏幕运输安装及售后	Г	Т	1
19	屏幕运 输、安装 及售后	人工	LED 显示屏材料的运输、安装、维护 拆卸结构,运输,安装,进场,工 牌等	1	项	

2、工程施工部分(详见附件"工程量清单")