

分部分项工程量清单

工程名称：1. 河堤沿岸及立面

专业名称：【市政建筑安装专业】 第1页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED线条灯带 2. 规格:12W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	800.0000
2	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED洗墙灯 2. 规格:36W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	250.0000
3	030213003003	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED激光灯 2. 规格:18W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	3.0000
4	030201005001	变压器 【项目特征】 1. 规格:400W/24V/3500K 【工程内容】 1. 本体安装	台	50.0000
5	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明箱1AL箱 2. 规格:额定20kw, 实际使用19kw, 预留1kw 3. 型号: Ps=20kW、Kx=1.00、Pjs=20kW、cos φ=0.9、Ijs=33.90A 4. 安装方式: 壁挂安装、户外安装含防雨设施 5. 箱体尺寸: 暂按半周长1.5m计入 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
6	040504001001	配电箱基础 【项目特征】 1. 井深、尺寸(m):1.0*1.0*1.15(H) 2. 做法: 配电箱基础正视图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 养生 3. 砌筑 4. 勾缝 5. 抹面 6. 防腐	座	1.0000
7	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-5*10 2. 敷设方式:管道埋地敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	69.8025
8	030208002001	控制电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-3*2.5 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	7200.0000
9	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:ZB-RVV-2*2.5 【工程内容】 1. 配线	m	500.0000

分部分项工程量清单

工程名称：1. 河堤沿岸及立面

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 规格:PVC32 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	62.1000
11	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC25 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	7200.0000
12	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	500.0000
13	040801005001	人工切缝 【项目特征】 1. 人工混凝土路面沟槽开挖前两边切缝 【工程内容】 1. 人工切缝	m	115.0000
14	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质：机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 【工程内容】 1. 拆除	m2	34.5000
15	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	6.2100
16	030208006001	电缆沟土石方 【工程内容】 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	25.8750
17	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 厚度:C30水泥混凝土路面，厚度18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	34.5000
18	040504001002	砌筑手孔井（工程量暂定） 【项目特征】 1. 井深、尺寸:0.96*0.96*1.2m 2. 做法：详见手孔井平、剖面图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 防腐 8. 井盖井座制作安装	座	2.0000
19	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级 (kV):1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000

措施项目清单

工程名称：1. 河堤沿岸及立面

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：1. 河堤沿岸及立面

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：1. 河堤沿岸及立面

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共16页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED线条灯带 2. 规格:12W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	200.0000
2	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED双头壁灯 2. 规格:12*2W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	150.0000
3	030213003003	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED步道灯 2. 规格:3W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	50.0000
4	030213003004	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED投光灯 2. 规格:5W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	40.0000
5	030201005001	变压器 【项目特征】 1. 规格:400W/24V/3500K 【工程内容】 1. 本体安装	台	20.0000
6	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明箱2AL箱 2. 规格: 额定10kw, 实际使用8kw, 预留2kw 3. 型号: Ps=10kW、Kx=1.00、Pjs=10kW、cos φ=0.9、Ijs=16.95A 4. 安装方式: 壁挂安装、户外安装含防雨设施 5. 箱体尺寸: 暂按半周长1.5m计入 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
7	040504001001	配电箱基础 【项目特征】 1. 井深、尺寸(m):1.0*1.0*1.15(H) 2. 做法: 配电箱基础正视图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 养生 3. 砌筑 4. 勾缝 5. 抹面 6. 防腐	座	1.0000
8	030208002001	控制电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-5*6 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	23.1855

分部分项工程量清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030208002002	控制电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-3*2.5 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	2000.0000
10	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:ZB-RVV-2*2.5 【工程内容】 1. 配线	m	200.0000
11	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 规格:PVC32 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	12.0200
12	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC25 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	2000.0000
13	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	200.0000
14	040801005001	人工切缝 【项目特征】 1. 人工混凝土路面沟槽开挖前两边切缝 【工程内容】 1. 人工切缝	m	24.0400
15	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质:机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 【工程内容】 1. 拆除	m2	7.2120
16	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1.2982
17	030208006001	电缆沟土石方 【工程内容】 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	5.4090
18	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 厚度:C30水泥混凝土路面,厚度18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	7.2120

分部分项工程量清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	040504001002	砌筑手孔井（工程量暂定） 【项目特征】 1. 井深、尺寸:0.96*0.96*1.2m 2. 做法：详见手孔井平、剖面图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 防腐 8. 井盖井座制作安装	座	2.0000
20	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级（kV）:1kV以下交流供电(综合) 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000

措施项目清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：2. 河堤以下（停车场 公园等处）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第11页/共16页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：3. 汉阳镇街道 对岸位置

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030213003001	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED线条灯带 2. 规格:12W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	700.0000
2	030213003002	装饰灯 【项目特征】 1. 名称:LED洗墙灯 2. 规格:36W/DC24V/3500K 【工程内容】 1. 安装 2. 支架制作、安装	套	230.0000
3	030201005001	变压器 【项目特征】 1. 规格:400W/24V/3500K 【工程内容】 1. 本体安装	台	50.0000
4	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号:照明箱3AL箱 2. 规格: 额定20kw, 实际使用17kw, 预留3kw 3. 型号: Ps=20kW、Kx=1.00、Pjs=20kW、cos φ=0.9、Ijs=33.90A 4. 安装方式: 壁挂安装、户外安装含防雨设施 5. 箱体尺寸: 暂按半周长1.5m计入 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
5	040504001001	配电箱基础 【项目特征】 1. 井深、尺寸(m):1.0*1.0*1.15(H) 2. 做法: 配电箱基础正视图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 养生 3. 砌筑 4. 勾缝 5. 抹面 6. 防腐	座	1.0000
6	030208001001	电力电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-5*10 2. 敷设方式:管道埋地敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	109.7365
7	030208002001	控制电缆 【项目特征】 1. 型号:ZR-YJY-3*2.5 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	6000.0000
8	030212003001	电气配线 【项目特征】 1. 配线形式:ZB-RVV-2*2.5 【工程内容】 1. 配线	m	500.0000
9	030208003001	电缆保护管 【项目特征】 1. 规格:PVC32 【工程内容】 1. 保护管敷设	m	94.4600

分部分项工程量清单

工程名称：3. 汉阳镇街道 对岸位置

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共16页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	030212001001	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC25 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	6000.0000
11	030212001002	电气配管 【项目特征】 1. 规格:PC20 【工程内容】 1. 电线管路敷设	m	500.0000
12	040801005001	人工切缝 【项目特征】 1. 人工混凝土路面沟槽开挖前两边切缝 【工程内容】 1. 人工切缝	m	192.9200
13	040801001001	拆除路面 【项目特征】 1. 材质：机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 【工程内容】 1. 拆除	m2	57.8760
14	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	10.4177
15	030208006001	电缆沟土石方 【工程内容】 1. 挖土、填土 2. 铺砂、盖砖	m3	43.4070
16	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 厚度:C30水泥混凝土路面，厚度18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	57.8760
17	040504001002	砌筑手孔井（工程量暂定） 【项目特征】 1. 井深、尺寸:0.96*0.96*1.2m 2. 做法：详见手孔井平、剖面图 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 防腐 8. 井盖井座制作安装	座	2.0000
18	030211002001	送配电装置系统 【项目特征】 1. 电压等级（kV）:1kV以下交流供电（综合） 【工程内容】 1. 系统调试	系统	1.0000

措施项目清单

工程名称：3. 汉阳镇街道 对岸位置

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：3. 汉阳镇街道 对岸位置

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共16页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：3. 汉阳镇街道 对岸位置

专业名称：【市政建筑安装专业】 第16页/共16页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		