

三原县体育活动中心改扩建泳池
部位装饰装修项目

工程

工程量清单

招 标 人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

工程造价咨询
或招标代理人： _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人： _____（签字或盖章）

编 制 人： _____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

分部分项工程量清单

工程名称：泳池装修

专业：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		装饰装修工程		
1	020101001001	池岸地面回填 [项目特征] 1. 80mm厚细石C20P12混凝土回填 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设	m2	294.68
2	020201002001	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1. 部位:泳池内墙 2. 面层类型:防潮底涂料一道,防水外墙涂料三道(米色) 3. 基层类型:刮腻子3遍 4. 素水泥浆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m2	1652.93
3	020201002002	墙面装饰抹灰 [项目特征] 1. 部位:网架内侧 2. 面层类型:防潮底涂料一道,防水外墙涂料三道(灰色) 3. 基层类型:刮腻子3遍 4. 素水泥浆一道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m2	858.96
4	020102002001	泳池底部基层 [项目特征] 1. 部位:泳池底部 2. 30厚水泥砂浆找平 3. 150厚C20细石混凝土保护层 4. LC7.5轻骨料混凝土垫层,200厚 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层	m2	1100.16
5	020101001002	池底及侧壁涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:泳池底及四壁 2. 防水层厚度、材料种类:3厚环氧树脂防水涂料施工,其中环氧树脂涂刷四遍,玻璃纤维布贴两层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 防水层铺设	m2	1367.05
6	020102002002	池岸地面基层 [项目特征] 1. 部位:池岸	m2	558.62

分部分项工程量清单

工程名称：泳池装修

专业：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 100厚C20细石混凝土保护层, 内配 c8@200 单层双向钢筋网片 3. 3厚环氧树脂防水涂料施工, 其中 环氧树 脂涂刷四遍, 玻璃纤维布贴 两层 4. 5mm厚复合铝箔 5. 聚苯乙烯板绝热层30厚 6. 50厚C25细石混凝土保护层 7. 30厚干硬性水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输		
7	020102002003	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 溢水沟外区域 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色: 244*2 44防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	558.62
8	020102002004	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 池内 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色: 240*1 15浅蓝色泳池地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	1006.1
9	020102002005	块料地面 [项目特征] 1. 部位: 池内 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色: 240*1 15深蓝色泳道砖 (哑光面) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝	m2	94.06

分部分项工程量清单

工程名称：泳池装修

专业：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输		
10	020102002006	块料地面 [项目特征] 1. 部位:池内 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜 色:240*115池边防滑砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	98.22
11	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 浅（深）蓝色麻面砖240*115 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	86.39
12	020204003002	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 浅蓝色光面砖240*115 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡	m2	168.97
13	020204003003	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙	m2	11.53

分部分项工程量清单

工程名称：泳池装修

专业：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 浅蓝色光面砖240*115手抓砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 面层挂贴 7. 面层干挂 8. 嵌缝 9. 刷防护材料 10. 磨光、酸洗、打蜡		
14	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 部位：池内墙面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 基层满挂钢丝网和拉毛 [工作内容] 1. 基层清理 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	266.89
15	020102002007	块料地面 [项目特征] 1. 部位：溢水沟底面 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：100*100地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 酸洗、打蜡 6. 材料运输	m2	53.4
16	010703004001	变形缝 [项目特征] 1. 涂料饰面层 2. 防火纸面石膏板 3. 25竖向木龙骨打底	m	300
17	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型：内墙 2. 墙厚度：300mm 3. 混凝土强度等级：C30P12 4. 混凝土拌和料要求：商砼	m3	14.62

分部分项工程量清单

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称：泳池装修

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：泳池装修

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单

工程名称：电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单

工程名称: 电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单

工程名称：电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气安装

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]