

2.2 分项报价表

分项报价表

项目名称：泾阳县公安局交通管理大队大气污染防治高排放车管控项目

项目编号：ZZHY2025022020

共 13 页，第 1 页

序号	产品名称	品牌	规格型号	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一、泾惠路与高速进出口十字								
(1)治污减霾违停球（西北角，东北角）								
1	全景相机/违停球	海康威视	DS-2SK8C246IMX-FCP	杭州	台	2	¥8,500.00	¥17,000.00
2	安装支架	海康威视	DS-4612ZJ-PA	杭州	套	2	¥210.00	¥420.00
3	4路智能交通终端管理设备	海康威视	DS-TP50-04H	杭州	个	1	¥3,200.00	¥3,200.00
4	抱杆小机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）×414mm（高）×350mm，（深）防护等级≥IP55	国产	个	2	¥750.00	¥1,500.00
5	电源线（3*1.5mm²）	国产	RVV3*1.5mm²	国产	米	130	¥10.00	¥1,300.00
6	网线（超5类）	国产	8芯非屏蔽双绞线，5e	国产	米	60	¥6.00	¥360.00
7	光纤收发器	国产	单模单纤（一端 1光1电，对端 1光4电）	国产	对	2	¥320.00	¥640.00
8	砖路面开挖及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟，回填并恢复路面	国产	米	80	¥420.00	¥33,600.00
9	检修井	定制	开挖，砖砌，尺寸 0.6*0.6*0.8m，含金属井盖，标有“公安专用”字样。	国产	个	2	¥2,300.00	¥4,600.00
10	埋 PE 保护管	国产	Φ75	国产	米	80	¥28.00	¥2,240.00
11	辅材及其它	定制	施工过程中用到的但未列出的材料、配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
12	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、终端服务器等设备的安装调试。	国产	项	1	¥2,500.00	¥2,500.00
小计								¥70,110.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）。尺寸：方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥380.00	¥1,140.00
2	禁停标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）。尺寸：圆形状 D800，厚度 2mm。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	6	¥480.00	¥2,880.00
小计								¥4,020.00
合计								¥74,130.00
二、泾惠学校门前								
(1)交通违法行为监测记录系统：泾惠学校双向卡口								

1	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	2	¥12,500.00	¥25,000.00
2	环保 500 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV500-HEJY	杭州	台	4	¥8,450.00	¥33,800.00
3	多合一爆闪 灯	海康 威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	8	¥1,800.00	¥14,400.00
4	测速雷达	海康 威视	STJ1-12	杭州	个	6	¥8,350.00	¥50,100.00
5	管理终端机	海康 威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
6	光纤收发器	国产	单模单纤（一端 1 光 1 电，对端 1 光 4 电）	国产	对	1	¥320.00	¥320.00
7	光纤终端盒 （8 口）	国产	8 口	国产	个	2	¥120.00	¥240.00
8	落地控制机 柜	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，基 座安装，柜体参考尺寸 550mm（宽） ×750mm（高）×450mm（深）；防护 等级≥IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
9	抱杆机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱 杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）× 414mm（高）×350mm，（深）防护等 级≥IP55。	国产	个	2	¥750.00	¥1,500.00
10	电警设备杆 （H=6.75m， L=10.5+3m）	定制	金属材质，八棱杆，6.75m*（10.5+3） m，镀锌喷塑，定制，含地笼，加强型。	国产	根	2	¥25,600.00	¥51,200.00
11	电警杆基础 （横臂 15m>L≥6m） 施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	2	¥9,600.00	¥19,200.00
12	控制柜基础 施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 0.6*0.6*0.8m	国产	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00
13	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	2	¥1,000.00	¥2,000.00
14	控制机柜基 础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
15	光缆（8 芯）	国产	8 芯室外光缆	国产	米	130	¥12.00	¥1,560.00
16	电源线 （3*2.5mm ² ）	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	67	¥14.00	¥938.00
17	电源线 （3*1.5mm ² ）	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	320	¥10.00	¥3,200.00
18	控制电缆 （2*1.5mm ² ）	国产	RVSP2*1.5mm ²	国产	米	90	¥8.00	¥720.00
19	网线（超 5 类）	国产	8 芯非屏蔽双绞线，5e	国产	米	90	¥6.00	¥540.00
20	砖路面开挖 及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟，回填并恢 复路面	国产	米	90	¥420.00	¥37,800.00
21	检修井	定制	开挖，砖砌，尺寸 0.6*0.6*0.8m，含 金属井盖，标有“公安专用”字样。	国产	个	3	¥2,300.00	¥6,900.00
22	顶管	定制	顶管施工，含 PE 管 Φ110	国产	米	120	¥400.00	¥48,000.00
23	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	90	¥28.00	¥2,520.00
24	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、 配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00

25	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、补光灯、雷达，终端服务器等设备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥322,938.00
(2)标识标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸：方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥380.00	¥760.00
2	限速警示牌	国产	按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2017)、《城市道路交通标志与标线设置规范》(GB51038-2015)的要求，	国产	个	2	¥630.00	¥1,260.00
3	限速提示牌	国产	按照《道路交通标志和标线》(GB5768-2017)、《城市道路交通标志与标线设置规范》(GB51038-2015)的要求，	国产	个	2	¥630.00	¥1,260.00
小计								¥3,280.00
合计								¥326,218.00
三、青训路南口十字								
(1)交通违法行为监测记录系统：青训路南口十字								
1	环保 900 万电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	台	3	¥10,500.00	¥31,500.00
2	环保 900 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	2	¥12,500.00	¥25,000.00
3	环保 500 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV500-HEJY	杭州	台	2	¥8,450.00	¥16,900.00
4	电警频闪灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GH JY	杭州	台	6	¥800.00	¥4,800.00
5	卡口多合一爆闪灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	6	¥1,800.00	¥10,800.00
6	管理终端机	海康威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
7	信号检测器	海康威视	TLD-2016-N	杭州	台	1	¥2,865.00	¥2,865.00
8	光纤收发器	国产	单模单纤，带 485 口	国产	对	3	¥320.00	¥960.00
9	光纤终端盒	国产	16 口终端盒	国产	个	1	¥120.00	¥120.00
10	光纤终端盒	国产	4 口	国产	个	3	¥90.00	¥270.00
11	落地控制机柜	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，底座安装，柜体参考尺寸 550mm（宽）×750mm（高）×450mm（深）；防护等级≥IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
12	抱杆机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）×414mm（高）×350mm，（深）防护等级≥IP55	国产	个	3	¥750.00	¥2,250.00
13	合杆电警设备杆（H=6.75m，L=10m）	定制	金属材质，八棱杆，6.75m*10m，镀锌喷塑，定制，含地笼	国产	根	1	¥18,500.00	¥18,500.00
14	合杆电警设备杆（H=6.75m，L=10m）	定制	金属材质，八棱杆，6.75m*8m，镀锌喷塑，定制，含地笼	国产	根	1	¥15,500.00	¥15,500.00

	L=8m)							
15	拆除迁移杆体	定制	迁移雪亮卡口杆	国产	项	1	¥5,200.00	¥5,200.00
16	电警杆基础 (横臂 15m>L≥6m) 施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	1	¥9,600.00	¥9,600.00
17	电警杆基础 (横臂<6m) 施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.2*1.2*1.6m (其中 1 跟迁移雪亮杆 体)	国产	个	2	¥9,600.00	¥19,200.00
18	控制柜基础 施工	定制	基础开挖, C30 混凝土浇筑, 基础尺 寸 0.7*0.8*0.6m, 地笼	国产	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00
19	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工 (其中 1 跟迁移雪亮杆体)	国产	个	3	¥1,000.00	¥3,000.00
20	控制机柜基 础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
21	光缆 (4 芯)	国产	4 芯室外光缆	国产	米	210	¥6.80	¥1,428.00
22	电源线 (3*2.5mm ²)	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	10	¥14.00	¥140.00
23	电源线 (3*1.5mm ²)	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	260	¥10.00	¥2,600.00
24	网线 (超 5 类)	国产	8 芯非屏蔽双绞线, 5e	国产	米	120	¥6.00	¥720.00
25	砖路面开挖 及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟, 回填并恢 复路面	国产	米	120	¥420.00	¥50,400.00
26	检修井	定制	开挖, 砖砌, 尺寸 0.6*0.6*0.8m, 含 金属井盖, 标有“公安专用”字样。	国产	个	1	¥2,300.00	¥2,300.00
27	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	120	¥28.00	¥3,360.00
28	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、 配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
29	安装调试费	慧谷 鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设 备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥250,413.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓 拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*300。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥380.00	¥1,140.00
2	交通监控提 示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*1200。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥640.00	¥1,920.00
3	禁停标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 圆形状 D800, 厚度 2mm。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥480.00	¥1,440.00
4	限速标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 圆形状 D800, 厚度 2mm。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥480.00	¥1,440.00
小计								¥5,940.00
合计								¥256,353.00

四、茶驼大道理工大东卡口								
(1)交通违法行为监测记录系统：茶驼大道理工大东卡口								
1	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	4	¥12,500.00	¥50,000.00
2	多合一爆闪 灯	海康 威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	8	¥1,800.00	¥14,400.00
3	管理终端机	海康 威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
4	光纤收发器	国产	单模单纤（一端 1 光 1 电，对端 1 光 4 电）	国产	对	1	¥320.00	¥320.00
5	光纤终端盒 （8 口）	国产	8 口	国产	个	2	¥120.00	¥240.00
6	落地控制机 柜	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，基座安装，柜体参考尺寸 550mm（宽）×750mm（高）×450mm（深）；防护等级≥IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
7	抱杆机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）×414mm（高）×350mm，（深）防护等级≥IP55。	国产	个	2	¥750.00	¥1,500.00
8	电警设备杆 （H=6.75m， L=14.5）	定制	金属材质，八棱杆，6.75m*14.5m，镀锌喷塑，定制，含地笼，加强型。	国产	根	2	¥28,800.00	¥57,600.00
9	电警杆基础 （横臂 15m>L≥6m） 施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	2	¥9,600.00	¥19,200.00
10	控制柜基础 施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 0.6*0.6*0.8m	国产	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00
11	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	2	¥1,000.00	¥2,000.00
12	控制机柜基 础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
13	光缆（4 芯）	国产	4 芯室外光缆	国产	米	73	¥6.80	¥496.40
14	电源线 （3*2.5mm ² ）	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	85	¥14.00	¥1,190.00
15	电源线 （3*1.5mm ² ）	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	120	¥10.00	¥1,200.00
16	网线（超 5 类）	国产	8 芯非屏蔽双绞线，5e	国产	米	30	¥6.00	¥180.00
17	绿化开挖及 恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟，回填并恢 复路面	国产	米	26	¥350.00	¥9,100.00
18	检修井	定制	开挖，砖砌，尺寸 0.6*0.6*0.8m，含 金属井盖，标有“公安专用”字样。	国产	个	2	¥2,300.00	¥4,600.00
19	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	26	¥28.00	¥728.00
20	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、 配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
21	安装调试费	慧谷 鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设 备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥185,754.40
(2)标志标牌								
1	交通违法抓 拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分：道路交通标志》（GB	国产	个	2	¥380.00	¥760.00

			5768.2-2022)。尺寸：方形 800*300。 安装在符合杆体横臂上。					
2	交通监控提示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）。尺寸：方形 800*1200。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥640.00	¥1,280.00
3	安装及辅材	国产	高空作业，摆臂车，钢扎带等	国产	个	4	¥420.00	¥1,680.00
小计								¥3,720.00
合计								¥189,474.40
五、文教大道十字								
(1)交通违法行为监测记录系统：文教大道与先锋大街双向卡口闯红灯								
1	环保 1200 万电警抓拍单元(识别电动车牌)	海康威视	iDS-TCEC00-HMJYGH	杭州	台	1	¥13,450.00	¥13,450.00
2	环保 900 万电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	台	1	¥10,500.00	¥10,500.00
3	环保 500 万电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE500-HM53JY	杭州	台	1	¥7,800.00	¥7,800.00
4	环保 900 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	3	¥12,500.00	¥37,500.00
5	电警频闪灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GHJY	杭州	台	6	¥800.00	¥4,800.00
6	卡口多合一爆闪灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	6	¥1,800.00	¥10,800.00
7	信号检测器	海康威视	TLD-2016-N	杭州	台	1	¥2,865.00	¥2,865.00
8	管理终端机	海康威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
9	光纤收发器	国产	单模单纤，带 485 口	国产	对	4	¥320.00	¥1,280.00
10	光纤终端盒	国产	16 口终端盒	国产	个	1	¥120.00	¥120.00
11	光纤终端盒	国产	4 口	国产	个	4	¥90.00	¥360.00
12	落地控制机柜	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，基座安装，柜体参考尺寸 550mm（宽）×750mm（高）×450mm（深）；防护等级 IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
13	抱杆机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）×414mm（高）×350mm，（深）防护等级 IP55。	国产	个	4	¥750.00	¥3,000.00
14	合杆电警设备杆（H=6.75m，L=10m）	定制	金属材质，八棱杆，6.75m*10m，镀锌喷塑，定制，含地笼	国产	根	2	¥18,500.00	¥37,000.00
15	电警杆基础（横臂 15m>L≥6m）施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	2	¥9,600.00	¥19,200.00
16	控制柜基础施工	定制	基础开挖，C30 混凝土浇筑，基础尺寸 0.7*0.8*0.6m，地笼	国产	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00
17	电警杆基础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	2	¥1,000.00	¥2,000.00

18	控制机柜基础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
19	光缆 (4 芯)	国产	4 芯室外光缆	国产	米	210	¥6.80	¥1,428.00
20	电源线 (3*2.5mm ²)	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	10	¥14.00	¥140.00
21	电源线 (3*1.5mm ²)	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	300	¥10.00	¥3,000.00
22	网线 (超 5 类)	国产	8 芯非屏蔽双绞线, 5e	国产	米	120	¥6.00	¥720.00
23	砖路面开挖及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟, 回填并恢复路面	国产	米	60	¥420.00	¥25,200.00
24	检修井	国产	开挖, 砖砌, 尺寸 0.6*0.6*0.8m, 含金属井盖, 标有“公安专用”字样。	国产	个	4	¥2,300.00	¥9,200.00
25	埋地 PE 保护管	国产	Φ75	国产	米	120	¥28.00	¥3,360.00
26	辅材及其它	定制	施工过程中用到的但未列出的材料、配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
27	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥216,723.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥380.00	¥760.00
2	交通监控提示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*1200。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥640.00	¥1,280.00
3	安装及辅材	国产	高空作业, 摆臂车, 钢扎带等	国产	个	4	¥420.00	¥1,680.00
小计								¥3,720.00
合计								¥220,443.00
六、吉元小学十字 (3 个方向)								
(1)交通违法行为监测记录系统 : 吉元小学十字 (3 个方向)								
1	环保 900 万电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	台	3	¥10,500.00	¥31,500.00
2	环保 900 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	3	¥12,500.00	¥37,500.00
3	电警频闪灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GH JY	杭州	台	5	¥800.00	¥4,000.00
4	卡口多合一爆闪灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	5	¥1,800.00	¥9,000.00
5	信号检测器	海康威视	TLD-2016-N	杭州	台	1	¥2,865.00	¥2,865.00
6	管理终端机	海康威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
7	光纤收发器	国产	单模单纤, 带 485 口	国产	对	3	¥320.00	¥960.00
8	光纤终端盒	国产	16 口终端盒	国产	个	1	¥120.00	¥120.00
9	光纤终端盒	国产	4 口	国产	个	4	¥90.00	¥360.00
10	落地控制机柜	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 基座安装, 柜体参考尺寸 550mm (宽) × 750mm (高) × 450mm (深); 防护等级 ≥ IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00

11	抱杆机箱	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 抱杆安装, 箱体参考尺寸 330 (宽) × 414mm (高) × 350mm, (深) 防护等级 IP55。	国产	个	3	¥750.00	¥2,250.00
12	合杆电警设备杆 (H=6.75m, L=10m)	定制	金属材质, 八棱杆, 6.75m*10m, 镀锌喷塑, 定制, 含地笼	国产	根	2	¥18,500.00	¥37,000.00
13	电警设备杆 (H=6.75m, L=8m)	定制	金属材质, 八棱杆, 6.75m*8m, 镀锌喷塑, 定制, 含地笼(利用以往拆除的杆体)	国产	根	0	¥15,500.00	¥0.00
14	电警杆基础 (横臂 15m>L≥6m) 施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	3	¥9,600.00	¥28,800.00
15	控制柜基础 施工	定制	基础开挖, C30 混凝土浇筑, 基础尺寸 0.7*0.8*0.6m, 地笼	国产	个	1	¥3,500.00	¥3,500.00
16	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	3	¥1,000.00	¥3,000.00
17	控制机柜基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
18	光缆 (4 芯)	国产	4 芯室外光缆	国产	米	210	¥6.80	¥1,428.00
19	电源线 (3*2.5mm ²)	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	10	¥14.00	¥140.00
20	电源线 (3*1.5mm ²)	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	300	¥10.00	¥3,000.00
21	网线 (超 5 类)	国产	8 芯非屏蔽双绞线, 5e	国产	米	120	¥6.00	¥720.00
22	砖路面开挖及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟, 回填并恢复路面	国产	米	120	¥420.00	¥50,400.00
23	检修井	定制	开挖, 砖砌, 尺寸 0.6*0.6*0.8m, 含金属井盖, 标有“公安专用”字样。	国产	个	4	¥2,300.00	¥9,200.00
24	地埋 PE 保护管	国产	Φ75	国产	米	120	¥28.00	¥3,360.00
25	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
26	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥248,603.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥380.00	¥1,140.00
2	交通监控提示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*1200。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥640.00	¥1,920.00
3	安装及辅材	国产	高空作业, 摆臂车, 钢扎带等	国产	个	6	¥420.00	¥2,520.00
小计								¥5,580.00
合计								¥254,183.00
七、蒙家桥十字								
(1)交通违法行为监测记录系统: 蒙家桥十字								
1	环保 900 万一体化电警	海康威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	个	4	¥10,500.00	¥42,000.00

	抓拍单元							
2	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	4	¥12,500.00	¥50,000.00
3	多合一爆闪 灯	海康 威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	8	¥1,800.00	¥14,400.00
4	电警频闪灯	海康 威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GH JY	杭州	台	8	¥800.00	¥6,400.00
5	管理终端机	海康 威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
6	光纤收发器	国产	单模单纤, 带 485 口	国产	对	4	¥320.00	¥1,280.00
7	光纤终端盒 (16 口)	国产	16 口	国产	个	1	¥120.00	¥120.00
8	光纤终端盒 (4 口)	国产	4 口	国产	个	3	¥90.00	¥270.00
9	抱杆机箱	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 抱 杆安装, 箱体参考尺寸 330 (宽) × 414mm (高) × 350mm, (深) 防护等 级 ≥ IP55	国产	个	1	¥750.00	¥750.00
10	电警设备杆 (H=6.75m, L=8m)	定制	金属材质, 八棱杆, 6.75m*8m, 镀锌喷 塑, 定制, 含地笼 (利旧以往拆除的杆 体)	国产	根	0	¥0.00	¥0.00
11	电警杆基础 (横臂 15m>L≥6m) 施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	1	¥9,600.00	¥9,600.00
12	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥1,000.00	¥1,000.00
13	光缆 (4 芯)	国产	4 芯室外光缆	国产	米	300	¥6.80	¥2,040.00
14	电源线 (3*1.5mm ²)	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	300	¥10.00	¥3,000.00
15	控制电缆 (2*1.5mm ²)	国产	RVSP2*1.5mm ²	国产	米	200	¥8.00	¥1,600.00
16	网线 (超 5 类)	国产	8 芯非屏蔽双绞线, 5e	国产	米	30	¥6.00	¥180.00
17	砖路面开挖 及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟, 回填并恢 复路面	国产	米	30	¥420.00	¥12,600.00
18	检修井	定制	开挖, 砖砌, 尺寸 0.6*0.6*0.8m, 含 金属井盖, 标有 “公安专用” 字样。	国产	个	2	¥2,300.00	¥4,600.00
19	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	30	¥28.00	¥840.00
20	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、 配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
21	安装调试费	慧谷 鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设 备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥166,530.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓 拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*300。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥380.00	¥760.00
2	交通监控提 示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*1200。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	2	¥640.00	¥1,280.00

3	安装及辅材	国产	高空作业, 摆臂车, 钢扎带等	国产	个	4	¥420.00	¥1,680.00
小计								¥3,720.00
合计								¥170,250.00
八、蒙家桥三角岛南进口								
(1)交通违法行为监测记录系统: 蒙家桥十字								
1	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	1	¥12,500.00	¥12,500.00
2	多合一爆闪 灯	海康 威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	2	¥1,800.00	¥3,600.00
3	电警频闪灯	海康 威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GH JY	杭州	台	2	¥800.00	¥1,600.00
4	光纤终端盒 (4 口)	国产	4 口	国产	个	1	¥90.00	¥90.00
5	抱杆机箱	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 抱 杆安装, 箱体参考尺寸 330(宽)× 414mm(高)×350mm, (深)防护等 级≥IP55。	国产	个	1	¥750.00	¥750.00
6	电警设备杆 (H=6.75m, L=8m)	定制	金属材质, 八棱杆, 6.75m*8m, 镀锌喷 塑, 定制, 含地笼(利旧以往拆除的杆 体)	国产	根	0	¥0.00	¥0.00
7	电警杆基础 (横臂 15m>L≥6m) 施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	1	¥9,600.00	¥9,600.00
8	电警杆基础 接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥1,000.00	¥1,000.00
9	光缆(4 芯)	国产	4 芯室外光缆	国产	米	200	¥6.80	¥1,360.00
10	电源线 (3*1.5mm ²)	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	150	¥10.00	¥1,500.00
11	控制电缆 (2*1.5mm ²)	国产	RVSP2*1.5mm ²	国产	米	30	¥8.00	¥240.00
12	网线(超 5 类)	国产	8 芯非屏蔽双绞线, 5e	国产	米	20	¥6.00	¥120.00
13	砖路面开挖 及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟, 回填并恢 复路面	国产	米	50	¥420.00	¥21,000.00
14	检修井	定制	开挖, 砖砌, 尺寸 0.6*0.6*0.8m, 含 金属井盖, 标有“公安专用”字样。	国产	个	1	¥2,300.00	¥2,300.00
15	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	50	¥28.00	¥1,400.00
16	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、 配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
17	安装调试费	慧谷 鸟	含摄像机、补光灯、等设备的安装调 试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥64,310.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓 拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*300。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	1	¥380.00	¥380.00
2	交通监控提 示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部 分: 道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸: 方形 800*1200。 安装在符合杆体横臂上。	国产	个	1	¥640.00	¥640.00
3	安装及辅材	国产	高空作业, 摆臂车, 钢扎带等	国产	个	2	¥420.00	¥840.00

小计								¥1,860.00
合计								¥66,170.00
九、张裕十字								
(1)交通违法行为监测记录系统：张裕十字								
1	环保 900 万 电警抓拍单 元	海康 威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	台	3	¥10,500.00	¥31,500.00
2	环保 900 万 车辆人脸卡 口抓拍单元	海康 威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	3	¥12,500.00	¥37,500.00
3	电警频闪灯	海康 威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GH JY	杭州	台	6	¥800.00	¥4,800.00
4	卡口多合一 爆闪灯	海康 威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	6	¥1,800.00	¥10,800.00
5	管理终端机	海康 威视	DS-TP50-12R	杭州	台	1	¥8,600.00	¥8,600.00
6	信号检测器	海康 威视	TLD-2016-N	杭州	台	1	¥2,865.00	¥2,865.00
7	全景相机/违 停球	海康 威视	DS-2SK8C246IMX-FCP	杭州	台	1	¥8,500.00	¥8,500.00
8	光纤收发器	国产	单模单纤，带 485 口	国产	对	3	¥320.00	¥960.00
9	光纤终端盒	国产	16 口终端盒	国产	个	1	¥120.00	¥120.00
10	光纤终端盒	国产	4 口	国产	个	4	¥90.00	¥360.00
11	落地控制机 柜	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，基 座安装，柜体参考尺寸 550mm（宽） ×750mm（高）×450mm（深）；防护 等级≥IP55。	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
12	抱杆机箱	定制	金属材质，含强电模板和防雷器，抱 杆安装，箱体参考尺寸 330（宽）× 414mm（高）×350mm，（深）防护等 级 IP55。	国产	个	4	¥750.00	¥3,000.00
13	控制柜基础 施工	定制	基础开挖，C30 混凝土浇筑，基础尺 寸 0.7*0.8*0.6m，地笼	国产	个	2	¥3,500.00	¥7,000.00
14	控制机柜基 础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地 线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	2	¥650.00	¥1,300.00
15	拆除迁移杆 体	定制	迁移雪亮卡口杆	国产	项	1	¥5,200.00	¥5,200.00
16	电警杆基础 （横臂 15m>L≥6m） 施工	定制	C25 混凝土浇筑，基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	1	¥9,600.00	¥9,600.00
17	光缆（4 芯）	国产	4 芯室外光缆	国产	米	210	¥6.80	¥1,428.00
18	电源线 （3*2.5mm ² ）	国产	RVV3*2.5mm ²	国产	米	10	¥14.00	¥140.00
19	电源线 （3*1.5mm ² ）	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	300	¥10.00	¥3,000.00
20	网线（超 5 类）	国产	8 芯非屏蔽双绞线，5e	国产	米	70	¥6.00	¥420.00
21	砖路面开挖 及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟，回填并恢 复路面	国产	米	70	¥420.00	¥29,400.00
22	检修井	定制	开挖，砖砌，尺寸 0.6*0.6*0.8m，含 金属井盖，标有“公安专用”字样。	国产	个	1	¥2,300.00	¥2,300.00
23	地埋 PE 保护 管	国产	Φ75	国产	米	120	¥28.00	¥3,360.00
24	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00

			配件等					
25	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设备安装调试	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥182,403.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸：方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥380.00	¥1,140.00
2	交通监控提示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸：方形 800*1200。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥640.00	¥1,920.00
3	禁停标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》(GB 5768.2-2022)。尺寸：圆形状 D800, 厚度 2mm。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	3	¥480.00	¥1,440.00
4	安装及辅材	国产	高空作业, 摆臂车, 钢扎带等	国产	套	9	¥420.00	¥3,780.00
小计								¥8,280.00
合计								¥190,683.00
十、金柳丁字								
(1)交通违法行为监测记录系统：金柳丁字								
1	环保 900 万电警抓拍单元	海康威视	iDS-TCE900-HM81GH	杭州	台	3	¥10,500.00	¥31,500.00
2	环保 900 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV900-JYGH81	杭州	台	3	¥12,500.00	¥37,500.00
3	环保 500 万车辆人脸卡口抓拍单元	海康威视	iDS-TCV500-HEJY	杭州	台	3	¥8,450.00	¥25,350.00
4	电警频闪灯	海康威视	CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N/GHJY	杭州	台	7	¥800.00	¥5,600.00
5	卡口多合一爆闪灯	海康威视	CXBG-1-1-PS-A-3B-I/JYGH	杭州	台	7	¥1,800.00	¥12,600.00
6	光纤收发器	国产	单模单纤, 带 485 口	国产	对	3	¥320.00	¥960.00
7	光纤终端盒 (4 口)	国产	4 口	国产	个	3	¥90.00	¥270.00
8	落地控制机柜	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 底座安装, 柜体参考尺寸 550mm (宽) × 750mm (高) × 450mm (深); 防护等级 IP≥55	国产	台	1	¥3,000.00	¥3,000.00
9	抱杆机箱	定制	金属材质, 含强电模板和防雷器, 抱杆安装, 箱体参考尺寸 330 (宽) × 414mm (高) × 350mm, (深) 防护等级 ≥ IP55	国产	个	3	¥750.00	¥2,250.00
10	电警设备杆 (H=6.75m, L=10m) (合杆)	定制	金属材质, 八棱杆合杆, 6.75m*10m, 镀锌喷塑, 定制, 含地笼	国产	根	2	¥18,500.00	¥37,000.00
11	电警设备杆 (H=6.75m, L=8m) (合杆)	定制	金属材质, 八棱杆合杆, 6.75m*8m, 镀锌喷塑, 定制, 含地笼 (利旧仓库拆除的杆体)	国产	根	0	¥0.00	¥0.00
12	电警杆基础施工	定制	C25 混凝土浇筑, 基础尺寸 1.5*1.5*1.8m	国产	个	3	¥9,600.00	¥28,800.00

13	控制柜基础施工	定制	基础开挖，C30 混凝土浇筑，基础尺寸 0.7*0.8*0.6m，地笼	国产	个	2	¥3,500.00	¥7,000.00
14	电警杆基础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	3	¥1,000.00	¥3,000.00
15	控制机柜基础接地	定制	含 1.5 米镀锌角铁、各种接头、接地线缆及降阻剂等材料及施工	国产	个	1	¥650.00	¥650.00
16	光缆（4 芯）	国产	4 芯室外光缆	国产	米	270	¥6.80	¥1,836.00
17	电源线（3*1.5mm ² ）	国产	RVV3*1.5mm ²	国产	米	170	¥10.00	¥1,700.00
18	网线（超 5 类）	国产	8 芯非屏蔽双绞线，5e	国产	米	90	¥6.00	¥540.00
19	砖路面开挖及恢复	定制	按国家相关规范开挖管沟，回填并恢复路面	国产	米	88	¥420.00	¥36,960.00
20	地埋 PE 保护管	国产	Φ75	国产	米	90	¥28.00	¥2,520.00
21	检修井	定制	开挖，砖砌，尺寸 0.6*0.6*0.8m，含金属井盖，标有“公安专用”字样。	国产	个	1	¥2,300.00	¥2,300.00
22	辅材及其它	国产	施工过程中用到的但未列出的材料、配件等	国产	项	1	¥2,750.00	¥2,750.00
23	安装调试费	慧谷鸟	含摄像机、补光灯、终端服务器等设备的安装调试。	国产	项	1	¥4,500.00	¥4,500.00
小计								¥248,586.00
(2)标志标牌								
1	交通违法抓拍处标识	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）。尺寸：方形 800*300。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	1	¥380.00	¥380.00
2	交通监控提示牌	国产	符合《道路交通标志和标线 第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2-2022）。尺寸：方形 800*1200。安装在符合杆体横臂上。	国产	个	1	¥640.00	¥640.00
3	安装及辅材	国产	高空作业，摆臂车，钢扎带等	国产	个	2	¥420.00	¥840.00
小计								¥1,860.00
合计								¥250,446.00
十一、存储扩容								
1	节点设备数扩容	海康威视	每套视频云存储可管理的节点设备数最多为 300 台。节点设备，包含存储节点、异构节点	杭州	个	2	¥86,000.00	¥172,000.00
2	前端点位数扩容	海康威视	每套视频云存储可管理的前端点位数为 30000 路视频/卡口/人脸点位	杭州	个	500	¥48.00	¥24,000.00
3	存储虚拟化容量扩容	海康威视	存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置容量授权模块。包含储量	杭州	TB	903	¥160.00	¥144,480.00
合计								¥340,480.00
总计（一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一）								¥2,338,830.40
总报价（人民币大写）：贰佰叁拾叁万捌仟捌佰叁拾元肆角（¥2,338,830.40 元）								
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。								

供应商（公章）：西安慧谷鸟物联网有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：2025 年 7 月 24 日