

采购内容及要求

一、项目概况

计算机综合实验教学中心更新改造项目装饰工程

二、项目工期及质保要求

- 1、项目工期：_15_日历天。
- 2、项目整体质保期：2 年
- 3、项目实施地点：采购人指定地点。

三、付款方式

无工程预付款，工程完工并验收合格后付至审定金额的 97%，余 3%质保金，工程质量保证金在工程竣工验收合格后至质保期满后，无质量保修缺陷一次性不计息返还。

四、工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称：计算机综合实验教学中心更新改造项目装饰工程

序号	项目名称	金 额（元）
1	装饰工程	
2	电气设备安装工程	
合计		

单位工程清单费用汇总表

工程名称:装饰工程

专业/标段: 单独装饰工程

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合 计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011104003001	防静电地板	全钢 hp 1 耐磨防火 贴面防静电地板 [项目特征] 1. 规格：600mm×600mm×35mm； 2. 材质：SPCC 硬质钢板； 3. 填充：高轻度发泡水泥； [工作内容] 1、支架安装 2、面层安装	m²	200		
2	010103002001	垃圾清理费	垃圾清运 [项目特征] 1、垃圾清运，运距自行考虑 [工作内容] 1、清运	项	1		
合计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务 费_协调与 管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务 费_协调、 管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合计					

注：

- 1、表中“合同中约定的其他项目 ”适用于期中支付和工程结算时填写；
- 2、其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程

专业/标段: 通用安装工程

序号	项 目 名 称	金 额 (元)
1	分部分项工程项目费	
1.1	其中:建筑工人社保费用	
2	措施项目费	
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	
2.2.1	安全文明施工措施费	
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	
2.2.4	二次搬运费	
2.2.5	测量放线定位复测费	
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	单位工程造价	
合计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程

专业/标段： 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030402012001	配电箱	[项目特征] 1、规格：400mm ×500mm ×160mm，国标；含空开及 配件等。 [工作内容] 1、安装	套	8		
2	030412003001	强电改造	[项目特征] 1、规格：BV4 m²（国标） 2、安装方式：管 内安装 [工作内容] 1、安装	m	1600		
3	030412003002	弱电改造	[项目特征] 1、规格：六类工 程网线无氧铜线芯 2、安装方式：桥架安装 [工作内容] 1、安装	m	6810		
4	030405013001	小电器	插排 [项目特征] 1、规格：6 位五孔插排，1.8m 线长 ， 额定电流10A，额定功率2500W。 2、安装方式：管内安装 [工作内容] 1、安装	个	227		
5	030409016001	桥架	[项目特征] 1. 型号、规格 ： 100mm*50mm 2. 材质：防火喷塑 桥架，厚 1.5mm 3. 盖板：防火喷塑 盖板，厚 1.5mm 4. 防静电地板下 铺设。 [工作内容] 1. 安装	m	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工 程 数 量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001001	波纹管	[项目特征] 1、名称：PE 材质 阻燃波纹管 2、型号：DN 20 3、安装 [工作内容] 1、安装	m	454		
合计							

措施项目清单计价表

工程名称： 电气设备安装工程 专业/标段： 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额(元)	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
2	031402002001	安装与生产运行同时 进行施工增加费		项	1		
3	031402003001	有害身体健康环境中 施工增加费		项	1		
合 计							